




N	Ø	Q	COMPRIMENTOS	
			UNIT(cm)	TOTAL(m)
1	16.	14	480	67,20
2	16.	14	440	61,60
3	10.	56	210	117,60

RESUMO

Ø	COMPR.(m)	PESO(kg)
16.	128,80	203
10.	117,60	73
PESO TOTAL		276 kg
PESO TOTAL P/2 PM1		552 kg



N	Ø	Q	COMPRIMENTOS	
			UNIT(cm)	TOTAL(m)
11	16.	14	580	81,20
12	16.	14	540	75,60
13	10.	72	210	151,20

RESUMO

Ø	COMPR.(m)	PESO(kg)
16.	156,80	247
10.	151,20	93
PESO TOTAL		340 kg
PESO TOTAL P/9 PM2		3060 kg



N	Ø	Q	COMPRIMENTOS	
			UNIT(cm)	TOTAL(m)
11	16.	14	380	53,20
12	16.	14	340	47,60
13	10.	40	210	84,00

RESUMO

Ø	COMPR.(m)	PESO(kg)
16.	100,80	159
10.	84,00	52
PESO TOTAL		211 kg
PESO TOTAL P/3 PM3		633 kg

LEGENDA

- 1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2 - MATERIAIS: CONCRETO fck $\geq$ 40MPa.
AÇO CA-50.
- 3 - COBRIMENTO DAS BARRAS= 5,0cm, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 4 - IÇAMENTO DAS PEÇAS "PM1", "PM2" e "PM3" POR ESTROPO EM 2 PONTOS COM CAPACIDADE DE 41 POR APOIO CONFORME DEMONSTRADO NOS CORTES "B-B", "D-D" e "F-F" RESPECTIVAMENTE. PROTEGER COM MADEIRA NO LOCAL DA SUSPENSÃO.

PLANTA CHAVE

USO EXCLUSIVO DO CLIENTE						DEPARTAMENTO	DATA	VISTO
☐ APROVADO S/ COMENTARIOS								
☐ APROVADO C/ COMENTARIOS								
☒ NÃO APROVADO								
I	26/04/24	WHC	CMU	APROVADO				
O	01/04/24	WHC	CMU	EMISSÃO INICIAL PARA APROVAÇÃO				
REV.	DATA	DES.	PROJ.	DESCRIÇÃO				

CODOR: CHA 01/04/24
VERIF.: CBP 01/04/24
PROD.: CMU 01/04/24
DES.: WHC 01/04/24
RESP. NOME DATA ASS.

CLIENTE:

CONSÓRCIO CONCREMAT RK

PROJETO: REQUALIFICAÇÃO URBANA DA GAMBÔA DE BAIXO
ÁREA: GAMBÔA DE BAIXO – SALVADOR – BA

TÍTULO:
PROJETO EXECUTIVO ESTRUCTURA PIER ARMAÇAO - PARTE 3

Importante:
As informações constantes neste documento são de propriedade da RPEOTTA Eng e Consultoria Ltda e são fornecidas ao cliente sob condição de não serem utilizadas para outras finalidades sem que aqueles estabeleçam contrapartida.

Nº DOCUMENTO PROGETA	REVISÃO	ESCALA
DE-2331-PÍ-EST-ARM--003	1	1:25
Nº DOCUMENTO CLIENTE		REVISÃO
—		—