

- ARRANJO GERAL - LOCAÇÃO	DE-2331-PI-EST-LOC-002
- P/ER - FORMAS - PARTE 1	DE-2331-PI-EST-FOR-001
- P/ER - FORMAS - PARTE 2	DE-2331-PI-EST-FOR-002
- P/ER - FORMAS - PARTE 3	DE-2331-PI-EST-FOR-003

 - CONCRETO PRÉ-MOLDADO

- 1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2 - MATERIAIS: CONCRETO $f_{ck} \geq 40\text{MPa}$.
AÇO CA-50.
- 3 - IÇAMENTO DAS ESCADAS, POR ESTROPO EM 2 PONTOS, COM CAPACIDADE DE 9t POR APOIO. PARA DETALHES, VER DESENHO DE ARMAÇÃO.

USO EXCLUSIVO DO CLIENTE	DEPARTAMENTO	DATA	VISTO
☐ APROVADO S/ COMENTÁRIOS			
☐ APROVADO C/ COMENTÁRIOS			
☐ NÃO APROVADO			

1	26/04/24	WHC	CMU	APROVADO	
0	01/04/24	WHC	CMU	EMISSÃO INICIAL PARA APROVAÇÃO	
REV.	DATA	DES.	PROJ.	DESCRIÇÃO	

COORD.	CA	01/04/24		CLIENTE:	
VERIF.:	CBW	01/04/24		CONSÓRCIO CONCREMAT RR	
PROJ.:	CMU	01/04/24			
DES.:	WHC	01/04/24			
RESP.	NOME	DATA	ASS.	PROJETO:	REQUALIFICAÇÃO URBANA DA GAMBOA DE BAIXO
Importante:	As informações contidas neste documento são de propriedade da RPEOTTA Eng. e Consultoria Ltda. e são fornecidas ao cliente sob condição de não serem utilizadas para outras finalidades, sendo aqueles estabelecidos contratuamente.			ÁREA:	GAMBOA DE BAIXO – SALVADOR – BA
				TÍTULO:	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURA PIER FORMAS – PARTE 7
				Nº DOCUMENTO RPEOTTA	REVISÃO
				DE-2331-PI-EST-FOR-007	1
Nº DOCUMENTO CLIENTE					ESCALA IND.
-					REVISÃO -



RESUMO DOS PRÉ-MOLDADOS			
PEÇA	Q	VOLUME UNIT. (m ³)	PESO UNIT. (kg)
ESCADA	4	1,720	4300

