

PREFEITURA DA CIDADE DO SALVADOR
órgão central de planejamento OCEPLAN

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO
DESPORTIVO DO 1º GRAU.

(PARQUE DE ESPORTES DO CAMURUGIPE)

IMPLANTACAO DO CENTRO
DESPORTIVO DO 1º GRAU.

(PARQUE DE ESPORTES DO CAMURUGIPE)



CTL- 108

PMS	CPM	GERIN
BIBLIOTECA		
1322	19, 10, 92	
N.º Reg.	Data	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DA CIDADE DO SALVADOR
GABINETE DO PREFEITO

1. PROGRAMA

Implantação de Centro Desportivo de 1º Grau

2. PROJETO

Parque de Esportes do Camurugipe

3. METAS

- 3.1 Implantação de Unidades Desportivas que atendam as necessidades de aperfeiçoamento do Ensino da Educação Física e Desportos.
- 3.2 Oferecer condições reais à pesquisa e ao aperfeiçoamento no campo da Educação Física e Desportos.
- 3.3 Integrar e ordenar os diversos Estágios do Ensino da Educação Física, permitindo um maior entendimento entre os seus participantes.
- 3.4 Localizar a área para implantação das Unidades Desportivas em local dotado de sistema viário que facilite o acesso dos usuários, bem como dos serviços de comunicações e instalações elétricas e hidro-sanitárias.

4. ESTÁGIO ATUAL DA ÁREA

Compreende a área para instalação das Unidades Desportivas, terreno de propriedade da Unidade Municipal, localizado no atual



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DA CIDADE DO SALVADOR
GABINETE DO PREFEITO

2

vale do Camurugipe, trecho da localidade denominada STIEP.

O terreno disponível é dotado de dimensões e características físicas adequadas à construção, não havendo necessidade de grandes movimentos de terra ou fundações especiais que contribuam para o excessivo aumento no orçamento do Projeto.

O terreno, como foi dito anteriormente, está localizado em área dotada de um sistema viário que facilita o acesso dos usuários, e dos serviços de energia elétrica, instalações hidro-sanitárias e de comunicações.

5. TENDENCIA DA ÁREA

Localizado próximo a uma área de implantação de Setor Terciário, com o Centro Comercial Iguatemi, a Estação Rodoviária e o Centro Empresarial Iguatemi, a área destinada a implantação do Centro Desportivo certamente passará por um processo de crescimento urbano considerável; bem como poderá obter melhorias de grande significação no que se refere a projetos de canalização de tráfego, transporte urbano e outros diversos.

6. RECURSOS NECESSÁRIOS

Os recursos necessários para implantação do Setor 4, que abriga o Centro Desportivo do 1º Grau no Parque de Esportes do Camurugipe foram estimados em Cr\$ 6.440.023 (seis milhões, quatrocentos e quarenta mil e vinte e três cruzeiros), conforme orçamento anexo.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DA CIDADE DO SALVADOR
GABINETE DO PREFEITO

Of.nº

Data: / 02 / 78

Do: Exmo. Sr. Prefeito da Cidade do Salvador

Ao: Ilmo. Sr. Diretor-Geral do Departamento de Educação Física e
Desportos - MEC

Assunto: Solicitação de recursos financeiros

Senhor Diretor-Geral:

Submetemos à elevada consideração de V.Sa., projeto detalhado segundo as diretrizes e normas do Projeto de Educação Física e Desportos, no valor total de Cr\$ 6.440.023,00 (seis milhões, quatrocentos e quarenta mil e vinte e três cruzeiros), objetivando a construção de Centro Desportivo de 1º Grau.

Certo do atendimento a nosso pedido, aproveitamos a oportunidade para apresentar a V.Sa., nossos protestos de elevada consideração.

Atenciosamente

FERNANDO WILSON MAGALHÃES
Prefeito



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DA CIDADE DO SALVADOR
GABINETE DO PREFEITO

Projeto: EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

D E C L A R A Ç Ã O - Nº 1

Declaro que:

1. no exercício financeiro de 1977, a receita tributária arrecada pelo Governo Municipal somou a importância de Cr..... \$ 310.863.257,74 (trezentos e dez milhões, oitocentos e sessenta e três mil, duzentos e cinquenta e sete cruzeiros e setenta e quatro centavos) e a despesa realizada à conta desses recursos, no ensino de 1º grau, foi de Cr\$ 80.638.318,10 (oitenta milhões, seiscentos e trinta e oito mil, trezentos e dezoito cruzeiros e dez centavos);
2. a receita tributária orçamentada para o exercício financeiro de 1978 está estimada em Cr\$ 514.300.000,00 (quinhentos e catorze milhões e trezentos mil cruzeiros) estando prevista, à conta desses recursos, despesas com ensino de 1º grau no valor de Cr\$ 202.872.900,00 (duzentos e dois milhões, oitocentos e setenta e dois mil e novecentos cruzeiros);
3. no exercício financeiro de 1977, o Governo Municipal recebeu, à conta do Fundo de Participação, a quantia de Cr\$ 77.664.644,46 (setenta e sete milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro cruzeiros e quarenta e seis centavos), tendo sido aplicada no ensino de 1º grau a quantia de Cr\$ 15.564.970,46 (quinze milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta cruzeiros e quarenta e seis centavos);



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DA CIDADE DO SALVADOR
GABINETE DO PREFEITO

2

4. a receita proveniente do Fundo de Participação, orçamentada para o exercício financeiro de 1978, está estimada em Cr.... \$ 142.200.000,00 (cento e quarenta e dois milhões e duzentos mil cruzeiros), estando prevista, à conta desses recursos, despesas com o ensino de 1º grau no valor de Cr\$ 28.440.000,00 (vinte e oito milhões, quatrocentos e quarenta mil cruzeiros).

Cidade do Salvador, 20 de fevereiro de 1978

FERNANDO WILSON MAGALHÃES
Prefeito



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DA CIDADE DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Projeto: EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

DECLARAÇÃO - Nº 2

Declaro que:

1. Esta instituição assume o compromisso de, exclusivamente à conta de seus recursos orçamentários, manter em condições satisfatórias de funcionamento a instalação desportiva objeto do plano de aplicação de recursos de que trata este Processo.
2. Esta instituição assume compromisso de dar preferência ao professor habilitado em Educação Física, através de Licenciatura Plena, Licenciatura de Curta Duração ou Habilitação Específica em 2º grau, ou a habilitados em 2º grau para exercício do magistério em 1º grau, nessa ordem, na direção das atividades físicas a serem executadas nas unidades esportivas a serem construídas à conta do plano de aplicação de recursos de que trata este Processo.
3. Os níveis salariais vigentes dos professores são os seguintes:
 - para os docentes habilitados ao nível de 2º grau;
CR\$ 2.521,00 mensais, para 20:00 horas semanais.
 - para os docentes ainda não habilitados:
CR\$ 1.121,00 mensais, para 20:00 horas semanais

Salvador-Ba, 20 de fevereiro de 1978

Nome: MARIA STELLA SANTOS DITTA LEITE



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

DECLARAÇÃO - Nº 4

Declaro que:

1. As instruções elaboradas pelo DED/MEC para solicitação de Auxílio Financeiro e Aplicação respectiva para construção de Unidades Desportivas, foram lidas e aceitas por esta instituição, que se compromete a segui-las rigorosamente e em consonância com o que prescreve a Legislação Federal para Aplicação de Recursos Financeiros Públicos.
2. Os recursos concedidos pelo Departamento de Educação Física e Desportos do MEC para construção da(s) unidade(s) desportiva(s) pleiteada(s) no presente Plano de Aplicação, serão empregados, exclusivamente na liquidação das despesas previstas no projeto, orçamento e especificações aprovados pelo DED/MEC obrigando-se o (a) Secretaria Municipal de Educação e Cultura prestar contas de sua aplicação nos 60 dias seguintes à data limite aprovada pelo DED, para conclusão da obra.
3. Esta instituição obriga-se a complementar os recursos financeiros necessários para conclusão da obra que o DED/MEC conceder, auxílio financeiro, ficando esse último, isento da responsabilidade de alocar novos recursos em exercícios futuros para a mesma finalidade.
4. Esta instituição obriga-se a franquear gratuitamente pelo prazo de 03 (três) anos o uso das instalações construídas, adquiridas ou reformadas com recursos do DED/MEC, a contar da data de início de funcionamento da (s) unidade (s), para execução de suas atividades próprias, bem como a estabelecimentos de Ensino e Instituições Educacionais para possibilitar-lhes o cumprimento de seus programas a realização de atividades desportivas.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

5. Em nenhuma hipótese, inclusive no caso da dissolução da Instituição beneficiada(s), instalação (ões) construída(s), adquirida(s) ou reformada(s), com os recursos obtidos através deste Processo, será(ão) alienada(s), doada(s) ou inutilizada(s), sem a prévia e expressa aquiescência do DED/MEC, mesmo para melhoria ou ampliação do prédio do estabelecimento de ensino.

Data: Cidade do Salvador, 20 de fevereiro de 1978

Nome: Cláudio Roberto de Oliveira

Cargo: Secretaria Municipal de Educação - SMEC



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DA CIDADE DO SALVADOR
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

DECLARAÇÃO - Nº 5

Declaro que:

1. Esta Municipalidade assume o compromisso de realizar todos os esforços para criar c/ou ativar na estrutura organizacional da Prefeitura, a Comissão Municipal de Desportos, incumbida de incentivar, coordenar, desenvolver e zelar pela disciplina do desporto amador, bem como estimular a criação da liga, ou ligas municipais de desportos.
2. Esta Municipalidade assume o compromisso de contratar, no mínimo, um Professor de Educação Física habilitado com Licenciatura Plena em Educação Física e Desportos, que supervisionará e orientará a Educação Física escolar e atuará como consultor para assuntos desportivos junto à CME.

_____, _____ de _____ de 1978

Prefeito



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DA CIDADE DO SALVADOR
GABINETE DO PREFEITO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CODEPLAN/DED
EXERCÍCIO: 1978

PROJETO: EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

QUADRO A - Caracterização do Município

1. UNIDADE FEDERADA: BAHIA

2. MUNICÍPIO: SALVADOR

2.1 População residente no município - Ano 1977

Total: 1.400.000 hab.

ZONA URBANA: 1.400.000 hab.

2.2 Situação do Município

Área de Segurança Nacional

(x) Sim

() Não

Faixa de Fronteira:

() Sim

(x) Não

Município-polo de desenvolvimento

(x) Sim

() Não



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DA CIDADE DO SALVADOR
GABINETE DO PREFEITO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CODEPLAN/DED
EXERCÍCIO: 1978

PROJETO: EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

QUADRO B - Caracterização da Comunidade a ser beneficiada com o Projeto

1. Localidade: Confronto entre a Rua do STIEP e a Magalhães Neto
2. Distrito: SALVADOR - Sub-distrito de Amaralina
3. Situação da comunidade

Zona Urbana	(x) Sim	() Não
Zona Rural	() Sim	(x) Não
4. População de 7 a 14 anos, na localidade, em 1977 358.800 (trezentos e cinquenta mil e oitocentos).
5. Matrícula total no 1º grau, na localidade 49.634 (quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e quatro).
6. Matrícula total somente dos alunos de 7 a 14 anos, no 1º grau 31.607 (trinta e um mil, seiscentos e sete).
7. Número total de salas de aula de 1º grau existentes na localidade 1.500 (hum mil e quinhentos).
8. Número de salas de aula da localidade, segundo sejam mantidas pelo
governo federal _____, estadual _____
municipal 733 (setecentos e trinta e três), particular _____.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DA CIDADE DO SALVADOR
GABINETE DO PREFEITO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CODEPLAN/DED

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

EXERCÍCIO: 1979

PROJETO: EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

QUADRO C - Identificação da Unidade Escolar Bene-
ficiada

1. Nome da Unidade Escolar:

2. Endereço:

3. Capacidade de escola por turno:

4. Previsão de Funcionamento:

SÉRIES	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a
	x	x	x	x	x	x	x	x

5. Previsão de turmas de alunos e de turnos em funcionamento na escola

5.1 Total de turmas: 1.615

5.2 Total de turnos: 03

5.3 Matrícula total: 52.889



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DA CIDADE DO SALVADOR
GABINETE DO PREFEITO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CODEPLAN/DED
EXERCÍCIO: 1978

PROJETO: EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

QUADRO E - Metas e Custos

1. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: Discrimine a(s) meta(s) que será(ão) construída(s), e indique o(s) respectivo(s) custo(s) total(is) e a(s) parcela(s) que caberá(ão) ao DED

M E T A	QUANT	C U S T O	
		P/O DED	TOTAL
1.0 Serviços Gerais			987.591
2.0 Módulo Nº 1			898.794
3.0 Módulo Nº 2			820.541
4.0 Módulo Nº 3			593.024
5.0 Pista de Atletismo			332.483
6.0 Caixa D'água			203.426
7.0 Campo de Futebol			1.106.955
8.0 Quadras Descobertas			414.549
9.0 Play Ground			92.660
10.0 Urbanização			990.000
T O T A I S			6.440.023

MEC - DED

MUNICÍPIO: SALVADOR

ESTADO: BAHIA

Obra: CENTRO DESPORTIVO 1º GRAU - Vale do Camurugipe

Assunto: QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO

QUADRO RESUMO

			Cr\$
1.0	SERVIÇOS GERAIS		987.591,00
2.0	MÓDULO Nº 1		898.794,00
3.0	MÓDULO Nº 2		820.541,00
4.0	MÓDULO Nº 3		593.024,00
5.0	PISTA DE ATLETISMO		332.483,00
6.0	CAIXA D'ÁGUA		203.426,00
7.0	CAMPO DE FUTEBOL		1.106.955,00
8.0	QUADRAS DESCOBERTAS		414.549,00
9.0	PLAY-GROUND		92.660,00
10.0	URBANIZAÇÃO		990.000,00
T O T A L			6.440.023,00

MEC - DED

MUNICÍPIO: SALVADOR

ESTADO: BAHIA

Obra: CENTRO DESPORTIVO 1º GRAU - Vale do Camurugipe

Assunto: QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO

1.0 SERVIÇOS GERAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	Cr\$ PREÇO UNITÁRIO	Cr\$ PREÇO TOTAL
1.1	SONDAGENS	m1	50,00	145,00	7.250,00
1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	m2	30,00	750,00	22.500,00
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA	m2	14.230,00	22,00	313.060,00
1.4	MOVIMENTO GERAL DE TERRA	m3	10.000,00	53,00	530.000,00
1.5	DRENAGEM PRÉVIA	vb			25.000,00
1.6	DIVERSOS	10%			89.781,00
1.7	TOTAL	Cr\$			987.591,00

2.0 MÓDULO 1:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	CR\$ PREÇO UNITÁRIO	Cr\$ PREÇO TOTAL
2.1	ESCAVAÇÃO	m3	75,00	51,00	3.825,00
2.2	COMPACTAÇÃO DO TERRENO	m2	380,00	12,00	4.560,00
2.3	FUNDAÇÕES	m3	68,00	510,00	34.680,00
2.4	ESTRUTURA	m3	30,00	2.200,00	66.000,00
2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	vb			70.000,00
2.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	vb			80.000,00
2.7	ÁGUAS PLUVIAIS	vb			55.000,00
2.8	ALVENARIA	m2	449,00	150,00	67.350,00
2.9	IMPERMEABILIZAÇÃO	m2	150,00	40,00	6.000,00
2.10	COBERTURA	m2	363,00	170,00	61.710,00
2.11	ESQUADRIAS	m2	71,00	1.300,00	92.300,00
2.12	REVESTIMENTOS	m2	1.084,00	170,00	184.280,00
2.13	PAVIMENTAÇÕES	m2	155,00	168,00	26.040,00
2.14	PEITORIS E SOLEIRAS	m1	80,00	162,00	12.960,00
2.15	VIDROS	m2	56,00	180,00	10.080,00
2.16	LOUÇAS	peça			12.300,00
2.17	LIMPEZA	vb			30.000,00
2.18	DIVERSOS	10%			81.709,00
2.19	TOTAL	Cr\$			898.794,00

3.0 MÓDULO 2:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	Cr\$ PREÇO UNITÁRIO	Cr\$ PREÇO TOTAL
3.1	ESCAVAÇÃO	m3	42,00	51,00	2.142,00
3.2	COMPACTAÇÃO DO TERRENO	m2	380,00	12,00	4.560,00
3.3	FUNDAÇÕES	m3	38,00	510,00	19.380,00
3.4	ESTRUTURA	m3	30,00	2.200,00	66.000,00
3.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	vb			70.000,00
3.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	vb			70.000,00
3.7	ÁGUAS PLUVIAIS	vb			40.000,00
3.8	ALVENARIA	m2	366,00	150,00	54.900,00
3.9	IMPERMEABILIZAÇÃO	m2	150,00	40,00	6.000,00
3.10	COBERTURA	m2	363,00	170,00	61.710,00
3.11	ESQUADRIAS	m2	72,80	1.250,00	91.000,00
3.12	REVESTIMENTOS	m2	980,00	170,00	166.600,00
3.13	PAVIMENTAÇÕES	m2	155,00	168,00	26.040,00
3.14	PEITORIS E SOLEIRAS	m1	77,00	162,00	12.474,00
3.15	VIDROS	m2	48,00	180,00	8.640,00
3.16	LOUÇAS	peça			16.500,00
3.17	LIMPEZA	vb			30.000,00
3.18	DIVERSOS	10%			74.595,00
3.19	TOTAL	Cr\$			820.541,00

4.0 MÓDULO 3:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	Cr\$ PREÇO UNITÁRIO	Cr\$ PREÇO TOTAL
4.1	ESCAVAÇÃO	m3	41,00	51,00	- 2.091,00
4.2	COMPACTAÇÃO DO TERRENO	m2	380,00	12,00	4.560,00
4.3	FUNDAÇÕES	m3	40,00	510,00	20.400,00
4.4	ESTRUTURA	m3	30,00	2.200,00	66.000,00
4.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	vb			35.000,00
4.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	vb			40.000,00
4.7	ÁGUAS PLUVIAIS	vb			30.000,00
4.8	ALVENARIA	m2	265,00	150,00	39.750,00
4.9	IMPERMEABILIZAÇÃO	m2	150,00	40,00	6.000,00
4.10	COBERTURA	m2	363,00	170,00	61.710,00
4.11	ESQUADRIAS	m2	45,00	1330,00	59.850,00
4.12	REVESTIMENTOS	m2	570,00	170,00	96.900,00
4.13	PAVIMENTAÇÕES	m2	155,00	168,00	26.040,00
4.14	PEÍTORIS E SOLEIRAS	m1	66,00	162,00	10.692,00
4.15	VIDROS	m2	44,00	180,00	7.920,00
4.16	LOUÇAS	peça			2.200,00
4.17	LIMPEZA	vb			30.000,00
4.18	DIVERSOS	10%			53.911,00
4.19	TOTAL	Cr\$			593.024,00

5.0 CAIXA D'ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	Cr\$ PREÇO UNITÁRIO	Cr\$ PREÇO TOTAL
5.1	ESCAVAÇÃO	m3	61,00	51,00	3.111,00
5.2	COMPACTAÇÃO DO TERRENO	m2	18,00	12,00	216,00
5.3	CONCRETAGEM (cisterna)	m3	11,60	970,00	11.252,00
5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA	m2	58,00	258,00	14.964,00
5.5	FUNDAÇÕES (TORRE)	m3	9,00	2.400,00	21.600,00
5.6	ESTRUTURA (TORRE)	m3	6,10	2.200,00	13.420,00
5.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA ELEVADA	m2	58,00	265,00	15.370,00
5.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	vb			30.000,00
5.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/BOMBAS	vb			55.000,00
5.10	LIMPEZA	vb			20.000,00
5.11	DIVERSOS	10%			18.493,00
5.12	TOTAL	Cr\$			203.426,00

6.0 PISTA DE ATLETISMO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	Cr\$ PREÇO UNITÁRIO	Cr\$ PREÇO TOTAL
6.1	ESCAVAÇÃO	m3	577,00	51,00	29.427,00
6.2	COMPACTAÇÃO DO TERRENO	m2	4.260,00	12,00	51.120,00
6.3	DRENAGEM	m1	400,00	130,00	52.000,00
6.4	BRITA 3 e 4 S/ SELEÇÃO	m3	150,00	190,00	28.500,00
6.5	BRITA 1 e 2 C/SELEÇÃO	m3	120,00	200,00	24.000,00
6.6	BRITA 1 C/SELEÇÃO	m3	90,00	200,00	18.000,00
6.7	PÕ DE PEDRA	m3	74,00	120,00	8.880,00
6.8	MISTURA SAIBRO/PÕ DE PEDRA	m3	170,00	125,00	21.250,00
6.9	GUIAS DE CONCRETO	m1	800,00	52,00	41.600,00
6.10	PLATAFORMA P/LANÇAMENTO DE PESOS	m3	16,00	800,00	12.800,00
6.11	AREIA FINA PARA CAIXAS DE ATLETISMO	m3	70,00	160,00	11.200,00
6.12	DEMARCAÇÃO DA PISTA	m2	60,00	58,00	3.480,00
6.13	DIVERSOS	10%			30.226,00
6.14	TOTAL	Cr\$			332.483,00

7.0 CAMPO DE FUTEBOL:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	Cr\$ PREÇO UNITÁRIO	Cr\$ PREÇO TOTAL
7.1	ESCAVAÇÃO	m3	3.300,00	51,00	168.300,00
7.2	COMPACTAÇÃO DO TERRENO	m2	4.180,00	12,00	50.160,00
7.3	FUNDAÇÕES/ALAMBRADO E PAINÉIS REBATÉDORES	m3	93,60	698,00	65.333,00
7.4	ESTRUTURA/PAINÉIS REBATÉDORES	m3	1,20	2.200,00	2.640,00
7.5	DRENAGEM	m1	360,00	130,00	46.800,00
7.6	BRITA 3 e 4 S/SELEÇÃO	m3	1.440,00	190,00	273.600,00
7.7	BRITA 1 e 2 C/SELEÇÃO	m3	800,00	200,00	160.000,00
7.8	BRITA 1 C/SELEÇÃO	m3	400,00	200,00	80.000,00
7.9	PÓ DE PEDRA	m3	200,00	120,00	24.000,00
7.10	MISTURA SAIBRO/PÓ DE PEDRA	m3	630,00	125,00	78.750,00
7.11	INSTALAÇÃO DAS BALISAS	vb			15.000,00
7.12	DEMARCAÇÃO DO CAMPO	m2	30,00	58,00	1.740,00
7.13	ALAMBRADO (MONTAGEM)	vb			30.000,00
7.14	PINTURA E DEMARCAÇÃO DOS PAINÉIS	vb			10.000,00
7.15	DIVERSOS	10%			100.632,00
7.16	TOTAL	Cr\$			1106.955,00

8.0 QUADRAS DESCOBERTAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	Cr\$ PREÇO UNITÁRIO	Cr\$ PREÇO TOTAL
8.1	ESCAVAÇÃO	m3	157,00	51,00	8.007,00
8.2	COMPACTAÇÃO DO TERRENO	m2	2.700,00	12,00	32.400,00
8.3	FUNDAÇÕES/POSTES DAS TABELAS E ALAMBRADOS	m3	29,00	698,00	20.242,00
8.4	LASTRO DE CONCRETO	m3	129,00	731,00	94.299,00
8.5	CAMADA CIMENTADA DE ACABAMENTO	m2	2.398,00	42,50	101.915,00
8.6	PINTURA E DEMARCAÇÃO DA QUADRA	vb			20.000,00
8.7	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	vb			70.000,00
8.8	ALAMBRADO (MONTAGEM)	vb			30.000,00
8.9	DIVERSOS	10%			37.686,00
8.10	TOTAL	Cr\$			414.549,00

9.0 PLAY-GOUND:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	Cr\$ PREÇO UNITÁRIO	Cr\$ PREÇO TOTAL
9.1	ESCAVAÇÃO	m3	174,00	51,00	8.874,00
9.2	COMPACTAÇÃO DO TERRENO	m2	2.540,00	12,00	30.480,00
9.3	CAMADA DE TERRA NOVA (EMBASAMENTO)	m3	174,00	18,00	3.132,00
9.4	CAMADA DE ACABAMENTO/SAIBRO E PÓ DE PEDRA	m3	174,00	125,00	21.750,00
9.5	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	vb			20.000,00
9.6	DIVERSOS	10%			8.424,00
9.7	TOTAL	Cr\$			92.660,00

10.0 URBANIZAÇÃO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	Cr\$ PREÇO UNITÁRIO	Cr\$ PREÇO TOTAL
10.1	REDE GERAL/ÁGUAS PLUVIAIS	vb			70.000,00
10.2	REDE GERAL/ESGOTOS	vb			80.000,00
10.3	REDE GERAL/ÁGUAS	vb			60.000,00
10.4	REDE GERAL/LUZ E TELEFONE	vb			90.000,00
10.5	AJARDINAMENTOS	vb			600.000,00
10.6	DIVERSOS	10%			90.000,00
10.7	TOTAL	Cr\$			990.000,00

Ministério da Educação e Cultura
Departamento de Educação Física e Desportos

Estado : Bahia
Município : Salvador

Data :

Obra : Centro Desportivo 1º Grau

Assunto : Cronograma Físico-financeiro Geral

Itens	Elementos	Meses												Totais por elementos
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.0	Serviços Gerais	670.394	317.197											987.591
2.0	Módulo nº 1		21.495	71.430	56.610	90.940	110.940	305.557	133.293	63.270	45.259			898.794
3.0	Módulo nº 2		25.877	73.605	43.075	124.950	256.220	173.115	73.996	49.705				820.541
4.0	Módulo nº 3		25.591	72.860	42.020	130.845	231.431	54.086	36.191					593.024
5.0	Caixa D'Água				19.111	95.568	66.084	22.663						203.426
6.0	Pista de Atletismo		17.459	76.158	100.944	81.135	47.811	8.976						332.483
7.0	Campo de Futebol		66.100	155.764	178.964	161.012	180.793	140.325	89.825	67.425	65.747			1.106.955
8.0	Quadras Descobertas			39.252	85.147	99.229	162.120	24.801						414.549
9.0	Play - Ground						7.700	14.552	40.304	20.578	9.526			92.660
10.0	Urbanização									49.700	256.700	317.000	306.600	990.000
Totais mensais		670.394	473.719	490.069	525.871	783.679	1.063.099	748.073	373.609	250.678	377.232	377.000	306.600	
Total		670.394	1.144.113	1.634.182	2.160.053	2.943.732	4.006.831	4.754.904	5.128.513	5.379.191	5.756.423	6.133.423	6.440.023	6.440.023

Ministério da Educação - Cultura Departamento de Educação Física e Desportos						Estado : Bahia Município : Salvador						Data :		
Obra : Centro Desportivo 1º Grau						Assunto : Cronograma Físico-Financeiro Elemento : 2.0 - Módulo nº 1								
Itens	Fases	Meses												Totais por fases
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.1	Escavação		3.825											3.825
2.2	Compactação do Terreno			3.420	1.140									4.560
2.3	Fundações		8.670	26.010										34.680
2.4	Estrutura			33.000	33.000									66.000
2.5	Instalações Elétricas						35.000	35.000						70.000
2.6	Instalações Hidráulicas						40.000	40.000						80.000
2.7	Águas Pluviais					55.000								55.000
2.8	Alvenaria				13.470	26.940	26.940							67.350
2.9	Impermeabilização							6.000						6.000
2.10	Cobertura							46.232	15.428					61.710
2.11	Esquadrias							69.225	23.075					92.300
2.12	Revestimentos							73.710	73.710	36.860				184.280
2.13	Pavimentações							26.040						26.040
2.14	Peitoris e Soleiras								4.320	8.640				12.960
2.15	Vidros								7.560	2.520				10.080
2.16	Louças									6.150	6.150			12.300
2.17	Limpeza										30.000			30.000
2.18	Diversos		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.300	9.200	9.100	9.109			81.709
Totais mensais			21.495	71.430	56.610	90.940	110.940	305.557	133.293	63.270	45.259			
Total			21.495	92.925	149.535	240.475	351.415	656.972	790.265	853.535	898.794			898.794

Ministério da Educação - Cultura Departamento de Educação Física e Desportos						Estado : Bahia Município : Salvador						Data:		
Obra : Centro Desportivo 1º Grau						Assunto : Cronograma Físico-Financeiro Elemento : 3.0 - Módulo nº 2								
Itens	Fases	Meses												Totais por fases
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.1	Escavação		2.142											2.142
3.2	Compactação do Terreno			4.560										4.560
3.3	Fundações		14.535	4.845										19.380
3.4	Estrutura			55.000	11.000									66.000
3.5	Instalações Elétricas					24.000	46.000							70.000
3.6	Instalações Hidráulicas					24.000	46.000							70.000
3.7	Águas Pluviais					40.000								40.000
3.8	Alvenaria				22.875	27.450	4.575							54.900
3.9	Impermeabilização						6.000							6.000
3.10	Cobertura						30.855	30.855						61.710
3.11	Esquadrias						45.500	45.500						91.000
3.12	Revestimentos						41.650	83.300	41.650					166.600
3.13	Pavimentações						26.040							26.040
3.14	Peitoris e Soleiras							4.158	8.316					12.474
3.15	Vidros								6.480	2.160				8.640
3.16	Louças								8.250	8.250				16.500
3.17	Limpeza									30.000				30.000
3.18	Diversos		9.200	9.200	9.200	9.500	9.600	9.300	9.300	9.295				74.595
Totais mensais			25.877	73.605	43.075	124.950	256.220	173.113	73.996	49.705				
Total			25.877	99.482	142.557	267.507	523.727	696.840	770.836	820.541				820.541

Ministério da Educação Cultura Departamento de Educação Física e Desportos						Estado : Bahia Município : Salvador						Data:		
Obra : Centro Desportivo 1º Grau						Assunto : Cronograma Físico-Financeiro Elemento : 4.0 - Módulo nº 3								
Itens	Fases	Meses												Totais por fases
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.1	Escavação		2.091											2.091
4.2	Compactação do Terreno			4.560										4.560
4.3	Fundações		15.300	5.100										20.400
4.4	Estrutura			55.000	11.000									66.000
4.5	Instalações Elétricas					11.670	23.330							35.000
4.6	Instalações Hidráulicas					13.350	26.650							40.000
4.7	Águas Pluviais					30.000								30.000
4.8	Alvenaria				22.720	17.030								39.750
4.9	Impermeabilização						6.000							6.000
4.10	Cobertura					20.570	41.140							61.710
4.11	Esquadrias					29.925	29.925							59.850
4.12	Revestimentos						64.600	32.300						96.900
4.13	Pavimentações						26.040							26.040
4.14	Pictoris e Soleiras						5.346	5.346						10.692
4.15	Vidros							5.940	1.980					7.920
4.16	Louças							2.200						2.200
4.17	Limpeza								30.000					30.000
4.18	Diversos		8.200	8.200	8.300	8.300	8.400	8.300	4.211					53.911
Totais mensais			25.591	72.860	42.020	130.845	231.431	54.086	36.191					
Total			25.591	98.451	140.471	271.316	502.747	556.833	593.024					593.024

Ministério da Educação e Cultura Departamento de Educação Física e Desportos					Estado: Bahia Município: Salvador									Data:	
Obra: Centro Desportivo 1º Grau					Assunto: Cronograma Físico-financeiro XXXX Elemento: 5.0 - Caixa D'Água										
Itens	Fases	Meses												Totais por fases	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5.1	Escavação				3.111									3.111	
5.2	Compactação do Terreno						216							216	
5.3	Concretagem (Cisterna)					11.252								11.252	
5.4	Impermeabilização (Cisterna)						14.964							14.964	
5.5	Fundações (Torre)				10.800	10.800								21.600	
5.6	Estrutura (Torre)					10.736	2.684							13.420	
5.7	Impermeabilização (Cx. Elevada)						15.370							15.370	
5.8	Instalações Hidráulicas					30.000								30.000	
5.9	Instalações Elétricas / bombas					27.500	27.500							55.000	
5.10	Limpeza							20.000						20.000	
5.11	Diversos				5.200	5.280	5.350	2.663						18.493	
Totais mensais					19.111	95.568	66.084	22.663							
Total					19.111	114.679	180.763	203.426						203.426	

Ministério da Educação e Cultura Departamento de Educação Física e Desportos						Estado : Bahia Município : Salvador						Data :		
Obra : Centro Desportivo 1º Grau						Assunto : Cronograma Físico-financeiro Elemento : 6.0 - Pista de Atletismo								
Itens	Fases	Meses												Totais por fases
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.1	Escavação		14.913	14.914										29.427
6.2	Compactação do Terreno			20.448	20.448	10.224								51.120
6.3	Drenagem			26.000	26.000									52.000
6.4	Brita 3 e 4 s/seleção			9.500	19.000									28.500
6.5	Brita 1 e 2 c/seleção				24.000									24.000
6.6	Brita 1 c/seleção				6.000	12.000								18.000
6.7	Pó de Pedra					7.400	1.480							8.880
6.8	Mistura Saibro / Po de Pedra					7.083	14.167							21.250
6.9	Guias de Alvenaria					34.666	6.934							41.600
6.10	Plataforma Lançamento Pesos					4.266	8.534							12.800
6.11	Areia fina para Caixas Atletismo						11.200							11.200
6.12	Demarcação da Pista							3.480						3.480
6.13	DIVERSOS		2.746	5.496	5.496	5.496	5.496	5.496						30.226
Totais mensais			17.459	76.158	100.944	81.135	47.811	8.976						
Total			17.459	93.617	194.561	275.696	323.507	332.483						332.483

Ministério da Educação e Cultura Departamento de Educação Física e Desportos						Estado : Bahia Município : Salvador						Data:		
Obra : Centro Desportivo 1º Grau						Assunto : Cronograma Físico-financeiro Elemento : 7.0 - Campo de Futebol								
Itens	Fases	Meses												Totais por fases
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.1	Escavação		56.100	56.100	56.100									168.300
7.2	Compactação do Terreno			20.064	20.064	10.032								50.160
7.3	Fundações / Alambrado e Painéis Rebatedores					32.670	32.663							65.333
7.4	Estrutura / Painéis Rebatedores							2640						2.640
7.5	Drenagens			46.800										46.800
7.6	Brita 3 e 4 s/seleção			22.800	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	22.800				273.600
7.7	Brita 1 e 2 c/seleção				45.700	45.710	45.730	22.860						160.000
7.8	Brita 1 c/seleção					15.000	40.000	25.000						80.000
7.9	Pó de Pedra						4.800	9.600	9.600					24.000
7.10	Mistura Saibro / Po de Pedra							23.625	23.625	23.625	7.875			78.750
7.11	Instalação das Balizas										15.000			15.000
7.12	Demarcação do Campo										1.740			1.740
7.13	Alambrado (Montagem)									10.000	20.000			30.000
7.14	Pintura e Demarcação Painéis										10.000			10.000
7.15	Diversos		10.000	11.000	11.500	12.000	12.000	11.000	11.000	11.000	11.132			100.632
Totais mensais			66.100	156.764	178.964	161.012	180.793	140.325	89.825	67.425	65.747			
Total			66.100	222.864	401.828	562.840	743.633	883.958	973.783	1.041.208	1.106.955			1.106.955

Ministério da Educação e Cultura Departamento de Educação Física e Desportos					Estado : Bahia Município : Salvador					Data :				
Obra : Centro Desportivo 1º Grau					Assunto : Cronograma Físico-financeiro Elemento : 8.0 - Quadras Descobertas									
Itens	Fases	Meses												Totais por fases
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8.1	Escavação			8.007										8.007
8.2	Compactação do Terreno			10.800	21.600									32.400
8.3	Fundações / Postes das Tabelas, Alambrado			12.145	8.097									20.242
8.4	Lastro de Concreto				47.150	47.149								94.299
8.5	Camada Cimentada Acabamento					43.680	43.670	14.565						101.915
8.6	Pintura e Demarcação da Quadra						10.000	10.000						20.000
8.7	Instalação dos Equipamentos						70.000							70.000
8.8	Alambrado (Montagem)						30.000							30.000
8.9	Diversos			8.300	8.300	8.400	8.450	4.236						37.686
Totais mensais				39.252	85.147	99.229	162.120	28.801						
Total				39.252	124.399	223.628	385.748	414.549						414.549

Ministério da Educação e Cultura Departamento de Educação Física e Desportos						Estado : Bahia Município : Salvador						Data :		
Obra : Centro Desportivo 1º Grau						Assunto : Cronograma Físico-financeiro Elemento : 9.0 - Play - Ground								
Itens	Fases	Meses												Totais por fases
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9.1	Escavação						5.900	2.994						8.894
9.2	Compactação do Terreno							7.620	22.860					30.480
9.3	Camada Terra Nova (Embasamento)							2.088	1.044					3.132
9.4	Camada Acabamento / Saibro e Rb Pedra								14.500	7.250				21.750
9.5	Instalação dos Equipamentos									11.428	8.572			20.000
9.6	Diversos						1.800	1.870	1.900	1.900	954			8.424
Totais mensais							7.700	14.552	40.304	20.578	9.526			
Total							7.700	22.252	62.556	83.134	92.660			92.660

Ministério da Educação e Cultura Departamento de Educação Física e Desportos						Estado : Bahia Município : Salvador						Data :			
Obra : Centro Desportivo 1º Grau						Assunto : Cronograma Físico-financeiro								Elemento : 10.0 - Urbanização	
Itens	Fases	Meses												Totais por fases	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
10.1	Rede Geral / Águas Pluviais									14.000	28.000	28.000		70.000	
10.2	Rede Geral / Esgotos									13.000	27.000	29.000	13.000	80.000	
10.3	Rede Geral / Águas									10.000	20.000	20.000	10.000	60.000	
10.4	Rede Geral / Luz e Telefone										36.000	36.000	18.000	90.000	
10.5	Ajardinamentos										120.000	240.000	240.000	600.000	
10.6	Diversos									12.700	25.700	26.000	25.600	90.000	
Totais mensais										49.700	256.700	377.000	306.600		
Total										49.700	306.400	683.400	990.000	990.000	