



TERREIROS DE CANDOMBLÉ



CTL - 356

PMS / FMLF	
BIBLIOTECA	
5852	01 / 10 / 13
Nº Reg.	Data

APRESENTAÇÃO

Este trabalho foi realizado pela Superintendência de Urbanização da Capital, com a participação dos Técnicos do Setor de Vistorias, onde os mesmos realizaram os serviços em diversos bairros da cidade do Salvador, inclusive na Ilha de Maré.

Esta é uma iniciativa de valorizar o Patrimônio Cultural Afro-Brasileiro através da preservação e revitalização dos Terreiros desta Capital. A participação de políticas públicas nessa área de atuação, faz-se necessário principalmente no que se refere ao Turismo local.

Esta ação por parte da Prefeitura Municipal do Salvador visa beneficiar essas Comunidades nos itens urbanização e infra-estrutura, principalmente nos Terreiros de Candomblé mais necessitados de melhoramentos.

Gerência de Vistorias, Custos, Orçamentos e Medições - GEMED

RELAÇÃO DE TERREIROS DE CANDOMBLÉ

- 1.1 – TERREIRO YAO MINIDE
- 1.2 – TERREIRO ILÊ AXÉ OYÁ
- 1.3 – TERREIRO OGUM COM IANSÃ
- 1.4 – TERREIRO OXASSI MUTALAMBU
- 1.5 – TERREIRO TUMBÁ JUSSARA
- 1.6 – TERREIRO MENININHA DO GANTOIS
- 1.7 – TERREIRO ILÊ AXÉ OMIN J’OBA
- 1.8 – TERREIRO ILÊ AXÉ OMIN FUNJÊ LOIASSI
- 1.9 – TERREIRO MANSO DANDALUNGA COCUAZENZA
- 1.10 – TERREIRO ILÊ AXÉ OYÁ TUNJÁ
- 1.11 – TERREIRO MOCAMBO-UNZO NGUNZO DANALUNDA YE TEMPO
- 1.12 – TERREIRO ILÊ AXÉ TOGUN
- 1.13 – TERREIRO OLÊ OBÁ DO COBRE
- 1.14 – TERREIRO VINTÉM DE PRATA
- 1.15 – TERREIRO DO BATE FOLHINHA-MANSO BANDUQUENQUIM
- 1.16 – TERREIRO DE PAI REINALDO
- 1.17 – TERREIRO ILÊ MARA LOJAC (TERREIRO ALAKETU)
- 1.18 – TERREIRO ILÊ AXÉ ONINJÁ
- 1.19 – TERREIRO CABOCLO CATIMBOIA




- 1.20 – TERREIRO CASA DOS OLHOS
- 1.21 – TERREIRO UNZO NGONZO KAYONGO
- 1.22 – TERREIRO ILÊ AXÉ OMO EWA
- 1.23 – TERREIRO YLÊ AXÉ KALÉ BOKUM
- 1.24 – TERREIRO AXÉ ONZÓ DE ANGORÔ
- 1.25 – TERREIRO ILÊ AXÉ OYÓ BOMIN
- 1.26 – TERREIRO OBÁ PATITI OBÁ
- 1.27 – TERREIRO ILÊ AXÉ MAROKETU
- 1.28 – TERREIRO ILÊ AXÉ JITOLU
- 1.29 – TERREIRO NINFA OMIN
- 1.30 – TERREIRO ILÊ AXÉ OYÁ DEJI
- 1.31 – TERREIRO NZO KWA MPAANZU
- 1.32 – TERREIRO SOGBOADÃ
- 1.33 – TERREIRO ABASSÁ DE OGUM
- 1.34 – TERREIRO ILÊ AXÉ OYASSBADÊ
- 1.35 – TERREIRO CASA DE MARIA DE XANGÔ
- 1.36 – TERREIRO SENZALA RELIGIOSA MUKUNNDEWÁ
- 1.37 – TERREIRO ILÊ AXÉ YJI ATI OYA
- 1.38 – TERREIRO MANSUDANBU KUÊNKUÊN DOINKUAMBEBA
- 1.39 – TERREIRO AXÉ APÔ AFONJÁ
- 1.40 – TERREIRO BATE FOLHA
- 1.41 – TERREIRO ILÊ AXÉ ODÉ TOLÁ
- 1.42 – TERREIRO CASA BRANCA
- 1.43 – TERREIRO ODÉ MIRIN
- 1.44 – TERREIRO ILÊ AXÉ OLUNFÃ ANASSIDÊ OMIN

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Yao Minde Bairro: Engenho Velho da Federação Téc: Valdir DATA: Janeiro de 2007			
ITEM	COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS				-
	01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				-
	01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	1,00	118,24	118,24
		SUB TOTAL				118,24
	02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				-
	02.01.00	DEMOLICÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km				-
	02.01.01	Demolição de alvenaria de bloco furado	m3	6,00	34,18	205,08
	02.01.24	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m2	39,06	7,87	307,40
	02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA				-
	02.03.60	Remoção de portas e janelas inol. batentes	m2	2,73	4,63	12,64
	02.03.66	Remoção de louças sanitárias	un	2,00	9,91	19,82
		SUB TOTAL				544,94
	09.00.00	CONCRETO				-
	09.01.00	CONCRETO SIMPLES/ MAGRO				-
	09.01.01	Concreto simples no traço 1:2:4 de cimento, areia e brita c/ amassamento manual	m3	1,00	264,89	264,89
	09.03.00	CONCRETO ARMADO				-
	09.03.01	Concreto armado fck=15MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	1,00	1.336,19	1.336,19
		SUB TOTAL				1.601,08
	11.00.00	FECHAMENTOS				-
	11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO				-
	11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	24,00	25,16	603,84
	11.15.00	LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS				-
	11.15.01	Laje pré-moldada para forro, e= 10 cm	m2	3,00	47,55	142,65
		SUB TOTAL				746,49
	12.00.00	REVESTIMENTOS				-
	12.01.00	CHAPISCO				-
	12.01.02	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=5mm	m2	27,30	2,89	78,90
	12.02.00	EMBOÇO				-
	12.02.06	Emboço c/ arg. de cim. e areia fina, no traço 1:6, e=15mm	m2	54,60	13,22	721,81
	12.03.00	REBOCO E OUTROS				-
	12.03.04	Reboco c/ argamassa de cimento e areia, no traço 1:4	m2	54,60	9,01	491,95
	12.04.00	REVEST. DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA				-
	12.04.10	Forneo./assent. de cerâmica, 20x20 cm, tipo A, c/ argamassa colante, rejuntada	m2	287,70	27,24	7.836,95
	12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE				-
	12.08.02	Regularização de base p/piso cerâmico	m2	7,80	9,95	77,61
	12.08.20	Lastro de concreto	m3	2,73	247,85	676,63
	12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA				-
	12.09.01	Forneo./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. colante, inclusive rejuntamento	m2	50,70	38,91	1.972,74
		SUB TOTAL				11.856,59
	15.00.00	PINTURAS				-
	15.01.00	PREPARO DE SUPERFÍCIE				-
	15.01.01	Raspagem e lixamento de pintura velha	m2	386,75	1,55	599,46
	15.02.00	EMASSAMENTO				-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Yao Minide Bairro: Engenho Velho da Federação Téc: Valdir DATA: Janeiro de 2007			
ITEM	COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos	m2	386,75	5,89	2.277,96
	15.02.04	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m2	50,00	8,83	441,50
	15.03.00	TINTA LÁTEX				-
	15.03.01	Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa	m2	386,75	8,28	3.202,29
	15.03.06	Látex acrílica em paredes externas, 2 demãos s/ massa	m2	50,00	10,21	510,50
	15.04.00	TINTA ÓLEO				-
	15.04.02	Tinta a óleo duas demãos em esquadrias de ferro com aplicação de zaroço	m2	18,00	17,04	306,72
	15.10.00	IMUNIZANTE/IMPERMEABILIZANTE				-
	15.10.10	Imunização de madeira da estrutura de madeira para telha de fibrocimento ou ecológica com carbolineum ou penetrol, 2 demãos	m2	55,25	4,26	235,37
		SUB TOTAL				7.573,80
	16.00.00	COBERTURAS E FORROS				-
	16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				-
	16.01.01	Estrutura de madeira p/telha cerâmica ou concreto, vão de 3 a 7m	m2	39,40	68,52	2.699,69
	16.02.00	COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-
	16.02.02	Cobertura de telha cerâmica francesa	m2	39,40	31,76	1.251,34
	16.03.00	ACESSÓRIO P/COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-
	16.03.01	Cuneeira para telha cerâmica	m	11,50	17,39	199,99
	16.08.00	RECUP./SUBSTITUIÇÃO - MADEIRAMENTO E TELHAS				-
	16.08.02	Recuperação de madeiramento para telha de fibrocimento	m2	55,25	15,16	837,59
	16.10.00	FORRO - PLÁSTICO				-
	16.10.02	Forneo/colocação de forro em PVC em painéis, inclusive estrutura de fixação	m2	56,30	45,05	2.536,32
		SUB TOTAL				7.524,93
	18.00.00	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS				-
	18.06.00	VASO SANITÁRIO				-
	18.06.01	Forneo. e assent. vaso sanitário completo	un	2,00	200,32	400,64
	18.10.00	LAVATÓRIO/CUBA				-
	18.10.01	Forneo/assent. lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens e torneira	un	1,00	182,20	182,20
		SUB TOTAL				582,84
	21.00.00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				-
	21.26.00	PAVIMENTAÇÃO - CIMENTADO				-
	21.26.01	Piso cimentado liso, argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=0,02m	m2	39,06	17,43	680,82
		SUB TOTAL				680,82
	S/N	Porta de PVC 70x210	und	1,00	108,44	108,44
	S/N	Porta de PVC 60x210	und	1,00	99,73	99,73
	S/N	Instalações elétricas	vb	1,00	1.100,00	1.100,00
	S/N	Instalações hidrosanitárias	vb	1,00	750,00	750,00
		SUB TOTAL				2.058,17
		TOTAL GERAL				33.287,90



**LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
SALVADOR - BAHIA**

Terreiro YAO MINIDÊ
Federação



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE

FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:


• CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992

• BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR

ESCALA: 1:5.666 - Ponto Inf. Esq.: 8.562.621,0; 553.711,4

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Ilê Axé Oyá Bairro: Conjunto Pirajá Téc: Valdir DATA: janeiro de 2007			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	01.00.00	SERVICOS INICIAIS				-
	01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				-
	01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	1,00	118,24	118,24
		SUB TOTAL				118,24
	02.00.00	DEMOLICÕES E REMOCÕES				-
	02.01.00	DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km				-
	02.01.01	Demolição de alvenaria de bloco furado	m3	1,00	34,18	34,18
	02.01.23	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m2	145,00	2,68	388,60
	02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA				-
	02.03.60	Remoção de portas e janelas incl. batentes	m2	9,00	4,63	41,67
	02.03.63	Remoção de telha de fibrocimento, com empilhamento	m2	121,00	1,47	177,87
	02.03.65	Remoção de madeiramento de telhado fibrocimento, com empilhamento	m2	121,00	2,64	319,44
	02.03.71	Remoção de luminárias	un	2,00	4,98	9,96
	02.03.74	Remoção de esquadrias metálicas, com empilhamento	m2	11,10	2,90	32,19
		SUB TOTAL				1.003,91
	03.00.00	MOVIMENTO DE TERRAS				-
	03.01.00	ESCAV.MANUAL TERRA/LAMA - MAT. 1a CATEGORIA				-
	03.01.01	Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m3	1,00	16,15	16,15
		SUB TOTAL				16,15
	04.00.00	CARGAS E TRANSPORTES				-
	04.01.00	CARGA/DESCARGA - MANUAL				-
	04.01.01	Carga manual	m3	1,00	3,22	3,22
	04.03.00	TRANSPORTE HORIZONTAL- MANUAL				-
	04.03.01	Transporte em carro de mão, DM=10m	m3	1,00	5,86	5,86
		SUB TOTAL				9,08
	07.00.00	CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS				-
	07.06.00	MURO DE ARRIMO - ALVENARIA DE PEDRA				-
	07.06.01	Alvenaria de pedra argamassada em fundação, traço 1:4, inclusive escavação e bota-fora	m3	1,00	252,56	252,56
		SUB TOTAL				252,56
	09.00.00	CONCRETO				-
	09.01.00	CONCRETO SIMPLES/ MAGRO				-
	09.01.01	Concreto simples no traço 1:2:4 de cimento, areia e brita c/ amassamento manual	m3	1,00	264,89	264,89
	09.03.00	CONCRETO ARMADO				-
	09.03.01	Concreto armado fck=15MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	1,00	1.336,19	1.336,19
		SUB TOTAL				1.601,08
	11.00.00	FECHAMENTOS				-
	11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO				-
	11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	1,00	25,16	25,16
		SUB TOTAL				25,16
	12.00.00	REVESTIMENTOS				-
	12.01.00	CHAPISCO				-
	12.01.02	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=5mm	m2	2,00	2,89	5,78
	12.03.00	REBOCO E OUTROS				-
	12.03.04	Reboco c/ argamassa de cimento e areia, no traço 1:4	m2	2,00	9,01	18,02
	12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE				-

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Ilê Axé Oyá Bairro: Conjunto Pirajá Téc: Valdir DATA: janeiro de 2007			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	12.08.01	Regularização de base p/ pisos c/ impermeabilizante	m2	145,00	16,72	2.424,40
	12.08.20	Lastro de concreto	m3	10,15	247,85	2.515,68
		SUB TOTAL				4.963,88
	13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				-
	13.02.00	PORTA - METÁLICA				-
	13.02.02	Fornec/assent. de porta de ferro inclusive ferragens	m2	10,20	430,27	4.388,75
		SUB TOTAL				4.388,75
	15.00.00	PINTURAS				-
	15.01.00	PREPARO DE SUPERFÍCIE				-
	15.01.01	Raspagem e lixamento de pintura velha	m2	833,60	1,55	1.292,08
	15.02.00	EMASSAMENTO				-
	15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos	m2	96,80	5,89	570,15
	15.02.04	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m2	736,80	8,83	6.505,94
	15.03.00	TINTA LÁTEX				-
	15.03.01	Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa	m2	96,80	8,28	801,50
	15.03.06	Látex acrílica em paredes externas, 2 demãos s/ massa	m2	736,80	10,21	7.522,73
	15.04.00	TINTA ÓLEO				-
	15.04.01	Tinta a óleo duas demãos em esquadrias de madeira	m2	25,02	10,43	260,96
	15.04.02	Tinta a óleo duas demãos em esquadrias de ferro com aplicação de zarcão	m2	48,00	17,04	817,92
		SUB TOTAL				17.771,28
	16.00.00	COBERTURAS E FORROS				-
	S/N	Cobertura de telha em chapa de zinco	m2	121,00	31,76	3.842,96
	S/N	Estrutura de madeira p/ telha em chapa de zinco, vão 10m	m2	121,00	50,53	6.114,13
		SUB TOTAL				9.957,09
	20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
	20.08.00	LUMINÁRIA				-
	20.08.01	Luminária fluorescente, 2x32 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas	un	2,00	210,17	420,34
		SUB TOTAL				420,34
	21.00.00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				-
	21.26.00	PAVIMENTAÇÃO - CIMENTADO				-
	21.26.01	Piso cimentado liso, argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=0,02m	m2	30,00	17,43	522,90
	21.30.00	PAVIMENTAÇÃO - PLACA PRÉ-MOLDADA/LAJOTA/LADRILHO				-
	21.30.05	Fornec/assent. de placas pré-moldadas de concreto, 0,50x0,50m, juntas gramadas	m2	115,00	32,14	3.696,10
		SUB TOTAL				4.219,00
	50.00.00	DIVERSOS				-
	50.20.00	ALUGUEL DE VEÍCULO				-
	50.20.01	Aluguel de veículo pequeno 1000	un/mês	2,00	1.807,00	3.614,00
		SUB TOTAL				3.614,00
		TOTAL GERAL				48.360,52



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Reforma do Terreiro ILÊ AXÉ OYÁ
Conjunto Pirajá - Pirajá

- Zonas de Concentração de Uso - ZS
- Zonas de Concentração de Uso - ZR
- Zonas de Concentração de Uso - ZT
- Áreas Verdes - Área Arborizada
- Áreas Verdes - Área de Domínio Público
- São Bartolomeu / Pirajá - Dec. 5363/78
- Parcelamentos - Poligonais
- Via Coletora II
- Via Coletora I
- Via Marginal
- Via Expressa



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE
FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA


FONTES:

- CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
- BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR

ESCALA: 1:5.777 - Ponto Inf. Esq.: 8.573.870,2; 558.925,2

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Ogum com lansa Bairro: Ilha de Maré - Botelho Téc: Jorge Costa DATA: janeiro de 2007			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS				-
	01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				-
	01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	8,00	118,24	945,92
		SUB TOTAL				945,92
	02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				-
	02.01.00	DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km				-
	02.01.23	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m2	50,00	2,68	134,00
	02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA				-
	02.03.63	Remoção de telha de fibrocimento, com empilhamento	m2	50,00	1,47	73,50
	02.03.65	Remoção de madeiramento de telhado fibrocimento, com empilhamento	m2	50,00	2,64	132,00
		SUB TOTAL				339,50
	09.00.00	CONCRETO				-
	09.03.00	CONCRETO ARMADO				-
	09.03.04	Concreto armado fck=18MPa p/ fundação, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	0,50	988,75	494,38
		SUB TOTAL				494,38
	11.00.00	FECHAMENTOS				-
	11.01.00	ALVENARIA DE TIJOLO				-
	11.01.02	Alvenaria de tijolo comum e=0,20m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	5,00	70,12	350,60
	11.01.03	Alvenaria de tijolo comum, c/ argamassa cimento e areia 1:4 (excepcionalmente)	m3	2,00	236,81	473,62
	11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO				-
	11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	40,00	25,16	1.006,40
	11.06.00	COMBOGÓ				-
	11.06.01	Combogó de concreto	m2	2,00	66,70	133,40
		SUB TOTAL				1.964,02
	12.00.00	REVESTIMENTOS				-
	12.01.00	CHAPISCO				-
	12.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm	m2	80,00	3,41	272,80
	12.03.00	REBOCO E OUTROS				-
	12.03.04	Reboco c/ argamassa de cimento e areia, no traço 1:4	m2	80,00	9,01	720,80
	12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA				-
	12.09.01	Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. colante, inclusive rejuntamento	m2	52,00	38,91	2.023,32
		SUB TOTAL				3.016,92
	13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				-
	13.01.00	PORTA - MADEIRA				-
	13.01.04	Fornec/assent. de porta externa, 80x210 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens	un	3,00	449,14	1.347,42
	13.01.42	Fornec/assent. de porta interna completa, 80x210 cm, de madeira semi-oca de 2ª qualidade, inclusive ferragens	un	3,00	253,55	760,65
	13.06.00	JANELA - MADEIRA				-
	13.06.02	Fornec./assent. de janela de madeira de abrir completa, exceto vidro	m2	8,00	252,23	2.017,84
		SUB TOTAL				4.125,91
	14.00.00	VIDROS				-
	14.01.00	VIDRO				-
	14.01.10	Fornecimento e assentamento de vidro fantasia tipo canelado ou tijolinho	m2	6,00	81,25	487,50
		SUB TOTAL				487,50
	15.00.00	PINTURAS				-

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Ogum com Iansã Bairro: Ilha de Maré - Botelho Téc: Jorge Costa DATA: Janeiro de 2007			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	15.01.00	PREPARO DE SUPERFÍCIE				-
	15.01.01	Raspagem e lixamento de pintura velha	m2	65,00	1,55	100,75
	15.02.00	EMASSAMENTO				-
	15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos	m2	30,00	5,89	176,70
	15.02.04	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m2	30,00	8,83	264,90
	15.03.00	TINTA LÁTEX				-
	15.03.01	Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa	m2	110,00	8,28	910,80
	15.03.06	Látex acrílica em paredes externas, 2 demãos s/ massa	m2	110,00	10,21	1.123,10
	15.04.00	TINTA ÓLEO				-
	15.04.01	Tinta a óleo duas demãos em esquadrias de madeira	m2	50,00	10,43	521,50
		SUB TOTAL				3.097,75
	16.00.00	COBERTURAS E FORROS				-
	16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				-
	16.01.01	Estrutura de madeira p/ telha cerâmica ou concreto, vão de 3 a 7m	m2	55,00	68,52	3.768,60
	16.02.00	COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-
	16.02.02	Cobertura de telha cerâmica francesa	m2	55,00	31,76	1.746,80
	16.03.00	ACESSÓRIO P/COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-
	16.03.01	Cumeeira para telha cerâmica	m	18,00	17,39	313,02
		SUB TOTAL				5.828,42
	20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
	20.04.00	ELETRODUTO/FIO/CABO				-
	20.04.03	Fornec/assent. de eletroduto de PVC de 3/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	40,00	9,20	368,00
	20.04.21	Fio isolado de PVC, 2,5mm2	m	150,00	2,42	363,00
	20.05.00	TOMADA				-
	20.05.02	Fornec/assent. de tomada de embutir, 2 pólos e 1 terra	un	2,00	16,19	32,38
	20.05.25	Ponto de tomada embutida simples (rasgo, fiação, caixa e espelho)	un	2,00	69,99	139,98
	20.06.00	INTERRUPTOR				-
	20.06.01	Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	4,00	50,60	202,40
	20.08.00	LUMINÁRIA				-
	20.08.01	Luminária fluorescente, 2x32 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas	un	2,00	210,17	420,34
	20.08.09	Luminária fluorescente, 1x32 W, completa	un	2,00	121,52	243,04
		SUB TOTAL				1.769,14
	21.00.00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				-
	21.18.00	PASSEIO EM CONCRETO				-
	21.18.02	Passeio em concreto c/ 0,05m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. = 0,15m	m2	30,00	36,48	1.094,40
		SUB TOTAL				1.094,40
		SUB TOTAL				23.163,86
		EVENTUAIS 30%				6.949,16
		TOTAL GERAL				30.113,02



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Ogum com Iansã-Rua do Cais do Engenho-nº55-
Botelho-Ilha de Maré



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE

FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:

• CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992


• BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR

ESCALA: 1:6.193 - Ponto Inf. Esq.: 8.585.934,6; 551.933,9

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Oxossi Mutalambô Bairro: Praia Grande - Ilha de Maré Téc: Jorge Costa DATA: janeiro de 2007			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS				
	01.01.00	LIMPEZA DO TERRENO				
	01.01.01	Desmatamento manual, exceto bota-fora	m2	20,00	0,65	13,00
	01.02.00	LOCAÇÃO DA OBRA				-
	01.02.01	Locação de obra com gabarito (para edificações)	m2	20,00	3,91	78,20
	01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				-
	01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	8,00	118,24	945,92
		SUB TOTAL				1.037,12
	02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				-
	02.01.00	DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km				-
	02.01.23	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m2	40,00	2,68	107,20
	02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA				-
	02.03.63	Remoção de telha de fibrocimento, com empilhamento	m2	40,00	1,47	58,80
	02.03.65	Remoção de madeiramento de telhado fibrocimento, com empilhamento	m2	40,00	2,64	105,60
		SUB TOTAL				271,60
	03.00.00	MOVIMENTO DE TERRAS				-
	03.05.00	ATERRO/REATERRO/COMPACTAÇÃO - MANUAL				-
	03.05.04	Aterro compactado com material importado em camadas de 0,20m	m3	25,00	30,33	758,25
		SUB TOTAL				758,25
	04.00.00	CARGAS E TRANSPORTES				-
	04.03.00	TRANSPORTE HORIZONTAL- MANUAL				-
	04.03.20	Transporte em carro de mão, DM=100m	m3	25,00	20,07	501,75
		SUB TOTAL				501,75
	11.00.00	FECHAMENTOS				-
	11.01.00	ALVENARIA DE TIJOLO				-
	11.01.03	Alvenaria de tijolo comum, c/ argamassa cimento e areia 1:4 (excepcionalmente)	m3	6,00	236,81	1.420,86
	11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO				-
	11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	60,00	25,16	1.509,60
		SUB TOTAL				2.930,46
	12.00.00	REVESTIMENTOS				-
	12.01.00	CHAPISCO				-
	12.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm	m2	40,00	3,41	136,40
	12.03.00	REBOCO E OUTROS				-
	12.03.04	Reboco c/ argamassa de cimento e areia, no traço 1:4	m2	40,00	9,01	360,40
	12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA				-
	12.09.01	Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. colante, inclusive rejuntamento	m2	60,00	38,91	2.334,60
	12.22.00	SOLEIRA - PEDRA NATURAL				-
	12.22.01	Fornec./assent. de soleira de mármore de 15cm	m	6,00	26,30	157,80
	12.24.00	PEITORIL - PEDRA NATURAL				-
	12.24.02	Fornec./assent. de peitoril de mármore de 18cm	m	8,00	36,43	291,44
		SUB TOTAL				3.280,64
	13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				-
	13.01.00	PORTA - MADEIRA				-
	13.01.03	Fornec./assent. de porta interna completa, 80x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	4,00	294,50	1.178,00

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Oxossi Mutalambô Bairro: Praia Grande - Ilha de Maré Téc: Jorge Costa DATA: janeiro de 2007			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	13.01.05	Fornec/assent. de porta externa, 100x210 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens	un	2,00	465,39	930,78
	13.04.00	ADUELAS/ALIZARES PARA PORTAS				-
	13.04.01	Fornec/assent. de aduelas para portas, inclusive alizares	un	6,00	109,02	654,12
	13.06.00	JANELA - MADEIRA				-
	13.06.02	Fornec/assent. de janela de madeira de abrir completa, exceto vidro	m2	4,00	252,23	1.008,92
		SUB TOTAL				3.771,82
	14.00.00	VIDROS				-
	14.01.00	VIDRO				-
	14.01.10	Fornecimento e assentamento de vidro fantasia tipo canelado ou tijolinho	m2	3,00	81,25	243,75
		SUB TOTAL				243,75
	15.00.00	PINTURAS				-
	15.01.00	PREPARO DE SUPERFÍCIE				-
	15.01.01	Raspagem e lixamento de pintura velha	m2	100,00	1,55	155,00
	15.02.00	EMASSAMENTO				-
	15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas o/ massa PVA, 2 demãos	m2	50,00	5,89	294,50
	15.02.04	Emassamento e lixamento de paredes externas o/ massa acrílica, 2 demãos	m2	50,00	8,83	441,50
	15.03.00	TINTA LÁTEX				-
	15.03.01	Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa	m2	50,00	8,28	414,00
	15.03.06	Látex acrílica em paredes externas, 2 demãos s/ massa	m2	50,00	10,21	510,50
	15.04.00	TINTA ÓLEO				-
	15.04.01	Tinta a óleo duas demãos em esquadrias de madeira	m2	20,00	10,43	208,60
		SUB TOTAL				2.024,10
	16.00.00	COBERTURAS E FORROS				-
	16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				-
	16.01.01	Estrutura de madeira p/telha cerâmica ou concreto, vão de 3 a 7m	m2	60,00	68,52	4.111,20
	16.02.00	COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-
	16.02.02	Cobertura de telha cerâmica francesa	m2	60,00	31,76	1.905,60
	16.03.00	ACESSÓRIO P/COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-
	16.03.01	Cumecira para telha cerâmica	m	18,00	17,39	313,02
		SUB TOTAL				6.329,82
	18.00.00	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS				-
	18.01.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA				-
	18.01.01	Ponto de distrib. de água p/ lavat., mictórios, torneiras, filtros, etc.	pt	4,00	45,29	181,16
	18.01.10	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 20 mm	m	30,00	3,69	110,70
	18.02.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ESGOTO				-
	18.02.01	Ponto de esgoto sanitário primário e secundário, incl. rasgo, tubulações e conexões	pt	2,00	66,99	133,98
	18.06.00	VASO SANITÁRIO				-
	18.06.01	Fornec. e assent. vaso sanitário completo	un	1,00	200,32	200,32
	18.07.00	ACESSÓRIO P/ VASO SANITÁRIO				-

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Oxossi Mutalambó Bairro: Praia Grande - Ilha de Maré Téc: Jorge Costa DATA: janeiro de 2007			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	18.07.01	Tampa para vaso sanitário	un	1,00	24,35	24,35
	18.08.00	CAIXA DE DESCARGA				-
	18.08.01	Fornecimento e assentamento de caixa de descarga plástica de sobrepor	un	1,00	75,08	75,08
	18.10.00	LAVATÓRIO/CUBA				-
	18.10.01	Forneo/assent. lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens e torneira	un	1,00	182,20	182,20
	18.11.00	CHUVEIRO				-
	18.11.01	Fornecimento e assentamento de chuveiro de plástico	un	1,00	15,77	15,77
	18.17.00	TORNEIRA				-
	18.17.01	Fornecimento e assentamento de torneira simples para lavatório	un	1,00	58,50	58,50
	18.18.00	CAIXA/RALO				-
	18.18.01	Forneo/assent. de ralo sifonado, 10x10cm	un	2,00	22,65	45,30
	18.20.00	REGISTRO				-
	18.20.01	Forneo/assent. de registro de gaveta bruto, 1/2"	un	1,00	26,49	26,49
	18.21.00	RESERVATÓRIO				-
	18.21.01	Forneo/assent. reservatório de fibra de vidro, 500L	un	1,00	543,80	543,80
	18.22.00	BÓIA				-
	18.22.01	Fornecimento e assentamento de bóia de tanque	un	1,00	10,53	10,53
		SUB TOTAL				1.608,18
	20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
	20.04.00	ELETRODUTO/FIO/CABO				-
	20.04.03	Forneo/assent. de eletroduto de PVC de 3/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	40,00	9,20	368,00
	20.04.21	Fio isolado de PVC, 2,5mm2	m	200,00	2,42	484,00
	20.05.00	TOMADA				-
	20.05.25	Ponto de tomada embutida simples (rasgo, fiação, caixa e espelho)	un	4,00	69,99	279,96
	20.06.00	INTERRUPTOR				-
	20.06.01	Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	5,00	50,60	253,00
	20.08.00	LUMINÁRIA				-
	20.08.01	Luminária fluorescente, 2x32 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas	un	2,00	210,17	420,34
	20.08.09	Luminária fluorescente, 1x32 W, completa	un	3,00	121,52	364,56
		SUB TOTAL				2.169,86
		SUB TOTAL				24.927,35
		EVENTUAIS 30%				7.478,21
		TOTAL GERAL				32.405,56



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Oxassi Mutalambu-Rua Cidade de Palha-nº7-Praia
Grande-Ilha de Maré



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE

FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:


• CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992


• BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR

ESCALA: 1:5.965 - Ponto Inf. Esq.: 8.586.607,4; 550.338,8


		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Tumba Jussara Bairro: Vasco da Gama Téc: Eliude / Vanessa DATA: janeiro de 2007			
ITEM	COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	02.00.00	DEMOLICÕES E REMOÇÕES				-
	02.01.00	DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km				-
	02.01.01	Demolição de alvenaria de bloco furado	m3	3,00	34,18	102,54
	02.01.12	Demolição de piso cerâmico, inclusive camada de regularização	m2	121,74	4,58	557,57
	02.01.13	Demolição de revestimento em argamassa de cimento e areia, e=0,02m	m2	266,30	3,26	868,14
	02.01.23	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m2	23,41	2,68	62,74
	02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA				-
	02.03.60	Remoção de portas e janelas incl. batentes	m2	3,90	4,63	18,06
	02.03.63	Remoção de telha de fibrocimento, com empilhamento	m2	284,89	1,47	418,79
	02.03.65	Remoção de madeiramento de telhado fibrocimento, com empilhamento	m2	284,89	2,64	752,11
		SUB TOTAL				2.779,95
	03.00.00	MOVIMENTO DE TERRAS				-
	03.01.00	ESCAV.MANUAL TERRA/LAMA - MAT. 1a CATEGORIA				-
	03.01.01	Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m3	65,78	16,15	1.062,35
		SUB TOTAL				1.062,35
	04.00.00	CARGAS E TRANSPORTES				-
	04.01.00	CARGA/DESCARGA - MANUAL				-
	04.01.01	Carga manual	m3	168,26	3,22	541,80
	04.10.00	TRANSPORTE - MECANIZADO				-
	04.10.03	Transporte em caminhão basculante, DM=15km	m3	168,26	14,78	2.486,88
		SUB TOTAL				3.028,68
	12.00.00	REVESTIMENTOS				-
	12.01.00	CHAPISCO				-
	12.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm	m2	266,30	3,41	908,08
	12.03.00	REBOCO E OUTROS				-
	12.03.10	Massa única com arg. cimento, areia e caulim no traço 1:3:3	m2	266,30	15,28	4.069,06
	12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE				-
	12.08.02	Regularização de base p/piso cerâmico	m2	141,15	9,95	1.404,44
	12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA				-
	12.09.01	Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. colante, inclusive rejuntamento	m2	121,74	38,91	4.736,90
		SUB TOTAL				11.118,48
	13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				-
	13.01.00	PORTA - MADEIRA				-
	13.01.02	Fornec./assent. de porta interna completa, 70x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	2,00	291,38	582,76
	13.06.00	JANELA - MADEIRA				-
	13.06.02	Fornec./assent. de janela de madeira de abrir completa, exceto vidro	m2	0,96	252,23	242,14
		SUB TOTAL				824,90
	15.00.00	PINTURAS				-
	15.01.00	PREPARO DE SUPERFÍCIE				-
	15.01.01	Raspagem e lixamento de pintura velha	m2	933,10	1,55	1.446,31
	15.02.00	EMASSAMENTO				-

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Tumba Jussara Bairro: Vasco da Gama Téc: Eliude / Vanessa DATA: janeiro de 2007			
ITEM	COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos	m2	302,50	5,89	1.781,73
	15.02.04	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m2	712,50	8,83	6.291,38
	15.03.00	TINTA LÁTEX				-
	15.03.01	Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa	m2	302,50	8,28	2.504,70
	15.03.06	Látex acrílica em paredes externas, 2 demãos s/ massa	m2	712,50	10,21	7.274,63
	15.09.00	ESMALTE				-
	15.09.02	Esmalte em superfície de madeira (esquadria, corrimão, forro, etc), 2 demãos	m2	75,60	11,75	888,30
	15.10.00	IMUNIZANTE/IMPERMEABILIZANTE				-
	15.10.01	Imunização de madeira da estrutura de madeira para telha cerâmica com carbolineum ou penetrol, 2 demãos	m2	280,89	12,03	3.379,11
		SUB TOTAL				23.566,16
	16.00.00	COBERTURAS E FORROS				-
	16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				-
	16.01.20	Estrutura de madeira p/telha cerâmica, ancorada em laje ou parede	m2	280,89	59,50	16.712,96
	16.02.00	COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-
	16.02.04	Cobertura de telha cerâmica colonial	m2	280,89	40,27	11.311,44
	16.02.40	Emboçamento da última fiada de telha ou beiral (cravejamento)	m	52,05	2,99	155,63
	16.03.00	ACESSÓRIO P/COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-
	16.03.01	Cumeeira para telha cerâmica	m	21,80	17,39	379,10
	16.15.00	CALHAS P/ ÁGUAS PLUVIAIS				-
	16.15.05	Fornec/assent. de calha de fibra de vidro, e=2mm, desenvolvimento 30 cm	m	52,05	34,39	1.790,00
		SUB TOTAL				30.349,13
	20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
	20.05.00	TOMADA				-
	20.05.31	Ponto de tomada embutida tripolar (rasgo, fiação, caixa e espelho)	un	6,00	73,45	440,70
	20.09.00	LÂMPADA/ SUPORTE PARA LÂMPADA				-
	20.09.01	Ponto de luz embutido (rasgo, tubulação, fiação e caixa)	pt	7,00	92,79	649,53
		SUB TOTAL				1.090,23
	21.00.00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				-
	21.26.00	PAVIMENTAÇÃO - CIMENTADO				-
	21.26.01	Piso cimentado liso, argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=0,02m	m2	23,41	17,43	408,04
		SUB TOTAL				408,04
	50.00.00	DIVERSOS				-
	50.01.00	LIMPEZA				-
	50.01.01	Limpeza geral da obra	m2	559,65	3,43	1.919,60
		SUB TOTAL				1.919,60
		TOTAL GERAL				76.147,52



		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO		OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Minininha do Catois Bairro: Federação Téc: Valdir DATA: janeiro de 2007			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL	
	01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS				-	
	01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				-	
	01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	1,00	118,24	118,24	
		SUB TOTAL				118,24	
						-	
	02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				-	
	02.01.00	DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km	m3	24,00	34,18	820,32	
	02.01.01	Demolição de alvenaria de bloco furado	m3	1,00	104,60	104,60	
	02.01.26	Demolição manual de concreto armado de baixa resistência				924,92	
		SUB TOTAL				-	
						-	
	03.00.00	MOVIMENTO DE TERRAS				-	
	03.01.00	ESCAV.MANUAL TERRA/LAMA - MAT. 1a CATEGORIA				-	
	03.01.03	Escavação manual de terra em cavas de fundação, valas e canais, com transporte vert. até 1,50m, e horiz. até 10m, sem bota-fora.	m3	5,00	16,20	81,00	
		SUB TOTAL				81,00	
						-	
	04.00.00	CARGAS E TRANSPORTES				-	
	04.01.00	CARGA/DESCARGA - MANUAL	m3	75,00	3,22	241,50	
	04.01.01	Carga manual				-	
	04.03.00	TRANSPORTE HORIZONTAL- MANUAL	m3	75,00	5,86	439,50	
	04.03.01	Transporte em carro de mão, DM=10m				681,00	
		SUB TOTAL				-	
						-	
	07.00.00	CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS				-	
	07.06.00	MURO DE ARRIMO - ALVENARIA DE PEDRA				-	
	07.06.01	Alvenaria de pedra argamassada em fundação, traço 1:4, inclusive escavação e bota-fora	m3	15,00	252,56	3.788,40	
		SUB TOTAL				3.788,40	
						-	
	09.00.00	CONCRETO				-	
	09.03.00	CONCRETO ARMADO				-	
	09.03.01	Concreto armado fck=15MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	2,00	1.336,19	2.672,38	
		SUB TOTAL				2.672,38	
						-	
	11.00.00	FECHAMENTOS				-	
	11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO				-	
	11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	10,00	25,16	251,60	
	11.06.00	COMBOGÓ				-	
	11.06.01	Combogó de concreto	m2	9,00	66,70	600,30	
		SUB TOTAL				851,90	
						-	
	12.00.00	REVESTIMENTOS				-	
	12.01.00	CHAPISCO				-	
	12.01.02	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=5mm	m2	10,00	2,89	28,90	
	12.03.00	REBOCO E OUTROS				-	
	12.03.04	Reboco c/ argamassa de cimento e areia, no traço 1:4	m2	10,00	9,01	90,10	
		SUB TOTAL				119,00	
						-	
	15.00.00	PINTURAS				-	

ITEM		CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		15.01.00	PREPARO DE SUPERFÍCIE				-
		15.01.01	Raspagem e lixamento de pintura velha	m2	18,00	1,55	27,90
		15.07.00	TINTA EM PÓ/ TINTA MINERAL				-
		15.07.02	Pintura em conservado P ou cimento, 3 demãos	m2	660,00	9,07	5.986,20
			SUB TOTAL				6.014,10
		50.00.00	DIVERSOS				-
		50.08.00	MUROS E FECHAMENTOS				-
		50.08.20	Muro de fechamento em alv. de bloco c/ pilares de conc. a cada 2,50m, revest. c/ massa única	m2	450,00	87,93	39.568,50
			SUB TOTAL				39.568,50
			TOTAL GERAL				54.819,44



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Menininha do Gantois-Rua Alto do Gantois,nº23-
Federação



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE
FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:

- CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
- BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR

ESCALA: 1:3.053 - Ponto Inf. Esq.: 8.563.036,5; 553.014,3


		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Ilê Axé Omin JObá Bairro: Estrada Velha do Aeroporto Téc: Wilson P. Lima DATA: janeiro de 2007			
ITEM	COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS				
	01.02.00	LOCAÇÃO DA OBRA				
	01.02.01	Locação de obra com gabarito (para edificações)	m2	283,75	3,91	1.109,46
		SUB TOTAL				1.109,46
	03.00.00	MOVIMENTO DE TERRAS				
	03.01.00	ESCAV.MANUAL TERRA/LAMA - MAT. 1a CATEGORIA				
	03.01.01	Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m3	35,20	16,15	568,48
	03.04.00	ESCAVAÇÃO MECANIZADA				
	03.04.01	Escavação p/ abertura de corte p/ aterro sem bota-fora	m3	125,00	7,55	943,75
		SUB TOTAL				1.512,23
	09.00.00	CONCRETO				
	09.03.00	CONCRETO ARMADO				
	09.03.01	Concreto armado fck=15MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	26,00	1.336,19	34.740,94
		SUB TOTAL				34.740,94
	11.00.00	FECHAMENTOS				
	11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO				
	11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	63,25	25,16	1.591,37
	11.15.00	LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS				
	11.15.01	Laje pré-moldada para forro, e= 10 cm	m2	1,00	47,55	47,55
		SUB TOTAL				1.638,92
	12.00.00	REVESTIMENTOS				
	12.01.00	CHAPISCO				
	12.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm	m2	161,00	3,41	549,01
	12.02.00	EMBOÇO				
	12.02.06	Emboço c/ arg. de cim. e areia fina, no traço 1:6, e=15mm	m2	179,00	13,22	2.366,38
	12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE				
	12.08.02	Regularização de base p/piso cerâmico	m2	52,00	9,95	517,40
	12.08.20	Lastro de concreto	m3	10,00	247,85	2.478,50
	12.10.00	REVEST. DE PISO - MADEIRA				
	12.10.02	Fornec/assent. de tabuado em madeira de lei	m2	2,00	195,21	390,42
	12.16.00	REVEST. DE PISO - PEDRA NATURAL				
	12.16.15	Fornec./assent. de piso de ardósia verde, placas de 0,30x0,30m	m2	125,00	37,67	4.708,75
		SUB TOTAL				11.010,46
	13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				
	13.02.00	PORTA - METÁLICA				
	13.02.02	Fornec/assent. de porta de ferro inclusive ferragens	m2	6,00	430,27	2.581,62
	13.22.00	GRADIL/GRADE/GUARDA-CORPO				
	13.22.02	Fornecimento e assentamento de grade de ferro	m2	1,00	152,36	152,36
		SUB TOTAL				2.733,98
	15.00.00	PINTURAS				

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Ilê Axé Omin Jobá Bairro: Estrada Velha do Aeroporto Téc: Wilson P. Lima DATA: janeiro de 2007			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	15.03.00	TINTA LÁTEX				-
	15.03.07	Látex acrílica em paredes externas, 3 demãos s/ massa	m2	171,50	12,62	2.164,33
		SUB TOTAL				2.164,33
	17.00.00	IMPERMEABILIZAÇÃO				-
	17.01.00	IMPERMEABILIZAÇÃO EM GERAL				-
	17.01.01	Impermeabilização com manta a base de alfalto modificado com polímero	m2	125,00	34,74	4.342,50
	17.01.20	Camada de proteção mecânica com argamassa, traço 1:3, inclusive tela galvanizada	m2	125,00	20,51	2.563,75
		SUB TOTAL				6.906,25
	18.00.00	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS				-
	18.01.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA				-
	18.01.11	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 32 mm	m	17,00	7,77	132,09
	18.15.00	BANCADA				-
	18.15.03	Fornecimento e assentamento de bancada lisa em granito cinza andorinha, largura 0,60m	m	6,60	205,76	1.358,02
	18.21.00	RESERVATÓRIO				-
	18.21.02	Fornec./assent. reservatório de fibra de vidro, 1000L	un	8,00	682,20	5.457,60
		SUB TOTAL				6.947,71
	19.00.00	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				-
	19.03.00	FORNEC. E ASSENT. DE TUBO - VINILFORT				-
	19.03.02	Fornecimento e assentamento de tubo vinilfort, ø=150mm, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e	m	18,00	62,39	1.123,02
		SUB TOTAL				1.123,02
	20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
	20.04.00	ELEIRODUTO/FIO/CABO				-
	20.04.72	Cabo flexível isolado em PVC 6,0mm2 - 750V	m	200,00	3,98	796,00
	20.05.00	TOMADA				-
	20.05.02	Fornec/assent. de tomada de embutir, 2 pólos e 1 terra	un	2,00	16,19	32,38
	20.09.00	LÂMPADA/ SUPORTE PARA LÂMPADA				-
	20.09.01	Ponto de luz embutido (rasgo, tubulação, fiação e caixa)	pt	10,00	92,79	927,90
	20.10.00	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS				-
	20.10.01	Fornec./instal. de bomba elétrica 3/4 CV	un	1,00	480,65	480,65
		SUB TOTAL				2.236,93
	21.00.00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				-
	21.28.00	PAVIMENTAÇÃO - PEDRA NATURAL				-
	21.28.40	Pavimentação com placas de arenito	m2	98,00	59,27	5.808,46
		SUB TOTAL				5.808,46
	23.00.00	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				-
	23.01.00	PAISAGISMO - PREPARO DO TERRENO				-
	23.01.01	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal	m3	46,00	43,89	2.018,94
	23.03.00	PAISAGISMO - PLANTIO DE ÁRVORE/ARBUSTO/HERBÁCEA				-

G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS
SETOR DE VISTORIAS
PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: Reforma de Terreiro
LOCAL: Terreiro Ilê Axé Omin J'Obá
Bairro: Estrada Velha do Aeroporto
Téc: Wilson P. Lima
DATA: janeiro de 2007

ITEM	COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	23.03.01	Fornec. e plantio de árvore, inclusive adubação e terra vegetal	un	4,00	68,30	273,20
		SUB TOTAL				2.292,14
	50.00.00	DIVERSOS				-
	50.20.00	ALUGUEL DE VEÍCULO				-
	50.20.01	Aluguel de veículo pequeno 1000	un/mês	2,00	1.807,00	3.614,00
		SUB TOTAL				3.614,00
		TOTAL GERAL				83.838,83



**LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
SALVADOR - BAHIA**

Terreiro Ilê Axé Omin J'Oba-Loteamento Quinta de Ipatinga
Lotes 14 a 16-Est.Velha do Aeroporto

- Zonas de Concentração de Uso - ZR
- Áreas Verdes - Área Arborizada
- Via Coletora I



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE
FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:

- CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
- BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR


ESCALA: 1:3.777 - Ponto Inf. Esq.: 8.572.530,8; 567.571,2

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO			OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Ilê Axé Fungê Bairro: Cajazeiras XI Téc: Suzane DATA: janeiro de 2007		
ITEM	COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL	
	01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS					
	01.01.00	LIMPEZA DO TERRENO					
	01.01.01	Desmatamento manual, exceto bota-fora	m2	40,00	0,65	26,00	
	01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				-	
	01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	8,00	118,24	945,92	
		SUB TOTAL				971,92	
	02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				-	
	02.01.00	DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km				-	
	02.01.01	Demolição de alvenaria de bloco furado	m3	25,00	34,18	854,50	
	02.01.11	Demolição de azulejo/ cerâmica	m2	1,00	9,04	9,04	
	02.01.23	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m2	45,00	2,68	120,60	
	02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA				-	
	02.03.60	Remoção de portas e janelas incl. batentes	m2	1,47	4,63	6,81	
	02.03.63	Remoção de telha de fibrocimento, com empilhamento	m2	105,00	1,47	154,35	
	02.03.65	Remoção de madeiramento de telhado fibrocimento, com empilhamento	m2	105,00	2,64	277,20	
		SUB TOTAL				1.422,50	
	03.00.00	MOVIMENTO DE TERRAS				-	
	03.01.00	ESCAV.MANUAL TERRA/LAMA - MAT. 1ª CATEGORIA				-	
	03.01.01	Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m3	300,00	16,15	4.845,00	
	03.05.00	ATERRO/REATERRO/COMPACTAÇÃO - MANUAL				-	
	03.05.01	Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc., em camadas de 0,20m. no máximo	m3	30,00	11,64	349,20	
		SUB TOTAL				5.194,20	
	04.00.00	CARGAS E TRANSPORTES				-	
	04.01.00	CARGA/DESCARGA - MANUAL				-	
	04.01.01	Carga manual	m3	300,00	3,22	966,00	
	04.10.00	TRANSPORTE - MECANIZADO				-	
	04.10.03	Transporte em caminhão basculante, DM=15km	m3	300,00	14,78	4.434,00	
		SUB TOTAL				5.400,00	
	05.00.00	SERVIÇOS DE DRENAGEM				-	
	05.16.00	CX. DE PASSAGEM COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20M REVESTIDA, FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA				-	
	05.16.01	Caixa de passagem 0,30x0,30x0,40m	un	4,00	95,19	380,76	
	05.22.00	CALHA MEIA MANILHA - VALETA TIPO D				-	
	05.22.01	Calha de concreto (meia manilha), rejuntada com arg. de cimento e areia no traço 1:4, ø=0,30m, incl. escav. e bota-fora	m	45,00	30,24	1.360,80	
		SUB TOTAL				1.741,56	
	07.00.00	CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS				-	
	07.10.00	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE TALUDES				-	
	07.10.01	Fornecimento e plantio de grama esmeralda em placas, em encosta, inclusive terra vegetal	m2	70,00	14,07	984,90	
		SUB TOTAL				984,90	
	11.00.00	FECHAMENTOS				-	
	11.05.00	ALVENARIA DE PEDRA				-	
	11.05.03	Alvenaria de pedra argamassada em fundação, traço 1:4, inclusive escavação e bota-fora	m3	39,33	252,56	9.933,18	
	11.05.04	Alvenaria de pedra argamassada em elevação, traço 1:4, inclusive agulheiro e andaime	m3	78,67	274,16	21.568,17	

G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS
SETOR DE VISTORIAS
PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: Reforma de Terreiro
LOCAL: Terreiro Ilê Axé Fungê
Bairro: Cajazeiras XI
Téc: Suzane
DATA: janeiro de 2007

ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		SUB TOTAL				31.501,35
	12.00.00	REVESTIMENTOS				-
	12.01.00	CHAPISCO				-
	12.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, c=7mm	m2	34,00	3,41	115,94
	12.03.00	REBOCO E OUTROS				-
	12.03.10	Massa única com arg. cimento, areia e caulim no traço 1:3:3	m2	34,00	15,28	519,52
	12.04.00	REVEST. DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA				-
	12.04.07	Fornec./assent de azulejo 15x15 cm, liso, branco, junta a prumo c/ arg. cim. Colante, rejuntado	m2	2,00	29,07	58,14
		SUB TOTAL				693,60
	13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				-
	13.01.00	PORTA - MADEIRA				-
	13.01.02	Fornec./assent. de porta interna completa, 70x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	2,00	291,38	582,76
		SUB TOTAL				582,76
	15.00.00	PINTURAS				-
	15.02.00	EMASSAMENTO				-
	15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos	m2	280,00	5,89	1.649,20
	15.02.04	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m2	200,00	8,83	1.766,00
		SUB TOTAL				3.415,20
	16.00.00	COBERTURAS E FORROS				-
	16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				-
	16.01.01	Estrutura de madeira p/telha cerâmica ou concreto, vão de 3 a 7m	m2	105,00	68,52	7.194,60
	16.02.00	COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-
	16.02.02	Cobertura de telha cerâmica francesa	m2	105,00	31,76	3.334,80
		SUB TOTAL				10.529,40
	18.00.00	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS				-
	18.12.00	PIA				-
	18.12.05	Fornec./assent. de pia de aço inox, 120x60 cm, cuba simples com profundidade 13cm, inclusive sifão e válvula, exceto tomeira	un	1,00	931,63	931,63
	18.17.00	TORNEIRA				-
	18.17.03	Fornecimento e assentamento de tomeira simples cromada longa p/ pia de cozinha	un	1,00	136,63	136,63
	18.18.00	CAIXA/RALO				-
	18.18.01	Fornec./assent. de ralo sifonado, 10x10cm	un	2,00	22,65	45,30
		SUB TOTAL				1.113,56
	21.00.00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				-
	21.26.00	PAVIMENTAÇÃO - CIMENTADO				-
	21.26.03	Piso cimentado liso, impermeabilizado, argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, c=0.02m	m2	54,00	20,83	1.124,82
		SUB TOTAL				1.124,82
	S/N	Verba p/ revisão elétrica	vb	1,00	500,00	500,00
		SUB TOTAL				500,00
		TOTAL GERAL				65.175,77



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Ilê Axé Omin Funjê Loiassi-Av.Ipiranga,Rua B
Quadra
C,Caminho 13,Trav.Jorge Osório da Silva, 16-Cajazeiras XI

□ Zonas de Concentração de Uso - ZR



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE
FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:


- CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
- BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR

ESCALA: 1:1.119 - Ponto Inf. Esq.: 8.575.470,2; 564.118,2

ITEM		COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
			G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO				
			OBRA: Edificação LOCAL: Terreiro Dandalunga Cocuazenza Bairro: Estrada Velha do Aeroporto Téc: Jorge Costa DATA: janeiro de 2007				
	01.00.00		SERVÇOS INICIAIS				
	01.02.00		LOCAÇÃO DA OBRA				-
	01.02.01		Locação de obra com gabarito (para edificações)	m2	40,00	3,91	156,40
	01.03.00		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				-
	01.03.10		Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	8,00	118,24	945,92
			SUB TOTAL				1.102,32
	02.00.00		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				-
	02.01.00		DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km				-
	02.01.01		Demolição de alvenaria de bloco furado	m3	10,00	34,18	341,80
			SUB TOTAL				341,80
	03.00.00		MOVIMENTO DE TERRAS				-
	03.01.00		ESCAV.MANUAL TERRA/LAMA - MAT. 1ª CATEGORIA				-
	03.01.01		Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m3	15,00	16,15	242,25
	03.05.00		ATERRO/REATERRO/COMPACTAÇÃO - MANUAL				-
	03.05.04		Aterro compactado com material importado em camadas de 0,20m	m3	20,00	30,33	606,60
			SUB TOTAL				848,85
	04.00.00		CARGAS E TRANSPORTES				-
	04.03.00		TRANSPORTE HORIZONTAL- MANUAL				-
	04.03.01		Transporte em carro de mão, DM=10m	m3	20,00	5,86	117,20
			SUB TOTAL				117,20
	09.00.00		CONCRETO				-
	09.03.00		CONCRETO ARMADO				-
	09.03.01		Concreto armado fck=15MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	28,00	1.336,19	37.413,32
			SUB TOTAL				37.413,32
	10.00.00		ARMADURAS E FORMAS				-
	10.05.00		FÓRMAS				-
	10.05.12		Desmoldagem de fôrmas	m2	180,00	7,06	1.270,80
			SUB TOTAL				1.270,80
	11.00.00		FECHAMENTOS				-
	11.01.00		ALVENARIA DE TIJOLO				-
	11.01.01		Alvenaria de tijolo comum c=0,10m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	30,00	37,96	1.138,80
	11.02.00		ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO				-
	11.02.01		Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos c=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	105,00	25,16	2.641,80
	11.05.00		ALVENARIA DE PEDRA				-
	11.05.03		Alvenaria de pedra argamassada em fundação, traço 1:4, inclusive escavação e bota-fora	m3	7,00	252,56	1.767,92
	11.05.04		Alvenaria de pedra argamassada em elevação, traço 1:4, inclusive agulheiro e andaime	m3	14,00	274,16	3.838,24
			SUB TOTAL				9.386,76
	12.00.00		REVESTIMENTOS				-
	12.01.00		CHAPISCO				-
	12.01.01		Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, c=7mm	m2	300,00	3,41	1.023,00
	12.02.00		EMBOÇO				-
	12.02.06		Emboço c/ arg. de cim. e areia fina, no traço 1:6, c=15mm	m2	300,00	13,22	3.966,00
	12.03.00		REBOCO E OUTROS				-
	12.03.04		Reboco c/ argamassa de cimento e areia, no traço 1:4	m2	300,00	9,01	2.703,00
	12.08.00		REGULARIZAÇÃO/BASE				-

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Edificação LOCAL: Terreiro Dandalunga Cocuazenza Bairro: Estrada Velha do Aeroporto Téc: Jorge Costa DATA: janeiro de 2007			
ITEM	COD. SERV.	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	12.08.20	Lastró de concreto	m3	10,00	247,85	2.478,50
	12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA				-
	12.09.01	Fornec/assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. colante, inclusive rejuntamento	m2	100,00	38,91	3.891,00
	12.22.00	SOLEIRA - PEDRA NATURAL				-
	12.22.01	Fornec/assent. de soleira de mármore de 15cm	m	4,00	26,30	105,20
	12.24.00	PEITORIL - PEDRA NATURAL				-
	12.24.02	Fornec/assent. de peitoril de mármore de 18cm	m	8,00	36,43	291,44
		SUB TOTAL				14.458,14
	13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				-
	13.01.00	PORTA - MADEIRA				-
	13.01.03	Fornec/assent. de porta interna completa, 80x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	2,00	294,50	589,00
	13.01.05	Fornec/assent. de porta externa, 100x210 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens	un	2,00	465,39	930,78
	13.04.00	ADUELAS/ALIZARES PARA PORTAS				-
	13.04.01	Fornec/assent. de aduelas para portas, inclusive alizares	un	4,00	109,02	436,08
	13.06.00	JANELA - MADEIRA				-
	13.06.02	Fornec/assent. de janela de madeira de abrir completa, exceto vidro	m2	8,00	252,23	2.017,84
		SUB TOTAL				3.973,70
	14.00.00	VIDROS				-
	14.01.00	VIDRO				-
	14.01.10	Fornecimento e assentamento de vidro fantasia tipo cancelado ou tijolinho	m2	8,00	81,25	650,00
		SUB TOTAL				650,00
	15.00.00	PINTURAS				-
	15.02.00	EMASSAMENTO				-
	15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos	m2	150,00	5,89	883,50
	15.02.04	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m2	150,00	8,83	1.324,50
	15.03.00	TINTA LÁTEX				-
	15.03.01	Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa	m2	150,00	8,28	1.242,00
	15.04.00	TINTA ÓLEO				-
	15.04.01	Tinta a óleo duas demãos em esquadrias de madeira	m2	22,00	10,43	229,46
		SUB TOTAL				3.679,46
	16.00.00	COBERTURAS E FORROS				-
	16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				-
	16.01.01	Estrutura de madeira p/telha cerâmica ou concreto, vão de 3 a 7m	m2	63,00	68,52	4.316,76
	16.02.00	COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-
	16.02.20	Reassentamento de telha cerâmica	m2	63,00	23,70	1.493,10
	16.03.00	ACESSÓRIO P/COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-
	16.03.01	Cuneeira para telha cerâmica	m	12,00	17,39	208,68
		SUB TOTAL				6.018,54
	18.00.00	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS				-
	18.01.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA				-
	18.01.01	Ponto de distrib. de água p/ lavat., mictórios, torneiras, filtros, etc.	pt	4,00	45,29	181,16

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Edificação LOCAL: Terreiro Dandalunga Cocuazenza Bairro: Estrada Velha do Aeroporto Téc: Jorge Costa DATA: janeiro de 2007			
ITEM	COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	18.02.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ESGOTO				-
	18.02.01	Ponto de esgoto sanitário primário e secundário, incl. rasgo, tubulações e conexões	pt	1,00	66,99	66,99
	18.04.00	LIGAÇÃO DOMICILIAR - ÁGUA				-
	18.04.01	Ligações domiciliares de água, inclusive assentamento de peças e conexões necessárias	un	2,00	74,32	148,64
	18.06.00	VASO SANITÁRIO				-
	18.06.03	Fornec. e assent. vaso sanitário com caixa de descarga acoplada	un	1,00	393,35	393,35
	18.07.00	ACESSÓRIO P/ VASO SANITÁRIO				-
	18.07.01	Tampa para vaso sanitário	un	1,00	24,35	24,35
	18.10.00	LAVATÓRIO/CUBA				-
	18.10.05	Fornec/assent. lavatório de louça branca de embutir (cuba) completo, inclusive ferragens e torneira	un	1,00	146,20	146,20
	18.21.00	RESERVATÓRIO				-
	18.21.02	Fornec./assent. reservatório de fibra de vidro, 1000L	un	1,00	682,20	682,20
	18.22.00	BÓIA				-
	18.22.01	Fornecimento e assentamento de bóia de tanque	un	1,00	10,53	10,53
		SUB TOTAL				1.653,42
	20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
	20.03.00	DISJUNTOR				-
	20.03.18	Instalação de disjuntor bipolar, 30A	un	2,00	48,50	97,00
	20.04.00	ELETRODUTO/FIO/CABO				-
	20.04.03	Fornec/assent. de eletroduto de PVC de 3/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	60,00	9,20	552,00
	20.04.21	Fio isolado de PVC, 2,5mm2	m	200,00	2,42	484,00
	20.05.00	TOMADA				-
	20.05.25	Ponto de tomada embutida simples (rasgo, fiação, caixa e espelho)	un	6,00	69,99	419,94
	20.06.00	INTERRUPTOR				-
	20.06.01	Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	6,00	50,60	303,60
	20.08.00	LUMINÁRIA				-
	20.08.03	Luminária fluorescente, 4x32 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas	un	2,00	287,29	574,58
	20.09.00	LÂMPADA/ SUPORTE PARA LÂMPADA				-
	20.09.01	Ponto de luz embutido (rasgo, tubulação, fiação e caixa)	pt	4,00	92,79	371,16
		SUB TOTAL				2.802,28
	21.00.00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				-
	21.18.00	PASSEIO EM CONCRETO				-
	21.18.04	Passeio em concreto c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m2	22,00	43,86	964,92
	21.50.00	ESCADARIA				-
	21.50.01	Escadaria em concreto simples, inclusive fôrmas	m3	3,00	572,53	1.717,59
		SUB TOTAL				2.682,51
		TOTAL GERAL				86.399,10



**LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
SALVADOR - BAHIA**

Terreiro Manso Dandalunga Cocuazenga-Km10,5-Estrada
Velha do Aeroporto



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE
FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:
• CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
• BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR
ESCALA: 1:14.059 - Ponto Inf. Esq.: 8.570.688,3; 568.457,2


		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Ilê Axé Oyá Tunjã Bairro: Brotas Téc: Wilson P. Lima / Laudelino DATA: janeiro de 2007			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS				
	01.02.00	LOCAÇÃO DA OBRA				-
	01.02.01	Locação de obra com gabarito (para edificações)	m2	110,00	3,91	430,10
	01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				-
	01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	8,00	118,24	945,92
		SUB TOTAL				1.376,02
	02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				-
	02.01.00	DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km				-
	02.01.01	Demolição de alvenaria de bloco furado	m3	114,00	34,18	3.896,52
	02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA				-
	02.03.62	Remoção de telha cerâmica, com empilhamento	m2	90,50	3,46	313,13
	02.03.64	Remoção de madeiramento de telhado cerâmico, com empilhamento	m2	90,50	7,50	678,75
		SUB TOTAL				4.888,40
	03.00.00	MOVIMENTO DE TERRAS				-
	03.01.00	ESCAV.MANUAL TERRA/LAMA - MAT. 1a CATEGORIA				-
	03.01.01	Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m3	25,00	16,15	403,75
		SUB TOTAL				403,75
	09.00.00	CONCRETO				-
	09.03.00	CONCRETO ARMADO				-
	09.03.01	Concreto armado fck=15MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	22,00	1.336,19	29.396,18
		SUB TOTAL				29.396,18
	11.00.00	FECHAMENTOS				-
	11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO				-
	11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos c=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	281,00	25,16	7.069,96
	11.06.00	COMBOGÓ				-
	11.06.01	Combogó de concreto	m2	5,50	66,70	366,85
	11.15.00	LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS				-
	11.15.01	Laje pré-moldada para forro, c= 10 cm	m2	172,20	47,55	8.188,11
		SUB TOTAL				15.624,92
	12.00.00	REVESTIMENTOS				-
	12.01.00	CHAPISCO				-
	12.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, c=7mm	m2	187,24	3,41	638,49
	12.02.00	EMBOÇO				-
	12.02.06	Emboço c/ arg. de cim. e areia fina, no traço 1:6, c=15mm	m2	453,20	13,22	5.991,30
	12.04.00	REVEST. DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA				-
	12.04.12	Fornec./assent. de cerâmica, 30x30 cm, tipo A, c/ argamassa colante, rejuntada	m2	102,46	28,60	2.930,36
	12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE				-
	12.08.02	Regularização de base p/piso cerâmico	m2	172,20	9,95	1.713,39
	12.08.20	Lastro de concreto	m3	4,30	247,85	1.065,76
	12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA				-
	12.09.01	Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. colante, inclusive rejuntamento	m2	172,20	38,91	6.700,30
		SUB TOTAL				19.039,60

G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS
SETOR DE VISTORIAS
PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: Reforma de Terreiro
LOCAL: Terreiro Ilê Axé Oyá Tunjá
Bairro: Brotas
Téc: Wilson P. Lima / Laudelino
DATA: janeiro de 2007

ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	13.00.00	ESQUADRIAS / GRADES / DIVISÓRIAS				-
	13.01.00	PORTA - MADEIRA				-
	13.01.01	Fornec/assent. de porta interna completa, 60x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	4,00	291,38	1.165,52
	13.01.02	Fornec/assent. de porta interna completa, 70x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	6,00	291,38	1.748,28
	13.01.04	Fornec/assent. de porta externa, 80x210 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens	un	1,00	449,14	449,14
	13.06.00	JANELA - MADEIRA				-
	13.06.02	Fornec/assent. de janela de madeira de abrir completa, exceto vidro	m2	11,72	252,23	2.956,14
	13.22.00	GRADIL/GRADE/GUARDA-CORPO				-
	13.22.04	Fornecimento e assentamento de guarda-corpo, h=1,00 m com tubos de ferro galvanizado de 2", pintado conforme detalhe	m	5,50	124,96	687,28
		SUB TOTAL				7.006,36
	15.00.00	PINTURAS				-
	15.03.00	TINTA LÁTEX				-
	15.03.07	Látex acrílica em paredes externas, 3 demãos s/ massa	m2	350,74	12,62	4.426,34
		SUB TOTAL				4.426,34
	16.00.00	COBERTURAS E FORROS				-
	16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				-
	16.01.02	Estrutura de madeira p/ telha cerâmica ou concreto, vão de 7 a 10m	m2	97,00	75,28	7.302,16
	16.02.00	COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-
	16.02.04	Cobertura de telha cerâmica colonial	m2	97,00	40,27	3.906,19
	16.03.00	ACESSÓRIO P/COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-
	16.03.01	Cumeeira para telha cerâmica	m	11,00	17,39	191,29
		SUB TOTAL				11.399,64
	18.00.00	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS				-
	18.01.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA				-
	18.01.01	Ponto de distrib. de água p/ lavat., mictórios, torneiras, filtros, etc.	pt	15,00	45,29	679,35
	18.02.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ESGOTO				-
	18.02.01	Ponto de esgoto sanitário primário e secundário, incl. rasgo, tubulações e conexões	pt	15,00	66,99	1.004,85
	18.06.00	VASO SANITÁRIO				-
	18.06.01	Fornec. e assent. vaso sanitário completo	un	4,00	200,32	801,28
	18.10.00	LAVATÓRIO/CUBA				-
	18.10.01	Fornec/assent. lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens e torneira	un	4,00	182,20	728,80
	18.11.00	CHUVEIRO				-
	18.11.01	Fornecimento e assentamento de chuveiro de plástico	un	4,00	15,77	63,08
	18.12.00	PIA				-
	18.12.05	Fornec/assent. de pia de aço inox, 120x60 cm, cuba simples com profundidade 13cm, inclusive sifão e válvula, exceto torneira	un	1,00	931,63	931,63
	18.13.00	BEBEDOURO				-
	18.13.01	Fornecimento e assentamento de bebedouro de pressão em inox	un	1,00	746,23	746,23

ITEM		CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
			G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS	OBRA: Reforma de Terreiro			
			SETOR DE VISTORIAS	LOCAL: Terreiro Ilê Axé Oyá Tunjá			
			PLANILHA DE ORÇAMENTO	Bairro: Brotas			
				Téc: Wilson P. Lima / Laudelino			
				DATA: janeiro de 2007			
	18.14.00		SABONETEIRA/PORTA TOALHA /BARRA DE APOIO E OUTROS ACESSÓRIOS				-
	18.14.02		Fornec/assent. de meia saboneteira, em louça branca vitrificada	un	4,00	27,82	111,28
	18.14.03		Fornec/assent. de porta toalha de papel, em aço inox	un	4,00	87,14	348,56
	18.18.00		CAIXA/RALO				-
	18.18.01		Fornec/assent. de ralo sifonado, 10x10cm	un	9,00	22,65	203,85
	18.21.00		RESERVATÓRIO				-
	18.21.02		Fornec/assent. reservatório de fibra de vidro, 1000L	un	1,00	682,20	682,20
			SUB TOTAL				6.301,11
	20.00.00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
	20.03.00		DISJUNTOR				-
	20.03.08		Instalação de disjuntor monopolar, 30A	un	4,00	12,03	48,12
	20.05.00		TOMADA				-
	20.05.02		Fornec/assent. de tomada de embutir, 2 pólos e 1 terra	un	25,00	16,19	404,75
	20.06.00		INTERRUPTOR				-
	20.06.01		Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	15,00	50,60	759,00
			SUB TOTAL				1.211,87
	21.00.00		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				-
	21.50.00		ESCADARIA				-
	21.50.01		Escadaria em concreto simples, inclusive fôrmas	m3	1,40	572,53	801,54
			SUB TOTAL				801,54
			TOTAL GERAL				101.875,73



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Ilê Axé Oyá Tunjá-Alameda Bons Ares-nº98-Rua
Waldemar Falcão-Brotas



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE

FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:

• CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992


• BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR

ESCALA: 1:4.637 - Ponto Inf. Esq.: 8.562.894,5; 555.433,6

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO			OBRA: Recuperação do Terreiro Mocambo LOCAL: Rua Neide Carneiro nº 89 Vila 2 de Julho Paralela Téc: Fernando Alcântara DATA: dezembro de 2006		
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P. UNIT	TOTAL	
	01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS					
	01.01.00	LIMPEZA DO TERRENO					
	01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA					
	01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	8,00	118,24	945,92	
		total do item 1.0				945,92	
	02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					
	02.01.00	DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km					
	02.01.01	Demolição de alvenaria de bloco furado	m3	6,20	34,18	211,92	
	02.01.24	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m2	50,00	7,87	393,50	
		total do item 2.0				605,42	
	09.00.00	CONCRETO					
	09.03.00	CONCRETO ARMADO					
	09.03.03	Concreto armado fck=18MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	2,00	1.342,69	2.685,38	
		total do item 3.0				2.685,38	
	11.00.00	FECHAMENTOS					
	11.05.00	ALVENARIA DE PEDRA					
	11.05.03	Alvenaria de pedra argamassada em fundação, traço 1:4, inclusive escavação e bota-fora	m3	18,00	252,56	4.546,08	
	11.05.04	Alvenaria de pedra argamassada em elevação, traço 1:4, inclusive agulheiro e andaime	m3	36,00	274,16	9.869,76	
		total do item 4.0				14.415,84	
	12.00.00	REVESTIMENTOS					
	12.01.00	CHAPISCO					
	12.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm	m2	120,00	3,41	409,20	
	12.03.00	REBOCO E OUTROS					
	12.03.04	Reboco c/ argamassa de cimento e areia, no traço 1:4	m2	120,00	9,01	1.081,20	
	12.03.10	Massa única com arg. cimento, areia e caulim no traço 1:3:3	m2	108,00	15,28	1.650,24	
	12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE					
	12.08.20	Lastro de concreto	m3	1,20	247,85	297,42	
	12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA					
	12.09.01	Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. colante, inclusive rejuntamento	m2	20,00	38,91	778,20	
	12.16.00	REVEST. DE PISO - PEDRA NATURAL					
	12.16.15	Fornec./assent. de piso de ardósia verde, placas de 0,30x0,30m	m2	32,00	37,67	1.205,44	
		total do item 5.0				5.421,70	
	13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS					
	13.01.00	PORTA - MADEIRA					
	13.01.05	Fornec./assent. de porta externa, 100x210 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens	un	1,00	465,39	465,39	
	13.06.00	JANELA - MADEIRA					
	13.06.02	Fornec./assent. de janela de madeira de abrir completa, exceto vidro	m2	2,00	252,23	504,46	
		total do item 6.0				969,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
 SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA ESTRUTURA
 SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO		OBRA: Recuperação do Terreiro Mocambo LOCAL: Rua Neide Carneiro nº 89 Vila 2 de Julho Paralela Téc: Fernando Alcântara DATA: dezembro de 2006			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P. UNIT	TOTAL	
	14.00.00	VIDROS					
	14.01.00	VIDRO					
	14.01.02	Fornecimento e assentamento de vidro liso, e=4mm	m2	2,00	91,00	182,00	
		total do item 7.0				182,00	
	15.00.00	PINTURAS					
	15.03.00	TINTA LÁTEX					
	15.03.02	Látex PVA em paredes internas, 3 demãos s/ massa	m2	120,00	10,18	1.221,60	
	15.04.00	TINTA ÓLEO					
	15.04.01	Tinta a óleo duas demãos em esquadrias de madeira	m2	14,00	10,43	146,02	
		total do item 8.0				1.367,62	
	16.00.00	COBERTURAS E FORROS					
	16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO					
	16.01.03	Estrutura de madeira p/telha cerâmica ou concreto, vão de 10 a 13m	m2	80,00	83,75	6.700,00	
	16.02.00	COBERTURA - TELHA CERÂMICA					
	16.02.04	Cobertura de telha cerâmica colonial	m2	80,00	40,27	3.221,60	
		total do item 9.0				9.921,60	
	S/N	Fossa septica em concreto premoldado para 100 pessoas inclusive tampa, tamanho ø2,00m e H=5 c/ 10 aneis	UND.	1,00	5.383,47	5.383,47	
		total do item 10				5.383,47	
		TOTAL GERAL				41.898,80	



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Mocambo-Unzo Ngunzo Danalunda Ye Tempo-Rua
Heide Carneiro-nº89-Vila Dois de Julho-Trobogy

- Zonas de Concentração de Uso - ZR
- Áreas Verdes - Área Arborizada
- Via Coletora II



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE

FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:

• CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992

• BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR


ESCALA: 1:4.560 - Ponto Inf. Esq.: 8.570.230,7; 564.026,9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

		GEV - GERÊNCIA DE VISTORIAS	Obra: Recuperação do Terreiro			
			Local: Ilê Axé Togun - São Cristóvão			
			dezembro de 2006		Marcelo	
ITEM	CÓD. SERVIÇO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	PREÇO	TOTAL
	04.00.00	CARGAS E TRANSPORTES				-
	04.01.00	CARGA/DESCARGA - MANUAL				-
	04.01.01	Carga manual				-
	04.03.00	TRANSPORTE HORIZONTAL- MANUAL	m³	70,00	3,22	225,40
	04.03.10	Transporte em carro de mão, DM=50m				-
	04.05.00	TRANSPORTE VERTICAL - MANUAL	m³	70,00	13,72	960,40
	04.05.01	Transporte vertical (manual), h=10m				-
	04.10.00	TRANSPORTE - MECANIZADO	m³	70,00	28,86	2.020,20
	04.10.05	Transporte em caminhão basculante, DM=30km				-
		TOTAL DO ÍTEM	m³	70,00	16,29	1.140,30
						4.346,30
	11.00.00	FECHAMENTOS				-
	11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO				-
	11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos c=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m²	65,00	25,16	1.635,40
		TOTAL DO ÍTEM				1.635,40
	12.00.00	REVESTIMENTOS				-
	12.01.00	CHAPISCO				-
	12.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, c=7mm	m²	42,00	3,41	143,22
	12.03.00	REBOCO				-
	12.03.04	Reboco c/ argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, c=5mm	m²	42,00	9,01	378,42
		TOTAL DO ÍTEM				521,64
	13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				-
	13.03.00	PORTA - OUTROS MATERIAIS				-
	13.03.04	Fornec/assent. de porta para divisória Divilux, inclusive ferragens	und	2,00	226,59	453,18
		TOTAL DO ÍTEM				453,18
	16.00.00	COBERTURAS E FORROS				-
	16.08.00	RECUP/SUBSTITUIÇÃO - MADEIRAMENTO E TELHAS				-
	16.08.04	Substituição de peça em madeira de lei de 7,5x15cm	m	42,00	28,85	1.211,70
	16.08.05	Substituição de ripão de 7x4cm	m	38,00	9,27	352,26
	16.15.00	CALHAS P/ ÁGUAS PLUVIAIS				-
	16.15.04	Fornec/assent. de calha de PVC para águas pluviais, 125 mm	m	80,00	58,31	4.664,80
	16.15.20	Fornec/assent. de condutor de PVC para águas pluviais, 88 mm	m	12,00	35,43	425,16
		TOTAL DO ÍTEM				6.653,92
	20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
	20.08.00	LUMINÁRIA				-
	20.08.02	Luminária fluorescente, 2x16 W com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas	und	4,00	129,36	517,44
		TOTAL DO ÍTEM				517,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS	Obra: Recuperação do Terreiro			
			Local: Ilê Axé Togun - São Cristóvão			
		SETOR DE VISTORIAS	dezembro de 2006		Marcelo	
ITEM	CÓD. SERVIÇO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	PREÇO	TOTAL
	21.00.00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				-
	21.18.00	PASSEIO EM CONCRETO				-
	21.18.04	Passeio em concreto c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	180,00	43,86	7.894,80
	21.30.00	PAVIMENTAÇÃO - PLACA PRÉ-MOLDADA/LAJOTA/LADRILHO				-
	21.30.01	Fornec./assent. de placas pré-moldadas de concreto 0,50x0,50m, argamassa de cimento e areia, traço 1:4	m²	88,00	50,73	4.464,24
		TOTAL DO ÍTEM				12.359,04
	50.00.00	DIVERSOS				-
	50.01.00	LIMPEZA				-
	50.01.01	Limpeza geral da obra	m²	280,00	3,43	960,40
	50.21.01	OUTROS SERVIÇOS				-
	50.21.01	Retirada de cobertura de piaçava	m²	160,00	2,00	320,00
	50.21.02	Colocação de cobertura de piaçava	m²	160,00	7,50	1.200,00
		TOTAL DO ÍTEM				2.480,40
		TOTAL GERAL				28.967,32



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Ilê Axé Togun, Cond. Jurataí - nº 289
1ª Rótula do Aeroporto - São Cristóvão

- Zonas de Concentração de Uso - ZT
- Zonas de Concentração de Uso - ZR
- 02 Pavimentos
- Áreas Verdes - Área de Domínio Público
- Parcelamentos - Lotes
- Parcelamentos - Quadras
- Parcelamentos - Poligonais
- Via Expressa
- Via Coletora I
- Via Arterial II



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA
FONTES:

- CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
- BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR

ESCALA: 1:2.910 - Ponto Inf. Esq.: 8.571.356,3; 570.038,6

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Ilê Oba do Cobre Bairro: Engenho Velho da Federação Téc: Eliude DATA: janeiro de 2007			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				-
	02.01.00	DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km				-
	02.01.01	Demolição de alvenaria de bloco furado	m3	1,28	34,18	43,75
	02.01.11	Demolição de azulejo/ cerâmica	m2	54,00	9,04	488,16
	02.01.12	Demolição de piso cerâmico, inclusive camada de regularização	m2	55,80	4,58	255,56
	02.01.13	Demolição de revestimento em argamassa de cimento e areia, e=0,02m	m2	303,05	3,26	987,94
	02.01.15	Demolição de peitoris e soleiras	m2	7,86	4,76	37,41
	02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA				-
	02.03.60	Remoção de portas e janelas incl. batentes	m2	57,24	4,63	265,02
	02.03.62	Remoção de telha cerâmica, com empilhamento	m2	347,80	3,46	1.203,39
	02.03.64	Remoção de madeiramento de telhado cerâmico, com empilhamento	m2	347,80	7,50	2.608,50
	02.03.66	Remoção de louças sanitárias	un	6,00	9,91	59,46
	02.03.74	Remoção de esquadrias metálicas, com empilhamento	m2	5,40	2,90	15,66
		SUB TOTAL				5.964,85
	09.00.00	CONCRETO				-
	09.03.00	CONCRETO ARMADO				-
	09.03.01	Concreto armado fck=15MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	1,05	1.336,19	1.403,00
	09.03.30	Concreto armado para tampas de caixas, vergas, etc., inclusive forma e desmoldagem	m3	4,84	741,49	3.588,81
		SUB TOTAL				4.991,81
	10.00.00	ARMADURAS E FORMAS				-
	10.05.00	FÔRMAS				-
	10.05.02	Fôrma de chapa compensada resinada 10mm, utilização 3 vezes	m2	10,80	46,68	504,14
		SUB TOTAL				504,14
	11.00.00	FECHAMENTOS				-
	11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO				-
	11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	34,95	25,16	879,34
		SUB TOTAL				879,34
	12.00.00	REVESTIMENTOS				-
	12.01.00	CHAPISCO				-
	12.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm	m2	792,84	3,41	2.703,58
	12.02.00	EMBOÇO				-
	12.02.06	Emboço c/ arg. de cim. e areia fina, no traço 1:6, e=15mm	m2	200,60	13,22	2.651,93
	12.03.00	REBOCO E OUTROS				-
	12.03.10	Massa única com arg. cimento, areia e caulim no traço 1:3:3	m2	674,74	15,28	10.310,03
	12.04.00	REVEST. DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA				-
	12.04.10	Fornec./assent. de cerâmica, 20x20 cm, tipo A, c/ argamassa colante, rejuntada	m2	118,10	27,24	3.217,04
	12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE				-
	12.08.02	Regularização de base p/piso cerâmico	m2	124,73	9,95	1.241,06
	12.08.20	Lastro de concreto	m3	4,75	247,85	1.177,29
	12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA				-
	12.09.01	Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. colante, inclusive rejuntamento	m2	46,28	38,91	1.800,75


ITEM / Cód. SERV		DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
12.22.00		SOLEIRA - PEDRA NATURAL				-
	12.22.01	Fornec/assent. de soleira de mármore de 15cm	m	18,06	26,30	474,98
	12.22.05	Fornec/assent. de filete de mármore	m	3,50	19,89	69,62
12.24.00		PEITORIL - PEDRA NATURAL				-
	12.24.02	Fornec/assent. de peitoril de mármore de 18cm	m	34,36	36,43	1.251,73
		SUB TOTAL				24.898,01
13.00.00		ESQUADRIAS / GRADES / DIVISÓRIAS				-
13.01.00		PORTA - MADEIRA				-
	13.01.01	Fornec/assent. de porta interna completa, 60x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	4,00	291,38	1.165,52
	13.01.03	Fornec/assent. de porta interna completa, 80x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	19,00	294,50	5.595,50
	13.01.05	Fornec/assent. de porta externa, 100x210 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens	un	1,00	465,39	465,39
13.06.00		JANELA - MADEIRA				-
	13.06.02	Fornec/assent. de janela de madeira de abrir completa, exceto vidro	m2	17,76	252,23	4.479,60
13.07.00		JANELA - METÁLICA				-
	13.07.01	Fornec/assent. de janela de alumínio anodizado natural, linha 25, tipo cabidlo de correr, inclusive contramarco, exceto vidro	m2	27,00	275,20	7.430,40
13.22.00		GRADIL/GRADE/GUARDA-CORPO				-
	13.22.02	Fornecimento e assentamento de grade de ferro	m2	9,80	152,36	1.493,13
	S/N	Portão Madeira p/ veículos, 2,70x0,80	UND.	1,00	291,38	291,38
	S/N	Bandeira em Madeira 2,15x0,80	UND.	1,00	212,62	212,62
	S/N	Porta p/ box 2,00x2,10	UND.	1,00	449,14	449,14
		SUB TOTAL				21.582,68
14.00.00		VIDROS				-
14.01.00		VIDRO				-
	14.01.02	Fornecimento e assentamento de vidro liso, e=4mm	m2	44,76	91,00	4.073,16
		SUB TOTAL				4.073,16
15.00.00		PINTURAS				-
15.01.00		PREPARO DE SUPERFÍCIE				-
	15.01.01	Raspagem e lixamento de pintura velha	m2	815,50	1,55	1.264,03
15.02.00		EMASSAMENTO				-
	15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos	m2	1.119,50	5,89	6.593,86
	15.02.04	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m2	696,26	8,83	6.147,98
15.03.00		TINTA LÁTEX				-
	15.03.01	Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa	m2	1.119,50	8,28	9.269,46
	15.03.06	Látex acrílica em paredes externas, 2 demãos s/ massa	m2	696,26	10,21	7.108,81
15.04.00		TINTA ÓLEO				-
	15.04.02	Tinta a óleo duas demãos em esquadrias de ferro com aplicação de zarcão	m2	32,20	17,04	548,69
15.08.00		VERNIZ				-

G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS
SETOR DE VISTORIAS
PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: Reforma de Terreiro
LOCAL: Terreiro Ilê Oba do Cobre
Bairro: Engenho Velho da Federação
Téc: Eliude
DATA: janeiro de 2007

ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	15.08.01	Verniz em superfície de madeira (esquadria, corrimão, forro, etc), 3 demãos	m2	188,11	10,28	1.933,77
	15.10.00	IMUNIZANTE/IMPERMEABILIZANTE				-
	15.10.01	Imunização de madeira da estrutura de madeira para telha cerâmica com carbolineum ou penetrol, 2 demãos	m2	347,80	12,03	4.184,03
		SUB TOTAL				37.050,63
	16.00.00	COBERTURAS E FORROS				-
	16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				-
	16.01.20	Estrutura de madeira p/telha cerâmica, ancorada em laje ou parede	m2	85,35	59,50	5.078,33
	16.02.00	COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-
	16.02.04	Cobertura de telha cerâmica colonial	m2	85,35	40,27	3.437,04
	16.02.20	Reassentamento de telha cerâmica	m2	262,45	23,70	6.220,07
	16.02.40	Emboçamento da última fiada de telha ou beiral (cravejamento)	m	84,94	2,99	253,97
	16.05.00	ACESSÓRIO P/COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO				-
	16.05.02	Rufo de fibrocim. p/telha ondulada, e= 6mm	m	42,00	42,59	1.788,78
	S/N	Reassentamento Madeiramento	m2	262,45	18,55	4.868,45
	16.09.00	FORRO - MADEIRA				-
	16.09.01	Forro em madeira de lei, inc. estrutura de suporte	m2	27,78	45,99	1.277,60
	16.15.00	CALHAS P/ ÁGUAS PLUVIAIS				-
	16.15.05	Fornec/assent. de calha de fibra de vidro, e=2mm, desenvolvimento 30 cm	m	84,94	34,39	2.921,09
	16.15.20	Fornec/assent. de condutor de PVC para águas pluviais, 88 mm	m	18,00	35,43	637,74
		SUB TOTAL				26.483,07
	18.00.00	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS				-
	18.01.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA				-
	18.01.01	Ponto de distrib. de água p/ lavat., mictórios, torneiras, filtros, etc.	pt	9,00	45,29	407,61
	18.02.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ESGOTO				-
	18.02.01	Ponto de esgoto sanitário primário e secundário, incl. rasgo, tubulações e conexões	pt	9,00	66,99	602,91
	18.06.00	VASO SANITÁRIO				-
	18.06.01	Fornec. e assent. vaso sanitário completo	un	4,00	200,32	801,28
	18.07.00	ACESSÓRIO P/ VASO SANITÁRIO				-
	18.07.01	Tampa para vaso sanitário	un	4,00	24,35	97,40
	18.08.00	CAIXA DE DESCARGA				-
	18.08.01	Fornecimento e assentamento de caixa de descarga plástica de sobrepor	un	4,00	75,08	300,32
	18.10.00	LAVATÓRIO/CUBA				-
	18.10.01	Fornec/assent. lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens e torneira	un	4,00	182,20	728,80
	18.11.00	CHUVEIRO				-
	18.11.01	Fornecimento e assentamento de chuveiro de plástico	un	2,00	15,77	31,54
	18.12.00	PIA				-
	18.12.05	Fornec/assent. de pia de aço inox, 120x60 cm, cuba simples com profundidade 13cm, inclusive sifão e válvula, exceto torneira	un	2,00	931,63	1.863,26

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Ilê Oba do Cobre Bairro: Engenho Velho da Federação Téc: Eliude DATA: janeiro de 2007			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	18.17.00	TORNEIRA				-
	18.17.01	Fornecimento e assentamento de torneira simples para lavatório	un	4,00	58,50	234,00
	18.17.03	Fornecimento e assentamento de torneira simples cromada longa p/ pia de cozinha	un	2,00	136,63	273,26
		SUB TOTAL				5.340,38
	21.00.00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				-
	21.26.00	PAVIMENTAÇÃO - CIMENTADO				-
	21.26.01	Piso cimentado liso, argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=0,02m	m2	45,68	17,43	796,20
	21.28.00	PAVIMENTAÇÃO - PEDRA NATURAL				-
	21.28.38	Pavimentação em pedra São Tomé	m2	160,95	79,51	12.797,13
		SUB TOTAL				13.593,33
	50.00.00	DIVERSOS				-
	50.01.00	LIMPEZA				-
	50.01.01	Limpeza geral da obra	m2	445,04	3,43	1.526,49
	S/N	Verba p/ projeto e execução de instalações elétricas		1,00	800,00	800,00
		SUB TOTAL				2.326,49
		TOTAL GERAL				147.687,89



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Olé Obá do Cobre-R.Apolinário de Santana-n°152
Eng.v.da Federação



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,

URBANISMO E MEIO AMBIENTE

FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:


• CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 19932

• BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR

ESCALA: 1:4.227 - Ponto Inf. Esq.: 8.562.300,6 554.035,7

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO			OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Vintém de Prata Bairro: Estrada Velha do Aeroporto Téc: Wilson P. Lima DATA: janeiro de 2007		
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL	
	01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS					
	01.02.00	LOCAÇÃO DA OBRA				-	
	01.02.01	Locação de obra com gabarito (para edificações)	m2	28,00	3,91	109,48	
	01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				-	
	01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	8,00	118,24	945,92	
		SUB TOTAL				1.055,40	
	02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				-	
	02.01.00	DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km				-	
	02.01.02	Demolição de alvenaria de tijolo maciço	m3	15,00	35,32	529,80	
		SUB TOTAL				529,80	
	03.00.00	MOVIMENTO DE TERRAS				-	
	03.01.00	ESCAV.MANUAL TERRA/LAMA - MAT. 1ª CATEGORIA				-	
	03.01.01	Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem boca-fora	m3	30,50	16,15	492,58	
		SUB TOTAL				492,58	
	09.00.00	CONCRETO				-	
	09.03.00	CONCRETO ARMADO				-	
	09.03.01	Concreto armado fck=15MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	3,80	1.336,19	5.077,52	
		SUB TOTAL				5.077,52	
	11.00.00	FECHAMENTOS				-	
	11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO				-	
	11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	106,00	25,16	2.666,96	
	11.06.00	COMBOGÓ				-	
	11.06.01	Combogó de concreto	m2	2,00	66,70	133,40	
		SUB TOTAL				2.800,36	
	12.00.00	REVESTIMENTOS				-	
	12.02.00	EMBOÇO				-	
	12.02.06	Emboço c/ arg. de cim. e areia fina, no traço 1:6, e=15mm	m2	200,00	13,22	2.644,00	
	12.04.00	REVEST. DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA				-	
	12.04.12	Fomec./assent. de cerâmica, 30x30 cm, tipo A, c/ argamassa colante, rejuntada	m2	58,00	28,60	1.658,80	
	12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE				-	
	12.08.02	Regularização de base p/piso cerâmico	m2	120,00	9,95	1.194,00	
	12.08.20	Lastro de concreto	m3	6,00	247,85	1.487,10	
	12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA				-	
	12.09.01	Fomec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. colante, inclusive rejuntamento	m2	17,00	38,91	661,47	
		SUB TOTAL				7.645,37	
	13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				-	
	13.01.00	PORTA - MADEIRA				-	
	13.01.01	Fomec/assent. de porta interna completa, 60x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	4,00	291,38	1.165,52	
	13.01.02	Fomec/assent. de porta interna completa, 70x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	2,00	291,38	582,76	
	13.01.04	Fomec/assent. de porta externa, 80x210 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens	un	1,00	449,14	449,14	
	13.01.05	Fomec/assent. de porta externa, 100x210 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens	un	1,00	465,39	465,39	
	13.02.00	PORTA - METÁLICA				-	
	13.02.02	Fomec/assent. de porta de ferro inclusive ferragens	m2	20,00	430,27	8.605,40	
		SUB TOTAL				11.268,21	
	15.00.00	PINTURAS				-	

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Vintém de Prata Bairro: Estrada Velha do Aeroporto Téc: Wilson P. Lima DATA: janeiro de 2007			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	15.03.00	TINTA LÁTEX				-
	15.03.07	Látex acrílica em paredes externas, 3 demãos s/ massa	m2	180,00	12,62	2.271,60
		SUB TOTAL				2.271,60
	16.00.00	COBERTURAS E FORROS				-
	16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				-
	16.01.01	Estrutura de madeira p/ telha cerâmica ou concreto, vão de 3 a 7m	m2	70,00	68,52	4.796,40
	16.02.00	COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-
	16.02.04	Cobertura de telha cerâmica colonial	m2	70,00	40,27	2.818,90
		SUB TOTAL				7.615,30
	18.00.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				-
	18.01.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA				-
	18.01.01	Ponto de distrib. de água p/ lavat., mictórios, torneiras, filtros, etc.	pt	7,00	45,29	317,03
	18.02.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ESGOTO				-
	18.02.01	Ponto de esgoto sanitário primário e secundário, incl. rasgo, tubulações e conexões	pt	7,00	66,99	468,93
	18.06.00	VASO SANITÁRIO				-
	18.06.01	Fomec. e assent. vaso sanitário completo	un	4,00	200,32	801,28
	18.10.00	LAVATÓRIO/CUBA				-
	18.10.01	Fomec/assent. lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens e torneira	un	2,00	182,20	364,40
	18.13.00	BEBEDOURO				-
	18.13.01	Fomecimento e assentamento de bebedouro de pressão em inox	un	1,00	746,23	746,23
	18.14.00	SABONETEIRA/PORTA TOALHA /BARRA DE APOIO E OUTROS ACESSÓRIOS				-
	18.14.02	Fomec/assent. de meia saboneteira, em louça branca vitrificada	un	2,00	27,82	55,64
	18.14.03	Fomec/assent. de porta toalha de papel, em aço inox	un	2,00	87,14	174,28
	18.14.05	Fomec/assent. de porta papel higiênico, em louça branca	un	4,00	39,49	157,96
	18.18.00	CAIXA/RALO				-
	18.18.01	Fomec./assent. de ralo sifonado, 10x10cm	un	2,00	22,65	45,30
		SUB TOTAL				3.131,05
	19.00.00	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				-
	19.04.00	POÇO DE VISITA				-
	19.04.20	Poço de visita em anel de concreto D=1,20m, h=2,10m, c/ tampão de FoFo, incl. escav e bota-fora	un	2,00	1.146,93	2.293,86
		SUB TOTAL				2.293,86
	20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
	20.05.00	TOMADA				-
	20.05.02	Fomec/assent. de tomada de embutir, 2 pólos e 1 terra	un	2,00	16,19	32,38
	20.06.00	INTERRUPTOR				-
	20.06.01	Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	3,00	50,60	151,80
	20.09.00	LÂMPADA/ SUPORTE PARA LÂMPADA				-
	20.09.01	Ponto de luz embutido (rasgo, tubulação, fiação e caixa)	pt	3,00	92,79	278,37
		SUB TOTAL				462,55
		TOTAL GERAL				44.643,60



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Vintém de Prata-Km10,5-Sítio Vila Violeta-Estrada
Velha do Aeroporto



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR


SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE
FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA


FONTES:

- CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
- BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR

ESCALA: 1:31.634 - Ponto Inf. Esq.: 8.568.739,5; 565.825,6

ITEM		COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS				
		01.02.00	LOCAÇÃO DA OBRA				-
		01.02.01	Locação de obra com gabarito (para edificações)	m2	28,00	3,91	109,48
		01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				-
		01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	8,00	118,24	945,92
			SUB TOTAL				1.055,40
		02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				-
		02.01.00	DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km				-
		02.01.23	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m2	48,00	2,68	128,64
			SUB TOTAL				128,64
		03.00.00	MOVIMENTO DE TERRAS				-
		03.01.00	ESCAV.MANUAL TERRA/LAMA - MAT. 1a CATEGORIA				-
		03.01.01	Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m3	26,20	16,15	423,13
			SUB TOTAL				423,13
		09.00.00	CONCRETO				-
		09.03.00	CONCRETO ARMADO				-
		09.03.01	Concreto armado fck=15MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	4,05	1.336,19	5.411,57
			SUB TOTAL				5.411,57
		11.00.00	FECHAMENTOS				-
		11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO				-
		11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	126,08	25,16	3.172,17
		11.06.00	COMBOGÓ				-
		11.06.01	Combogó de concreto	m2	12,00	66,70	800,40
			SUB TOTAL				3.972,57
		12.00.00	REVESTIMENTOS				-
		12.02.00	EMBOÇO				-
		12.02.06	Emboço c/ arg. de cim. e areia fina, no traço 1:6, e=15mm	m2	242,16	13,22	3.201,36
		12.04.00	REVEST. DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA				-
		12.04.12	Fornec./assent. de cerâmica, 30x30 cm, tipo A, c/ argamassa colante, rejuntada	m2	102,00	28,60	2.917,20
		12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE				-
		12.08.02	Regularização de base p/piso cerâmico	m2	87,75	9,95	873,11
		12.08.20	Lastro de concreto	m3	15,18	247,85	3.762,36
		12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA				-
		12.09.01	Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. colante, inclusive rejuntamento	m2	68,30	38,91	2.657,55
			SUB TOTAL				13.411,58
		13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				-
		13.01.00	PORTA - MADEIRA				-
		13.01.01	Fornec./assent. de porta interna completa, 60x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	4,00	291,38	1.165,52
		13.01.02	Fornec./assent. de porta interna completa, 70x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	2,00	291,38	582,76
		13.01.04	Fornec./assent. de porta externa, 80x210 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens	un	1,00	449,14	449,14
		13.01.05	Fornec./assent. de porta externa, 100x210 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens	un	1,00	465,39	465,39
		13.02.00	PORTA - METÁLICA				-
		13.02.02	Fornec./assent. de porta de ferro inclusive ferragens	m2	20,00	430,27	8.605,40

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO		OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro do Bate Folhinha Manso Banduquenquim N'Saba-Campinas de Pirajá Téc: Wilson P. Lima DATA: dezembro de 2006			
ITEM	COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL	
	15.00.00	PINTURAS				11.268,21	
	15.03.00	TINTA LÁTEX				-	
	15.03.06	Látex acrílica em paredes externas, 2 demãos s/ massa	m2	135,00	10,21	1.378,35	
		SUB TOTAL				1.378,35	
	16.00.00	COBERTURAS E FORROS				-	
	16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				-	
	16.01.01	Estrutura de madeira p/telha cerâmica ou concreto, vão de 3 a 7m	m2	73,00	68,52	5.001,96	
	16.02.00	COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-	
	16.02.04	Cobertura de telha cerâmica colonial	m2	73,00	40,27	2.939,71	
		SUB TOTAL				7.941,67	
	18.00.00	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS				-	
	18.01.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA				-	
	18.01.01	Ponto de distrib. de água p/ lavat., mictórios, torneiras, filtros, etc.	pt	6,00	45,29	271,74	
	18.02.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ESGOTO				-	
	18.02.01	Ponto de esgoto sanitário primário e secundário, incl. rasgo, tubulações e conexões	pt	6,00	66,99	401,94	
	18.06.00	VASO SANITÁRIO				-	
	18.06.01	Fornec. e assent. vaso sanitário completo	un	4,00	200,32	801,28	
	18.10.00	LAVATÓRIO/CUBA				-	
	18.10.01	Fornec/assent. lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens e torneira	un	2,00	182,20	364,40	
	18.18.00	CAIXA/RAIO				-	
	18.18.01	Fornec./assent. de ralo sifonado, 10x10cm	un	2,00	22,65	45,30	
	18.21.00	RESERVATÓRIO				-	
	18.21.02	Fornec./assent. reservatório de fibra de vidro, 1000L	un	1,00	682,20	682,20	
		SUB TOTAL				2.566,86	
	19.00.00	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				-	
	19.04.00	POÇO DE VISITA				-	
	19.04.20	Poço de visita em anel de concreto D=1,20m, h=2,10m, c/ tampão de FoFo, incl. escav e boca-fora	un	2,00	1.146,93	2.293,86	
		SUB TOTAL				2.293,86	
	20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-	
	20.06.00	INTERRUPTOR				-	
	20.06.01	Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	3,00	50,60	151,80	
	20.09.00	LÂMPADA/ SUPORTE PARA LÂMPADA				-	
	20.09.01	Ponto de luz embutido (rasgo, tubulação, fiação e caixa)	pt	3,00	92,79	278,37	
		SUB TOTAL				430,17	
		TOTAL GERAL				50.282,01	



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro do Bate Folhinha-Manso Banduquenquim N'aba-Rua
Garrido-n°03-Campinas de Pirajá



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE
FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:

- CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
- BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR


ESCALA: 1:12.157 - Ponto Inf. Esq.: 8.571.392,4; 557.482,5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO		OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro de Pai Reinaldo-R.Santo Antonio Bairro: Plataforma Téc: Cleomar DATA: dezembro de 2006			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL	
	01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS					
	01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA	m2	8,00	118,24	945,92	
	01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte				945,92	
		SUB TOTAL					
	02.00.00	DEMOLICÕES E REMOÇÕES					
	02.01.00	DEMOLICÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km	m2	18,00	3,61	64,98	
	02.01.04	Demolição de passeio de concreto e=0,04m	m2	11,00	9,04	99,44	
	02.01.11	Demolição de azulejo/ cerâmica	m2	11,20	4,76	53,31	
	02.01.15	Demolição de peitoris e soleiras	m2	100,00	2,68	268,00	
	02.01.23	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto					
	02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA	m	15,00	2,90	43,50	
	02.03.09	Remoção de meio-fio com empilhamento	m2	28,00	4,63	129,64	
	02.03.60	Remoção de portas e janelas incl. batentes	m2	104,00	1,85	192,40	
	02.03.61	Remoção de forro de madeira	m2	280,00	3,46	968,80	
	02.03.62	Remoção de telha cerâmica, com empilhamento	m2	280,00	7,50	2.100,00	
	02.03.64	Remoção de madeiramento de telhado cerâmico, com empilhamento	un	2,00	9,91	19,82	
	02.03.66	Remoção de louças sanitárias	m2	4,60	2,90	13,34	
	02.03.74	Remoção de esquadrias metálicas, com empilhamento				3.953,23	
		SUB TOTAL					
	04.00.00	CARGAS E TRANSPORTES					
	04.01.00	CARGA/DESCARGA - MANUAL	m3	130,00	3,22	418,60	
	04.01.01	Carga manual					
	04.10.00	TRANSPORTE - MECANIZADO	m3	130,00	14,78	1.921,40	
	04.10.03	Transporte em caminhão basculante, DM=15km				2.340,00	
		SUB TOTAL					
	11.00.00	FECHAMENTOS					
	11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO	m2	44,00	25,16	1.107,04	
	11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8				1.107,04	
		SUB TOTAL					
	12.00.00	REVESTIMENTOS					
	12.04.00	REVEST. DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA	m2	10,80	44,97	485,68	
	12.04.05	Fornec./assent de azulejo 15x15 cm, liso, branco, junta a prumo c/ arg. cim. e areia no traço 1:5, rejuntado					
	12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE	m2	108,00	16,72	1.805,76	
	12.08.01	Regularização de base p/ pisos c/ impermeabilizante					
	12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA	m2	187,00	52,75	9.864,25	
	12.09.03	Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. cimento e areia, traço 1:5, inclusive rejuntamento					
	12.18.00	RODAPÉ - CERÂMICA	m	140,00	16,00	2.240,00	
	12.18.01	Fornecimento e assentamento de rodapé em cerâmica					
	12.22.00	SOLEIRA - PEDRA NATURAL	m	8,00	26,30	210,40	
	12.22.01	Fornec/assent. de soleira de mármore de 15cm					
	12.24.00	PEITORIL - PEDRA NATURAL	m	12,00	36,43	437,16	
	12.24.02	Fornec/assent. de peitoril de mármore de 18cm				15.043,25	
		SUB TOTAL					

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro de Pai Reinaldo-R.Santo Antonio Bairro: Plataforma Téc: Cleomar DATA: dezembro de 2006			
ITEM	COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				-
	13.01.00	PORTA - MADEIRA				-
	13.01.03	Fornec/assent. de porta interna completa, 80x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	1,00	294,50	294,50
	13.01.04	Fornec/assent. de porta externa, 80x210 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens	un	3,00	449,14	1.347,42
	13.07.00	JANELA - METÁLICA				-
	13.07.02	Fornec./assent. de janela de alumínio anodizado natural, linha 25, tipo caixilho basculante, inclusive contramarco, exceto vidro	m2	1,60	253,10	404,96
	13.09.00	FECHADURA/FERROLHO/CADEADO				-
	13.09.02	Fornecimento e assentamento de fechadura interna	un	2,00	64,70	129,40
		SUB TOTAL				2.176,28
	15.00.00	PINTURAS				-
	15.01.00	PREPARO DE SUPERFÍCIE				-
	15.01.01	Raspagem e lixamento de pintura velha	m2	448,00	1,55	694,40
	15.02.00	EMASSAMENTO				-
	15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos	m2	420,00	5,89	2.473,80
	15.02.04	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m2	120,00	8,83	1.059,60
	15.02.10	Emassamento de esquadrias de madeira	m2	26,00	9,97	259,22
	15.03.00	TINTA LÁTEX				-
	15.03.01	Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa	m2	410,00	8,28	3.394,80
	15.03.06	Látex acrílica em paredes externas, 2 demãos s/ massa	m2	110,00	10,21	1.123,10
	15.04.00	TINTA ÓLEO				-
	15.04.01	Tinta a óleo duas demãos em esquadrias de madeira	m2	22,00	10,43	229,46
		SUB TOTAL				9.234,38
	16.00.00	COBERTURAS E FORROS				-
	16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				-
	16.01.02	Estrutura de madeira p/telha cerâmica ou concreto, vão de 7 a 10m	m2	150,00	75,28	11.292,00
	16.02.00	COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-
	16.02.04	Cobertura de telha cerâmica colonial	m2	150,00	40,27	6.040,50
	16.03.00	ACESSÓRIO P/COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-
	16.03.01	Cuneeira para telha cerâmica	m	10,00	17,39	173,90
	16.15.00	CALHAS P/ ÁGUAS PLUVIAIS				-
	16.15.04	Fornec/assent. de calha de PVC para águas pluviais, 125 mm	m	26,00	58,31	1.516,06
	16.15.20	Fornec/assent. de condutor de PVC para águas pluviais, 88 mm	m	12,00	35,43	425,16
		SUB TOTAL				19.447,62
	18.00.00	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS				-
	18.06.00	VASO SANITÁRIO				-
	18.06.01	Fornec. e assent. vaso sanitário completo	un	1,00	200,32	200,32
	18.07.00	ACESSÓRIO P/ VASO SANITÁRIO				-
	18.07.01	Tampa para vaso sanitário	un	1,00	24,35	24,35
	18.10.00	LAVATÓRIO/CUBA				-
	18.10.01	Fornec/assent. lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens e torneira	un	1,00	182,20	182,20
	18.11.00	CHUVEIRO				-

SURCAP		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO		OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro de Pai Reinaldo-R.Santo Antonio Bairro: Plataforma Téc: Cleomar DATA: dezembro de 2006			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL	
	18.11.01	Fornecimento e assentamento de chuveiro de plástico	un	1,00	15,77	15,77	
	18.12.00	PIA				-	
	18.12.10	Fornec/assent. de pia de aço inox, 150x60 cm, cuba simples com profundidade 13cm, inclusive sifão e válvula, exceto torneira	un	1,00	770,43	770,43	
	18.14.00	SABONETEIRA/PORTA TOALHA /BARRA DE APOIO E OUTROS ACESSÓRIOS				-	
	18.14.01	Fornec/assent. de porta sabão líquido de vidro	un	1,00	19,46	19,46	
	18.14.02	Fornec/assent. de meia saboneteira, em louça branca vitrificada	un	1,00	27,82	27,82	
	18.14.04	Fornec/assent. de porta toalha (cabide), em louça branca	un	1,00	33,28	33,28	
	18.14.05	Fornec/assent. de porta papel higiênico, em louça branca	un	1,00	39,49	39,49	
	18.17.00	TORNEIRA				-	
	18.17.13	Fornecimento e assentamento de torneira de pressão p/ pia, tipo Pressmatic longa de parede ou similar	un	1,00	407,03	407,03	
	18.18.00	CAIXA/RALO				-	
	18.18.01	Fornec./assent. de ralo sifonado, 10x10cm	un	4,00	22,65	90,60	
		SUB TOTAL				1.810,75	
	20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-	
	20.03.00	DISJUNTOR				-	
	20.03.08	Instalação de disjuntor monopolar, 30A	un	4,00	12,03	48,12	
	20.05.00	TOMADA				-	
	20.05.02	Fornec/assent. de tomada de embutir, 2 pólos e 1 terra	un	18,00	16,19	291,42	
	20.05.12	Fornec/assent. de tomada de telefone de sobrepor, sistema X	un	1,00	18,94	18,94	
	20.06.00	INTERRUPTOR				-	
	20.06.01	Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	10,00	50,60	506,00	
	20.06.02	Ponto de interruptor duplo embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	2,00	65,39	130,78	
	20.08.00	LUMINÁRIA				-	
	20.08.07	Fornec/assent. de globo leitoso	un	12,00	33,61	403,32	
	20.08.08	Fornec/assent. de refletor externo para lâmpada de 400W	un	1,00	251,65	251,65	
	20.09.00	LÂMPADA/ SUPORTE PARA LÂMPADA				-	
	20.09.01	Ponto de luz embutido (rasgo, tubulação, fiação e caixa)	pt	13,00	92,79	1.206,27	
		SUB TOTAL				2.856,50	
	21.00.00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				-	
	21.15.00	MEIO-FIO				-	
	21.15.01	Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER/DESAL	m	5,00	27,30	136,50	
	21.18.00	PASSEIO EM CONCRETO				-	
	21.18.04	Passeio em concreto c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m2	9,00	43,86	394,74	
		SUB TOTAL				531,24	
	50.00.00	DIVERSOS				-	
	50.01.00	LIMPEZA				-	
	50.01.01	Limpeza geral da obra	m2	138,00	3,43	473,34	
	50.01.02	Limpeza pisos e revestimentos	m2	142,00	2,50	355,00	
		SUB TOTAL				828,34	
		TOTAL GERAL				60.274,55	



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro de Pai Reinaldo-nº7-Rua Santo Antonio-Plataforma

- Zonas de Concentração de Uso - ZR
- ▨ 02 Pavimentos
- São Bartolomeu / Pirajá - Dec. 5363/78
- Via Coletora II



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE

FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:

• CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992

• BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR


ESCALA: 1:3.548 - Ponto Inf. Esq.: 8.574.042,7; 555.182,9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO		OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Ilê Mara Jolajc(Alaketu) Bairro: Matatú Téc: Wilson P. Lima DATA: janeiro de 2007		
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS				-
	01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA	m2	8,00	118,24	945,92
	01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte				945,92
		SUB TOTAL				-
	02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				-
	02.01.00	DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km	m3	6,40	93,05	595,52
	02.01.07	Demolição de concreto simples por meios manuais				595,52
		SUB TOTAL				-
	07.00.00	CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS				-
	07.06.00	MURO DE ARRIMO - ALVENARIA DE PEDRA	m3	2,30	252,56	580,89
	07.06.01	Alvenaria de pedra argamassada em fundação, traço 1:4, inclusive escavação e bota-fora	m3	9,50	274,16	2.604,52
	07.06.02	Alvenaria de pedra argamassada em elevação, traço 1:4, inclusive agulheiro e andaime.				3.185,41
		SUB TOTAL				-
	11.00.00	FECHAMENTOS				-
	11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO	m2	18,00	25,16	452,88
	11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8				-
	11.06.00	COMBOGÓ	m2	1,00	66,70	66,70
	11.06.01	Combogó de concreto				519,58
		SUB TOTAL				-
	12.00.00	REVESTIMENTOS				-
	12.02.00	EMBOÇO	m2	250,00	13,22	3.305,00
	12.02.06	Emboço c/ arg. de cim. e areia fina, no traço 1:6, e=15mm				-
	12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE	m2	63,39	9,95	630,73
	12.08.02	Regularização de base p/piso cerâmico	m3	3,20	247,85	793,12
	12.08.20	Lastro de concreto				4.728,85
		SUB TOTAL				-
	13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				-
	13.01.00	PORTA - MADEIRA	un	1,00	291,38	291,38
	13.01.02	Fornec/assent. de porta interna completa, 70x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	1,00	465,39	465,39
	13.01.05	Fornec/assent. de porta externa, 100x210 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens				-
	13.06.00	JANELA - MADEIRA	m2	2,53	252,23	638,14
	13.06.02	Fornec./assent. de janela de madeira de abrir completa, exceto vidro				1.394,91
		SUB TOTAL				-
	15.00.00	PINTURAS				-
	15.03.00	TINTA LÁTEX	m2	757,75	12,62	9.562,81
	15.03.07	Látex acrílica em paredes externas, 3 demãos s/ massa				9.562,81
		SUB TOTAL				-
	16.00.00	COBERTURAS E FORROS				-
	16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DETERMINADO JURCAP			G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO			OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Ilê Mara Jolajc(Alaketu) Bairro: Matatú Téc: Wilson P. Lima DATA: janeiro de 2007		
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL		
	16.01.30	Estrutura de madeira p/telha fibrocimento, vão 10m	m2	46,32	50,53	2.340,55		
	16.04.00	COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO				-		
	16.04.02	Cobertura de telha ondulada vogatex, e=4mm	m2	154,40	12,48	1.926,91		
		SUB TOTAL				4.267,46		
	18.00.00	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS				-		
	18.01.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA				-		
	18.01.01	Ponto de distrib. de água p/ lavat., mictórios, torneiras, filtros, etc.	pt	4,00	45,29	181,16		
	18.02.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ESGOTO				-		
	18.02.01	Ponto de esgoto sanitário primário e secundário, incl. rasgo, tubulações e conexões	pt	4,00	66,99	267,96		
	18.06.00	VASO SANITÁRIO				-		
	18.06.01	Fornec. e assent. vaso sanitário completo	un	1,00	200,32	200,32		
	18.10.00	LAVATÓRIO/CUBA				-		
	18.10.01	Fornec/assent. lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens e torneira	un	1,00	182,20	182,20		
	18.11.00	CHUVEIRO				-		
	18.11.01	Fornecimento e assentamento de chuveiro de plástico	un	1,00	15,77	15,77		
	18.13.00	BEBEDOURO				-		
	18.13.01	Fornecimento e assentamento de bebedouro de pressão em inox	un	1,00	746,23	746,23		
		SUB TOTAL				1.593,64		
	20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-		
	20.05.00	TOMADA				-		
	20.05.02	Fornec/assent. de tomada de embutir, 2 pólos e 1 terra	un	4,00	16,19	64,76		
	20.06.00	INTERRUPTOR				-		
	20.06.01	Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	4,00	50,60	202,40		
	20.09.00	LÂMPADA/ SUPORTE PARA LÂMPADA				-		
	20.09.01	Ponto de luz embutido (rasgo, tubulação, fiação e caixa)	pt	4,00	92,79	371,16		
		SUB TOTAL				638,32		
	21.00.00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				-		
	21.50.00	ESCADARIA				-		
	21.50.01	Escadaria em concreto simples, inclusive fôrmas	m3	6,40	572,53	3.664,19		
		SUB TOTAL				3.664,19		
	50.00.00	DIVERSOS				-		
	50.08.00	MUROS E FECHAMENTOS				-		
	50.08.20	Muro de fechamento em alv. de bloco c/ pilares de conc. a cada 2,50m, revest. c/ massa única	m2	300,00	87,93	26.379,00		
		SUB TOTAL				26.379,00		
		TOTAL GERAL				57.475,61		



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Ilê Mara Lojac (Terreiro Alaketu) - Rua Luis Anselmo
n°67 - Av. Alaketu - n°13 - Matatu

- Zonas de Concentração de Uso - ZR
- APSE - Áreas de Proteção Sócio Ecológica
- Áreas Verdes - Área Non Aedificandi
- Áreas Verdes - Área Arborizada
- Parcelamentos - Lotes
- Parcelamentos - Quadras
- Parcelamentos - Poligonais
- Via Coletora II
- Via Coletora I



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:

- CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
- BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR


ESCALA: 1:4.441 - Ponto Inf. Esq.: 8.565.011,1; 554.908,9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Ilê Axé Ominjá Bairro: Fazenda Grande II Téc: Cleomar DATA: janeiro de 2007			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS				
	01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				-
	01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	8,00	118,24	945,92
		SUB TOTAL				945,92
	02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				-
	02.01.00	DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km				-
	02.01.01	Demolição de alvenaria de bloco furado	m3	26,80	34,18	916,02
	02.01.11	Demolição de azulejo/ cerâmica	m2	1,60	9,04	14,46
	02.01.23	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m2	58,50	2,68	156,78
	02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA				-
	02.03.60	Remoção de portas e janelas incl. batentes	m2	5,40	4,63	25,00
	02.03.62	Remoção de telha cerâmica, com empilhamento	m2	27,00	3,46	93,42
	02.03.64	Remoção de madeiramento de telhado cerâmico, com empilhamento	m2	27,00	7,50	202,50
		SUB TOTAL				1.408,18
	04.00.00	CARGAS E TRANSPORTES				-
	04.01.00	CARGA/DESCARGA - MANUAL				-
	04.01.01	Carga manual	m3	6,00	3,22	19,32
	04.10.00	TRANSPORTE - MECANIZADO				-
	04.10.03	Transporte em caminhão basculante, DM=15km	m3	6,00	14,78	88,68
		SUB TOTAL				108,00
	11.00.00	FECHAMENTOS				-
	11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO				-
	11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	32,80	25,16	825,25
	11.05.00	ALVENARIA DE PEDRA				-
	11.05.03	Alvenaria de pedra argamassada em fundação, traço 1:4, inclusive escavação e bota-fora	m3	1,20	252,56	303,07
	11.06.00	COMBOGÓ				-
	11.06.01	Combogó de concreto	m2	8,00	66,70	533,60
		SUB TOTAL				1.661,92
	12.00.00	REVESTIMENTOS				-
	12.01.00	CHAPISCO				-
	12.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm	m2	420,00	3,41	1.432,20
	12.03.00	REBOCO E OUTROS				-
	12.03.10	Massa única com arg. cimento, areia e caulim no traço 1:3:3	m2	420,00	15,28	6.417,60
	12.04.00	REVEST. DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA				-
	12.04.05	Fornec./assent de azulejo 15x15 cm, liso, branco, junta a prumo c/ arg. cim. e areia no traço 1:5, rejuntado	m2	90,00	44,97	4.047,30
	12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE				-
	12.08.01	Regularização de base p/ pisos c/ impermeabilizante	m2	36,00	16,72	601,92
	12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA				-
	12.09.01	Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. colante, inclusive rejuntamento	m2	63,00	38,91	2.451,33
		SUB TOTAL				14.950,35
	13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				-

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO			OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro IIê Axé Ominjá Bairro: Fazenda Grande II Téc: Cleomar DATA: janeiro de 2007			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL		
	13.01.00	PORTA - MADEIRA				-		
	13.01.42	Fornec/assent. de porta interna completa, 80x210 cm, de madeira semi-oca de 2ª qualidade, inclusive ferragens	un	3,00	253,55	760,65		
	13.06.00	JANELA - MADEIRA				-		
	13.06.02	Fornec./assent. de janela de madeira de abrir completa, exceto vidro	m2	2,50	252,23	630,58		
		SUB TOTAL				1.391,23		
	14.00.00	VIDROS				-		
	14.01.00	VIDRO				-		
	14.01.01	Fornecimento e assentamento de vidro liso, e=3mm	m2	1,20	78,00	93,60		
		SUB TOTAL				93,60		
	15.00.00	PINTURAS				-		
	15.02.00	EMASSAMENTO				-		
	15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos	m2	380,00	5,89	2.238,20		
	15.02.04	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m2	580,00	8,83	5.121,40		
	15.04.00	TINTA ÓLEO				-		
	15.04.01	Tinta a óleo duas demãos em esquadrias de madeira	m2	80,00	10,43	834,40		
		SUB TOTAL				8.194,00		
	16.00.00	COBERTURAS E FORROS				-		
	16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				-		
	16.01.01	Estrutura de madeira p/telha cerâmica ou concreto, vão de 3 a 7m	m2	88,00	68,52	6.029,76		
	16.02.00	COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-		
	16.02.02	Cobertura de telha cerâmica francesa	m2	88,00	31,76	2.794,88		
	16.15.00	CALHAS P/ ÁGUAS PLUVIAIS				-		
	16.15.04	Fornec/assent. de calha de PVC para águas pluviais, 125 mm	m	66,00	58,31	3.848,46		
	16.15.20	Fornec/assent. de condutor de PVC para águas pluviais, 88 mm	m	18,00	35,43	637,74		
		SUB TOTAL				13.310,84		
	18.00.00	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS				-		
	18.01.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA				-		
	18.01.01	Ponto de distrib. de água p/ lavat., mictórios, torneiras, filtros, etc.	pt	3,00	45,29	135,87		
	18.02.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ESGOTO				-		
	18.02.01	Ponto de esgoto sanitário primário e secundário, incl. rasgo, tubulações e conexões	pt	5,00	66,99	334,95		
	18.12.00	PIA				-		
	18.12.15	Fornec/assent. de pia de aço inox, 200x60 cm, cuba simples com profundidade 13cm, inclusive sifão e válvula, exceto torneira	un	1,00	917,98	917,98		
	18.17.00	TORNEIRA				-		
	18.17.03	Fornecimento e assentamento de torneira simples cromada longa p/ pia de cozinha	un	1,00	136,63	136,63		
	18.18.00	CAIXA/RALO				-		
	18.18.01	Fornec./assent. de ralo sifonado, 10x10cm	un	2,00	22,65	45,30		
	18.20.00	REGISTRO				-		

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Ilê Axé Ominjá Bairro: Fazenda Grande II Téc: Cleomar DATA: janeiro de 2007			
ITEM	COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	18.20.01	Fornec/assent. de registro de gaveta bruto, 1/2"	un	1,00	26,49	26,49
		SUB TOTAL				1.597,22
	20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
	20.02.00	QUADRO DE MEDIÇÃO				-
	20.02.02	Instalação de caixa de medição padrão COELBA, polifásico, exceto medidor de energia, fiação e intervenção da COELBA	un	1,00	185,15	185,15
	20.05.00	TOMADA				-
	20.05.31	Ponto de tomada embutida tripolar (rasgo, fiação, caixa e espelho)	un	3,00	73,45	220,35
	20.06.00	INTERRUPTOR				-
	20.06.02	Ponto de interruptor duplo embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	2,00	65,39	130,78
	20.08.00	LUMINÁRIA				-
	20.08.04	Luminária fluorescente, 4x16 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas	un	4,00	256,83	1.027,32
		SUB TOTAL				1.563,60
	21.00.00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				-
	21.26.00	PAVIMENTAÇÃO - CIMENTADO				-
	21.26.03	Piso cimentado liso, impermeabilizado, argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=0.02m	m2	40,00	20,83	833,20
		SUB TOTAL				833,20
	50.00.00	DIVERSOS				-
	50.01.00	LIMPEZA				-
	50.01.01	Limpeza geral da obra	m2	90,00	3,43	308,70
		SUB TOTAL				308,70
		TOTAL GERAL				46.366,76



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Ilê Axé Oninjá-Rua José Carlos-n°05-Fazenda Grande II

- Zonas de Concentração de Uso - ZR
- Áreas Verdes - Área Arborizada
- Via Coletora I



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE

FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:

• CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992


• BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR

ESCALA: 1:3.473 - Ponto Inf. Esq.: 8.573.363,0; 563.900,8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E	
--	--

ITEM		CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		18.06.01	Fornec. e assent. vaso sanitário completo				
		18.08.00	CAIXA DE DESCARGA	un	2,00	200,32	400,64
		18.08.01	Fornecimento e assentamento de caixa de descarga plástica de sobrepor				-
		18.10.00	LAVATÓRIO/CUBA	un	2,00	75,08	150,16
		18.10.01	Fornec/assent. lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens e torneira				-
		18.11.00	CHUVEIRO	un	2,00	182,20	364,40
		18.11.01	Fornecimento e assentamento de chuveiro de plástico				-
				un	2,00	15,77	31,54
		20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.441,15
		20.05.00	TOMADA				-
		20.05.25	Ponto de tomada embutida simples (rasgo, fiação, caixa e espelho)				-
		20.06.00	INTERRUPTOR	un	7,00	69,99	489,93
		20.06.01	Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)				-
		20.08.00	LUMINÁRIA	un	5,00	50,60	253,00
		20.08.02	Luminária fluorescente, 2x16 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas				-
		20.09.00	LÂMPADA/ SUPORTE PARA LÂMPADA	un	3,00	129,36	388,08
		20.09.10	Subst. de lâmpada incandescente, 100 W				-
				un	3,00	2,48	7,44
		21.00.00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				1.138,45
		21.26.00	PAVIMENTAÇÃO - CIMENTADO				-
		21.26.01	Piso cimentado liso, argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=0,02m				-
				m2	70,00	17,43	1.220,10
							1.220,10
							40.401,36



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Caboclo Catimboia-Estrada do Cabrito-n°1255-São
Bartolomeu/Plataforma



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE


FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:

- CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
- BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR

ESCALA: 1:6.062 - Ponto Inf. Esq.: 8.572.803,2; 556.393,7

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO		OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Casa dos Olhos Rua Ribeiro dos Santos Téc: Wilson P. Lima DATA: janeiro de 2007			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL	
	01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS					
	01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA					
	01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	8,00	118,24	945,92	
		SUB TOTAL				945,92	
	12.00.00	REVESTIMENTOS					
	12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE					
	12.08.02	Regularização de base p/piso cerâmico	m2	600,00	9,95	5.970,00	
	12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA					
	12.09.01	Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. colante, inclusive rejuntamento	m2	70,00	38,91	2.723,70	
		SUB TOTAL				8.693,70	
	13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS					
	13.01.00	PORTA - MADEIRA					
	13.01.02	Fornec./assent. de porta interna completa, 70x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	1,00	291,38	291,38	
	13.06.00	JANELA - MADEIRA					
	13.06.02	Fornec./assent. de janela de madeira de abrir completa, exceto vidro	m2	1,50	252,23	378,35	
		SUB TOTAL				669,73	
	15.00.00	PINTURAS					
	15.03.00	TINTA LÁTEX					
	15.03.07	Látex acrílica em paredes externas, 3 demãos s/ massa	m2	420,00	12,62	5.300,40	
		SUB TOTAL				5.300,40	
	18.00.00	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS					
	18.01.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA					
	18.01.01	Ponto de distrib. de água p/ lavat., mictórios, tomeiras, filtros, etc.	pt	1,00	45,29	45,29	
	18.13.00	BEBEDOURO					
	18.13.01	Fornecimento e assentamento de bebedouro de pressão em inox	un	1,00	746,23	746,23	
		SUB TOTAL				791,52	
	20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	20.02.00	QUADRO DE MEDIÇÃO					
	20.02.02	Instalação de caixa de medição padrão COELBA, polifásico, exceto medidor de energia, fiação e intervenção da COELBA	un	3,00	185,15	555,45	
	20.05.00	TOMADA					
	20.05.02	Fornec./assent. de tomada de embutir, 2 pólos e 1 terra	un	2,00	16,19	32,38	
	20.06.00	INTERRUPTOR					
	20.06.01	Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	2,00	50,60	101,20	
		SUB TOTAL				689,03	
		TOTAL GERAL				17.090,30	



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
SALVADOR - BAHIA
Terreiro Casa dos Olhos-Rua Ribeiro dos Santos-nº51-Carmo




PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE
FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA
FONTES:
• CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
• BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR
ESCALA: 1:1.679 - Ponto Inf. Esq.: 8.565.989,6; 554.436,2


PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

ITEM		CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS				
		01.02.00	LOCAÇÃO DA OBRA				-
		01.02.01	Locação de obra com gabarito (para edificações)	m2	48,00	3,91	187,68
		01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				-
		01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	8,00	118,24	945,92
			SUB TOTAL				1.133,60
		03.00.00	MOVIMENTO DE TERRAS				-
		03.01.00	ESCAV.MANUAL TERRA/LAMA - MAT. 1ª CATEGORIA				-
		03.01.01	Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m3	32,00	16,15	516,80
			SUB TOTAL				516,80
		07.00.00	CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS				-
		07.06.00	MURO DE ARRIMO - ALVENARIA DE PEDRA				-
		07.06.01	Alvenaria de pedra argamassada em fundação, traço 1:4, inclusive escavação e bota-fora	m3	5,00	252,56	1.262,80
		07.06.02	Alvenaria de pedra argamassada em elevação, traço 1:4, inclusive agulheiro e andaime.	m3	14,00	274,16	3.838,24
			SUB TOTAL				5.101,04
		09.00.00	CONCRETO				-
		09.03.00	CONCRETO ARMADO				-
		09.03.01	Concreto armado fck=15MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	5,80	1.336,19	7.749,90
			SUB TOTAL				7.749,90
		11.00.00	FECHAMENTOS				-
		11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO				-
		11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	150,00	25,16	3.774,00
		11.06.00	COMBOGÓ				-
		11.06.01	Combogó de concreto	m2	2,00	66,70	133,40
		11.15.00	LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS				-
		11.15.01	Laje pré-moldada para forro, e= 10 cm	m2	46,00	47,55	2.187,30
		11.15.02	Laje pré-moldada para piso, e= 16 cm	m2	46,00	56,38	2.593,48
			SUB TOTAL				8.688,18
		12.00.00	REVESTIMENTOS				-
		12.01.00	CHAPISCO				-
		12.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm	m2	333,92	3,41	1.138,67
		12.02.00	EMBOÇO				-
		12.02.06	Emboço c/ arg. de cim. e areia fina, no traço 1:6, e=15mm	m2	667,84	13,22	8.828,84
		12.04.00	REVEST. DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA				-
		12.04.12	Fornec./assent. de cerâmica, 30x30 cm, tipo A, c/ argamassa colante, rejuntada	m2	58,00	28,60	1.658,80
		12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE				-
		12.08.02	Regularização de base p/piso cerâmico	m2	216,74	9,95	2.156,56
		12.08.20	Lastro de concreto	m3	13,55	247,85	3.358,37
		12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA				-
		12.09.01	Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. colante, inclusive rejuntamento	m2	46,20	38,91	1.797,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Unzo Ngonzo Kwa Kayongo Bairro: Cajazeiras XI Téc: Wilson Parcerio Lima DATA: dezembro de 2006			
ITEM	COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		SUB TOTAL				18.938,88
	13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				-
	13.01.00	PORTA - MADEIRA				-
	13.01.01	Fornec/assent. de porta interna completa, 60x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	2,00	291,38	582,76
	13.01.02	Fornec/assent. de porta interna completa, 70x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	2,00	291,38	582,76
	13.01.04	Fornec/assent. de porta externa, 80x210 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens	un	1,00	449,14	449,14
	13.01.05	Fornec/assent. de porta externa, 100x210 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens	un	1,00	465,39	465,39
	13.02.00	PORTA - METÁLICA				-
	13.02.02	Fornec/assent. de porta de ferro inclusive ferragens	m2	7,50	430,27	3.227,03
	13.06.00	JANELA - MADEIRA				-
	13.06.02	Fornec/assent. de janela de madeira de abrir completa, exceto vidro	m2	6,00	252,23	1.513,38
		SUB TOTAL				6.820,46
	15.00.00	PINTURAS				-
	15.03.00	TINTA LÁTEX				-
	15.03.07	Látex acrílica em paredes externas, 3 demãos s/ massa	m2	710,00	12,62	8.960,20
		SUB TOTAL				8.960,20
	16.00.00	COBERTURAS E FORROS				-
	16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				-
	16.01.30	Estrutura de madeira p/ telha fibrocimento, vão 10m	m2	68,00	50,53	3.436,04
	16.04.00	COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO				-
	16.04.02	Cobertura de telha ondulada vogatex, e=4mm	m2	68,00	12,48	848,64
		SUB TOTAL				4.284,68
	18.00.00	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS				-
	18.01.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA				-
	18.01.01	Ponto de distrib. de água p/ lavat., mictórios, torneiras, filtros, etc.	pt	8,00	45,29	362,32
	18.02.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ESGOTO				-
	18.02.01	Ponto de esgoto sanitário primário e secundário, incl. rasgo, tubulações e conexões	pt	8,00	66,99	535,92
	18.06.00	VASO SANITÁRIO				-
	18.06.01	Fornec. e assent. vaso sanitário completo	un	3,00	200,32	600,96
	18.10.00	LAVATÓRIO/CUBA				-
	18.10.01	Fornec/assent. lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens e torneira	un	3,00	182,20	546,60
	18.11.00	CHUVEIRO				-
	18.11.01	Fornecimento e assentamento de chuveiro de plástico	un	3,00	15,77	47,31
	18.12.00	PIA				-
	18.12.05	Fornec/assent. de pia de aço inox, 120x60 cm, cuba simples com profundidade 13cm, inclusive sifão e válvula, exceto torneira	un	2,00	931,63	1.863,26
	18.13.00	BEBEDOURO				-
	18.13.01	Fornecimento e assentamento de bebedouro de pressão em inox	un	3,00	746,23	2.238,69

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO			OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Unzo Ngonzo Kwa Kayongo Bairro: Cajazeiras XI Téc: Wilson Parcerio Lima DATA: dezembro de 2006			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO			UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	18.14.00	SABONETEIRA/PORTA TOALHA /BARRA DE APOIO E OUTROS ACESSÓRIOS						-
	18.14.02	Fomec/assent. de meia saboneteira, em louça branca vitrificada						-
	18.14.03	Fomec/assent. de porta toalha de papel, em aço inox			un	3,00	27,82	83,46
	18.18.00	CAIXA/RALO			un	3,00	87,14	261,42
	18.18.01	Fomec./assent. de ralo sifonado, 10x10cm						-
	18.21.00	RESERVATÓRIO			un	6,00	22,65	135,90
	18.21.02	Fomec./assent. reservatório de fibra de vidro, 1000L						-
					un	2,00	682,20	1.364,40
	19.00.00	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO						8.040,24
	19.04.00	POÇO DE VISITA						-
	19.04.20	Poço de visita em anel de concreto D=1,20m, h=2,10m, c/ tampão de FoFo, incl. escav e bota-fora						-
					un	3,00	1.146,93	3.440,79
	20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.440,79
	20.02.00	QUADRO DE MEDIÇÃO						-
	20.02.02	Instalação de caixa de medição padrão COELBA, polifásico, exceto medidor de energia, fiação e intervenção da COELBA						-
	20.03.00	DISJUNTOR			un	1,00	185,15	185,15
	20.03.08	Instalação de disjuntor monopolar, 30A						-
	20.03.20	Instalação de disjuntor bipolar, 50A			un	2,00	12,03	24,06
	20.05.00	TOMADA			un	1,00	48,50	48,50
	20.05.02	Fomec/assent. de tomada de embutir, 2 pólos e 1 terra						-
	20.06.00	INTERRUPTOR			un	20,00	16,19	323,80
	20.06.01	Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)						-
					un	10,00	50,60	506,00
	21.00.00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						1.087,51
	21.50.00	ESCADARIA						-
	21.50.01	Escadaria em concreto simples, inclusive fôrmas						-
					m3	1,40	572,53	801,54
								801,54
		TOTAL GERAL						75.563,82



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Unzo Ngonzo Kayongo-Trav. Maria de Lourdes-
Lto. Santo Antonio-Cajazeiras XI

- Zonas de Concentração de Uso - ZS
- Zonas de Concentração de Uso - ZR
- Áreas Verdes - Área de Domínio Público
- Via Coletora I



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE
FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA


FONTES:

- CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
 - BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR
- ESCALA: 1:5.666 - Ponto Inf. Esq.: 8.574.929,1; 563.139,3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Ilê Axé Omo Ewa Bairro: Praia Grande Téc: Eliude DATA: dezembro de 2006			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				-
	02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA				-
	02.03.63	Remoção de telha de fibrocimento, com empilhamento	m2	70,00	1,47	102,90
	02.03.65	Remoção de madeiramento de telhado fibrocimento, com empilhamento	m2	70,00	2,64	184,80
		SUB TOTAL				287,70
	09.00.00	CONCRETO				-
	09.03.00	CONCRETO ARMADO				-
	09.03.02	Concreto armado fck=15MPa p/ fundação, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	0,34	982,25	333,97
		SUB TOTAL				333,97
	12.00.00	REVESTIMENTOS				-
	12.01.00	CHAPISCO				-
	12.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm	m2	550,00	3,41	1.875,50
	12.03.00	REBOCO E OUTROS				-
	12.03.10	Massa única com arg. cimento, areia e caulim no traço 1:3:3	m2	550,00	15,28	8.404,00
		SUB TOTAL				10.279,50
	13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				-
	13.01.00	PORTA - MADEIRA				-
	13.01.02	Fomec/assent. de porta interna completa, 70x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	2,00	291,38	582,76
	13.01.04	Fomec/assent. de porta externa, 80x210 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens	un	2,00	449,14	898,28
	13.06.00	JANELA - MADEIRA				-
	13.06.02	Fomec/assent. de janela de madeira de abrir completa, exceto vidro	m2	4,50	252,23	1.135,04
		SUB TOTAL				2.616,08
	14.00.00	VIDROS				-
	14.01.00	VIDRO				-
	14.01.02	Fomecimento e assentamento de vidro liso, e=4mm	m2	4,50	91,00	409,50
		SUB TOTAL				409,50
	15.00.00	PINTURAS				-
	15.02.00	EMASSAMENTO				-
	15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos	m2	940,00	5,89	5.536,60
	15.02.04	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m2	140,00	8,83	1.236,20
	15.03.00	TINTA LÁTEX				-
	15.03.01	Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa	m2	1.100,00	8,28	9.108,00
	15.03.06	Látex acrílica em paredes externas, 2 demãos s/ massa	m2	140,00	10,21	1.429,40
		SUB TOTAL				17.310,20
	16.00.00	COBERTURAS E FORROS				-
	16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				-
	16.01.20	Estrutura de madeira p/telha cerâmica, ancorada em laje ou parede	m2	115,00	59,50	6.842,50
	16.02.00	COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-
	16.02.04	Cobertura de telha cerâmica colonial	m2	115,00	40,27	4.631,05

CONTABILIDADE GERAL CONTABILIDADE ESPECIAL CONTABILIDADE DE CAPITAL SURCAP		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO			OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Ilê Axé Omo Ewa Bairro: Praia Grande Téc: Eliude DATA: dezembro de 2006			
ITEM	COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO			UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		SUB TOTAL						11.473,55
	21.00.00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						-
	21.26.00	PAVIMENTAÇÃO - CIMENTADO						-
	21.26.01	Piso cimentado liso, argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=0,02m			m2	160,00	17,43	2.788,80
		SUB TOTAL						2.788,80
		TOTAL GERAL						45.499,30



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Ilê Axé Omo Ewa-Rua Nova Aliança-n°505
Praia Grande

- Zonas de Concentração de Uso - ZR
- Q2 Pavimentos
- Limite da Área de Borda
- Parcelamentos - Poligonais
- Via Coletora II
- Via Arterial II



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE
FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:

- CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
- BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR

ESCALA: 1:3.025 - Ponto Inf. Esq.: 8.576.134,1; 556.618,0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL


G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS
SETOR DE VISTORIAS
PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: Reforma de Terreiro
LOCAL: Terreiro Ylê Axé Kalé Bokum
Bairro: Plataforma
Téc: Eliude
DATA: dezembro de 2006

ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
	02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA				-
	02.03.63	Remoção de telha de fibrocimento, com empilhamento				-
	02.03.65	Remoção de madeiramento de telhado fibrocimento, com empilhamento	m2	158,00	1,47	232,26
			m2	90,00	2,64	237,60
	11.00.00	FECHAMENTOS				469,86
	11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO				-
	11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	18,00	25,16	452,88
	12.00.00	REVESTIMENTOS				452,88
	12.01.00	CHAPISCO				-
	12.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm				-
	12.02.00	EMBOÇO	m2	46,00	3,41	156,86
	12.02.06	Emboço c/ arg. de cim. e areia fina, no traço 1:6, e=15mm				-
	12.03.00	REBOCO E OUTROS	m2	80,00	13,22	1.057,60
	12.03.10	Massa única com arg. cimento, areia e caulim no traço 1:3:3				-
	12.04.00	REVEST. DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA	m2	46,00	15,28	702,88
	12.04.07	Fornec./assent de azulejo 15x15 cm, liso, branco, junta a prumo c/ arg. cim. Colante, rejuntado				-
	12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE	m2	80,00	29,07	2.325,60
	12.08.02	Regularização de base p/piso cerâmico				-
	12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA	m2	11,00	9,95	109,45
	12.09.04	Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 3 c/ arg. cimento e areia, traço 1:5, inclusive rejuntamento	m2	11,00	46,20	508,20
	15.00.00	PINTURAS				4.860,59
	15.02.00	EMASSAMENTO				-
	15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos				-
	15.02.04	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m2	260,00	5,89	1.531,40
	15.03.00	TINTA LÁTEX	m2	430,00	8,83	3.796,90
	15.03.01	Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa				-
	15.03.06	Látex acrílica em paredes externas, 2 demãos s/ massa	m2	260,00	8,28	2.152,80
			m2	430,00	10,21	4.390,30
	16.00.00	COBERTURAS E FORROS				11.871,40
	16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				-
	16.01.20	Estrutura de madeira p/telha cerâmica, ancorada em laje ou parede				-
	16.02.00	COBERTURA - TELHA CERÂMICA	m2	102,00	59,50	6.069,00
	16.02.04	Cobertura de telha cerâmica colonial				-
			m2	102,00	40,27	4.107,54
	18.00.00	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS				10.176,54
	18.01.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA				-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

ITEM		CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		18.01.01	Ponto de distrib. de água p/ lavat., mictórios, torneiras, filtros, etc.	pt	7,00	45,29	317,03
		18.02.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ESGOTO				-
		18.02.01	Ponto de esgoto sanitário primário e secundário, incl. rasgo, tubulações e conexões	pt	7,00	66,99	468,93
		18.06.00	VASO SANITÁRIO				-
		18.06.01	Fornec. e assent. vaso sanitário completo	un	3,00	200,32	600,96
		18.08.00	CAIXA DE DESCARGA				-
		18.08.01	Fornecimento e assentamento de caixa de descarga plástica de sobrepor	un	2,00	75,08	150,16
		18.10.00	LAVATÓRIO/CUBA				-
		18.10.01	Fornec/assent. lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens e torneira	un	3,00	182,20	546,60
		18.11.00	CHUVEIRO				-
		18.11.01	Fornecimento e assentamento de chuveiro de plástico	un	3,00	15,77	47,31
			SUB TOTAL				2.130,99
		20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
		20.06.00	INTERRUPTOR				-
		20.06.01	Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	15,00	50,60	759,00
		20.09.00	LÂMPADA/ SUPORTE PARA LÂMPADA				-
		20.09.10	Subst. de lâmpada incandescente, 100 W	un	15,00	2,48	37,20
			SUB TOTAL				796,20
			TOTAL GERAL				30.758,46



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Ylê Axé Kalé Bokum-Rua Antonio Balbino, n°98A-
Plataforma

- Zonas de Concentração de Uso - ZR
- 02 Pavimentos
- Parcelamentos - Poligonais
- Via Coletora II
- Via Arterial II



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE
FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:


- CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
- BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR

ESCALA: 1:3.113 - Ponto Inf. Esq.: 8.574.180,4; 555.510,9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

ITEM		CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				-
		02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA				-
		02.03.63	Remoção de telha de fibrocimento, com empilhamento	m2	280,00	1,47	411,60
		02.03.65	Remoção de madeiramento de telhado fibrocimento, com empilhamento	m2	280,00	2,64	739,20
			SUB TOTAL				1.150,80
		S/N	Revisão elétrica	vb	1,00	600,00	600,00
			SUB TOTAL				600,00
		09.00.00	CONCRETO				-
		09.03.00	CONCRETO ARMADO				-
		09.03.05	Concreto armado fck=20MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	1,00	1.349,19	1.349,19
			SUB TOTAL				1.349,19
		11.00.00	FECHAMENTOS				-
		11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO				-
		11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	12,00	25,16	301,92
			SUB TOTAL				301,92
		12.00.00	REVESTIMENTOS				-
		12.01.00	CHAPISCO				-
		12.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm	m2	150,00	3,41	511,50
		12.02.00	EMBOÇO				-
		12.02.06	Emboço c/ arg. de cim. e areia fina, no traço 1:6, e=15mm	m2	25,00	13,22	330,50
		12.03.00	REBOCO E OUTROS				-
		12.03.10	Massa única com arg. cimento, areia e caulim no traço 1:3:3	m2	150,00	15,28	2.292,00
		12.04.00	REVEST. DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA				-
		12.04.07	Fornec./assent de azulejo 15x15 cm, liso, branco, junta a prumo c/ arg. cim. Colante, rejuntado	m2	25,00	29,07	726,75
		12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE				-
		12.08.02	Regularização de base p/piso cerâmico	m2	6,00	9,95	59,70
		12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA				-
		12.09.04	Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 3 c/ arg. cimento e areia, traço 1:5, inclusive rejuntamento	m2	6,00	46,20	277,20
			SUB TOTAL				4.197,65
		13.00.00	ESQUADRIAS/GRADES/DIVISÓRIAS				-
		13.01.00	PORTA - MADEIRA				-
		13.01.01	Fornec./assent. de porta interna completa, 60x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	1,00	291,38	291,38
		13.06.00	JANELA - MADEIRA				-
		13.06.04	Fornec./assent. de basculante de madeira completa, exceto vidro	m2	0,85	265,79	225,92
			SUB TOTAL				517,30
		14.00.00	VIDROS				-
		14.01.00	VIDRO				-
		14.01.02	Fornecimento e assentamento de vidro liso, e=4mm	m2	0,85	91,00	77,35
			SUB TOTAL				77,35
		15.00.00	PINTURAS				-

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO		OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Axé Onzô de Angorô Bairro: Plataforma Téc: Eliude DATA: dezembro de 2006			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL	
	15.02.00	EMASSAMENTO					
	15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos				-	
	15.02.04	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m2	310,00	5,89	1.825,90	
	15.03.00	TINTA LÁTEX	m2	120,00	8,83	1.059,60	
	15.03.01	Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa				-	
	15.03.06	Látex acrílica em paredes externas, 2 demãos s/ massa	m2	310,00	8,28	2.566,80	
			m2	120,00	10,21	1.225,20	
		SUB TOTAL				6.677,50	
	18.00.00	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS					
	18.01.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA				-	
	18.01.01	Ponto de distrib. de água p/ lavat, mictórios, torneiras, filtros, etc.	pt	3,00	45,29	135,87	
	18.02.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ESGOTO				-	
	18.02.01	Ponto de esgoto sanitário primário e secundário, incl. rasgo, tubulações e conexões	pt	2,00	66,99	133,98	
	18.06.00	VASO SANITÁRIO				-	
	18.06.01	Fornec. e assent. vaso sanitário completo	un	1,00	200,32	200,32	
	18.08.00	CAIXA DE DESCARGA				-	
	18.08.01	Fornecimento e assentamento de caixa de descarga plástica de sobrepor	un	1,00	75,08	75,08	
	18.10.00	LAVATÓRIO/CUBA				-	
	18.10.01	Fornec/assent. lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens e torneira	un	1,00	182,20	182,20	
	18.11.00	CHUVEIRO				-	
	18.11.01	Fornecimento e assentamento de chuveiro de plástico	un	1,00	15,77	15,77	
		SUB TOTAL				743,22	
	20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	20.05.00	TOMADA				-	
	20.05.25	Ponto de tomada embutida simples (rasgo, fiação, caixa e espelho)	un	1,00	69,99	69,99	
	20.06.00	INTERRUPTOR				-	
	20.06.01	Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	1,00	50,60	50,60	
	20.09.00	LÂMPADA/ SUPORTE PARA LÂMPADA				-	
	20.09.01	Ponto de luz embutido (rasgo, tubulação, fiação e caixa)	pt	1,00	92,79	92,79	
		SUB TOTAL				213,38	
		TOTAL GERAL				15.828,31	



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Axé Onzô de Angorô-Estrada Velha de São Bartolomeu, nº1258, Plataforma

- Zonas de Concentração de Uso - ZR
- 02 Pavimentos
- Limite da Área de Borda
- APSE - Áreas de Proteção Sócio Ecológica
- Áreas Verdes - Área Non Aedificandi
- Áreas Verdes - Área de Domínio Público
- São Bartolomeu / Pirajá - Dec. 5363/78
- Parcelamentos - Lotes
- Parcelamentos - Quadras
- Parcelamentos - Poligonais
- Via Arterial II



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:

- CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
- BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR


ESCALA: 1:3.487 - Ponto Inf.: 8.573.649,8; 556.851,5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

ITEM		CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS				
		01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				
		01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	8,00	118,24	945,92
			SUB TOTAL				945,92
		02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
		02.01.00	DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km				
		02.01.01	Demolição de alvenaria de bloco furado	m3	8,00	34,18	273,44
		02.01.12	Demolição de piso cerâmico, inclusive camada de regularização	m2	80,00	4,58	366,40
		02.01.13	Demolição de revestimento em argamassa de cimento e areia, e=0,02m	m2	130,00	3,26	423,80
		02.01.24	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m2	80,00	7,87	629,60
			SUB TOTAL				1.693,24
		04.00.00	CARGAS E TRANSPORTES				
		04.01.00	CARGA/DESCARGA - MANUAL				
		04.01.01	Carga manual	m3	10,00	3,22	32,20
		04.03.00	TRANSPORTE HORIZONTAL- MANUAL				
		04.03.01	Transporte em carro de mão, DM=10m	m3	10,00	5,86	58,60
		04.10.00	TRANSPORTE - MECANIZADO				
		04.10.02	Transporte em caminhão basculante, DM=10km	m3	10,00	11,78	117,80
			SUB TOTAL				208,60
		12.00.00	REVESTIMENTOS				
		12.01.00	CHAPISCO				
		12.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm	m2	130,00	3,41	443,30
		12.03.00	REBOCO E OUTROS				
		12.03.04	Reboco c/ argamassa de cimento e areia, no traço 1:4	m2	130,00	9,01	1.171,30
		12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE				
		12.08.02	Regularização de base p/piso cerâmico	m2	50,00	9,95	497,50
		12.08.05	Regularização de base/rev. c/piso vinílico	m2	50,00	11,48	574,00
		12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA				
		12.09.01	Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. colante, inclusive rejuntamento	m2	80,00	38,91	3.112,80
		12.29.00	REJUNTAMENTO				
		12.29.02	Rejuntamento p/pisos cerâmicos c/ argamassa pré-fabricada	m2	80,00	5,12	409,60
			SUB TOTAL				6.208,50
		13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				
		13.01.00	PORTA - MADEIRA				
		13.01.05	Fornec./assent. de porta externa, 100x210 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens	un	1,00	465,39	465,39
		13.04.00	ADUELAS/ALIZARES PARA PORTAS				
		13.04.01	Fornec./assent. de aduelas para portas, inclusive alizares	un	1,00	109,02	109,02
		13.06.00	JANELA - MADEIRA				
		13.06.02	Fornec./assent. de janela de madeira de abrir completa, exceto vidro	m2	2,20	252,23	554,91
			SUB TOTAL				1.129,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

ITEM		COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		14.00.00	VIDROS				
		14.01.00	VIDRO				
		14.01.10	Fornecimento e assentamento de vidro fantasia tipo cancelado ou tijolinho				-
				m2	2,20	81,25	178,75
			SUB TOTAL				178,75
		15.00.00	PINTURAS				-
		15.02.00	EMASSAMENTO				-
		15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos				-
		15.02.04	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m2	130,00	5,89	765,70
		15.03.00	TINTA LÁTEX	m2	24,00	8,83	211,92
		15.03.01	Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa				-
		15.03.06	Látex acrílica em paredes externas, 2 demãos s/ massa	m2	130,00	8,28	1.076,40
		15.04.00	TINTA ÓLEO	m2	24,00	10,21	245,04
		15.04.01	Tinta a óleo duas demãos em esquadrias de madeira				-
				m2	8,00	10,43	83,44
			SUB TOTAL				2.382,50
		20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
		20.05.00	TOMADA				-
		20.05.03	Fornec/assent. de tomada de sobrepor				-
		20.06.00	INTERRUPTOR	un	10,00	8,29	82,90
		20.06.01	Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)				-
		20.08.00	LUMINÁRIA	un	6,00	50,60	303,60
		20.08.03	Luminária fluorescente, 4x32 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas				-
		20.08.09	Luminária fluorescente, 1x32 W, completa	un	2,00	287,29	574,58
				un	4,00	121,52	486,08
			SUB TOTAL				1.447,16
			TOTAL GERAL				14.193,99



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Ilê Axé Oyó Bomin-Rua das Palmeiras-n°61-Eng
Velho da Federação



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE

FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:


• CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992

• BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR


ESCALA: 1:3.137 - Ponto Inf. Esq.: 8.562.569,0; 554.594,7

Terreiro Patiôba-Engenho Velho Fe

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO			OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Patitôba Bairro: Engenho Velho Federação Téc: Jorge Costa DATA: dezembro de 2006			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL		
	12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA						
	12.09.01	Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. colante, inclusive rejuntamento				-		
	12.29.00	REJUNTAMENTO	m2	220,00	38,91	8.560,20		
	12.29.02	Rejuntamento p/pisos cerâmicos c/ argamassa pré-fabricada				-		
			m2	220,00	5,12	1.126,40		
	13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				22.927,60		
	13.01.00	PORTA - MADEIRA				-		
	13.01.05	Fornec./assent. de porta externa, 100x210 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens				-		
	13.04.00	ADUELAS/ALIZARES PARA PORTAS	un	3,00	465,39	1.396,17		
	13.04.01	Fornec./assent. de aduelas para portas, inclusive alizares				-		
	13.06.00	JANELA - MADEIRA	un	3,00	109,02	327,06		
	13.06.02	Fornec./assent. de janela de madeira de abrir completa, exceto vidro				-		
			m2	6,00	252,23	1.513,38		
	14.00.00	VIDROS				3.236,61		
	14.01.00	VIDRO				-		
	14.01.10	Fornecimento e assentamento de vidro fantasia tipo cancelado ou tijolinho				-		
			m2	5,00	81,25	406,25		
	15.00.00	PINTURAS				406,25		
	15.02.00	EMASSAMENTO				-		
	15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos				-		
	15.02.04	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m2	220,00	5,89	1.295,80		
	15.03.00	TINTA LÁTEX	m2	220,00	8,83	1.942,60		
	15.03.01	Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa				-		
	15.03.06	Látex acrílica em paredes externas, 2 demãos s/ massa	m2	220,00	8,28	1.821,60		
	15.04.00	TINTA ÓLEO	m2	220,00	10,21	2.246,20		
	15.04.01	Tinta a óleo duas demãos em esquadrias de madeira				-		
			m2	90,00	10,43	938,70		
	16.00.00	COBERTURAS E FORROS				8.244,90		
	16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				-		
	16.01.01	Estrutura de madeira p/telha cerâmica ou concreto, vão de 3 a 7m				-		
	16.02.00	COBERTURA - TELHA CERÂMICA	m2	200,00	68,52	13.704,00		
	16.02.02	Cobertura de telha cerâmica francesa				-		
	16.07.00	ACESSÓRIO P/COBERTURA - OUTROS TIPOS DE TELHAS	m2	200,00	31,76	6.352,00		
	16.07.01	Cumeeira de telha ecológica, tipo ONDULINE ou similar				-		
			m	30,00	39,18	1.175,40		
	20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				21.231,40		
	20.02.00	QUADRO DE MEDIÇÃO				-		
						-		

ITEM Cód. SERV		DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		20.02.02 Instalação de caixa de medição padrão COELBA, polifásico, exceto medidor de energia, fiação e intervenção da COELBA	un	1,00	185,15	185,15
		20.03.00 DISJUNTOR				-
		20.03.04 Instalação de disjuntor monopolar, 15A	un	3,00	12,03	36,09
		20.04.00 ELETRODUTO/FIO/CABO				-
		20.04.03 Fomec/assent. de eletroduto de PVC de 3/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	120,00	9,20	1.104,00
		20.04.22 Fio isolado de PVC, 4,0mm2	m	300,00	3,08	924,00
		20.05.00 TOMADA				-
		20.05.03 Fomec/assent. de tomada de sobrepor	un	10,00	8,29	82,90
		20.06.00 INTERRUPTOR				-
		20.06.01 Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	5,00	50,60	253,00
		20.07.00 CAIXA				-
		20.07.03 Caixa para 3 disjuntores, exceto os disjuntores	un	1,00	16,94	16,94
		20.08.00 LUMINÁRIA				-
		20.08.09 Luminária fluorescente, 1x32 W, completa	un	4,00	121,52	486,08
		SUB TOTAL				3.088,16
		TOTAL GERAL				89.829,95



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Obá Patiti Obá-Ladeira Manoel Bonfim-nº23
Eng.Velho da Federação



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE
FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:

- CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
- BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR


ESCALA: 1:3.071 - Ponto Inf. Esq.: 8.562.653,4; 554.577,0

ITEM		CÓD. SERV.	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS				
		01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				-
		01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	8,00	118,24	945,92
			SUB TOTAL				945,92
		02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				-
		02.01.00	DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km				-
		02.01.24	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m2	200,00	7,87	1.574,00
		02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA				-
		02.03.62	Remoção de telha cerâmica, com empilhamento	m2	40,00	3,46	138,40
		02.03.64	Remoção de madeiramento de telhado cerâmico, com empilhamento	m2	40,00	7,50	300,00
			SUB TOTAL				2.012,40
		03.00.00	MOVIMENTO DE TERRAS				-
		03.01.00	ESCAV.MANUAL TERRA/LAMA - MAT. 1ª CATEGORIA				-
		03.01.01	Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem boca-fora	m3	12,00	16,15	193,80
			SUB TOTAL				193,80
		04.00.00	CARGAS E TRANSPORTES				-
		04.01.00	CARGA/DESCARGA - MANUAL				-
		04.01.01	Carga manual	m3	60,00	3,22	193,20
		04.03.00	TRANSPORTE HORIZONTAL- MANUAL				-
		04.03.10	Transporte em carro de mão, DM=50m	m3	60,00	13,72	823,20
		04.10.00	TRANSPORTE - MECANIZADO				-
		04.10.02	Transporte em caminhão basculante, DM=10km	m3	60,00	11,78	706,80
			SUB TOTAL				1.723,20
		09.00.00	CONCRETO				-
		09.03.00	CONCRETO ARMADO				-
		09.03.01	Concreto armado fck=15MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	2,50	1.336,19	3.340,48
			SUB TOTAL				3.340,48
		11.00.00	FECHAMENTOS				-
		11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO				-
		11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m2	40,00	25,16	1.006,40
			SUB TOTAL				1.006,40
		12.00.00	REVESTIMENTOS				-
		12.01.00	CHAPISCO				-
		12.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm	m2	80,00	3,41	272,80
		12.03.00	REBOCO E OUTROS				-
		12.03.04	Reboco c/ argamassa de cimento e areia, no traço 1:4	m2	80,00	9,01	720,80
		12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE				-
		12.08.02	Regularização de base p/piso cerâmico	m2	200,00	9,95	1.990,00
		12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA				-
		12.09.01	Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. colante, inclusive rejuntamento	m2	200,00	38,91	7.782,00
		12.29.00	REJUNTAMENTO				-

		G E V - GERÊNCIA DE VISTÓRIAS SETOR DE VISTÓRIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro do Marokêtu Bairro: Cosme de Farias Téc: Jorge Costa DATA: dezembro de 2006			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	12.29.02	Rejuntamento p/pisos cerâmicos c/ argamassa pré-fabricada	m2	150,00	5,12	768,00
		SUB TOTAL				11.533,60
	15.00.00	PINTURAS				-
	15.01.00	PREPARO DE SUPERFÍCIE				-
	15.01.01	Raspagem e lixamento de pintura velha	m2	400,00	1,55	620,00
	15.02.00	EMASSAMENTO				-
	15.02.01	Emassamento e fixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos	m2	220,00	5,89	1.295,80
	15.02.04	Emassamento e fixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m2	220,00	8,83	1.942,60
	15.03.00	TINTA LÁTEX				-
	15.03.01	Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa	m2	220,00	8,28	1.821,60
	15.03.06	Látex acrílica em paredes externas, 2 demãos s/ massa	m2	220,00	10,21	2.246,20
	15.04.00	TINTA ÓLEO				-
	15.04.01	Tinta a óleo duas demãos em esquadrias de madeira	m2	40,00	10,43	417,20
		SUB TOTAL				8.343,40
	16.00.00	COBERTURAS E FORROS				-
	16.02.00	COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-
	16.02.20	Reassentamento de telha cerâmica	m2	40,00	23,70	948,00
		SUB TOTAL				948,00
	20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
	20.02.00	QUADRO DE MEDIÇÃO				-
	20.02.02	Instalação de caixa de medição padrão COELBA, polifásico, exceto medidor de energia, fiação e intervenção da COELBA	un	1,00	185,15	185,15
	20.03.00	DISJUNTOR				-
	20.03.20	Instalação de disjuntor bipolar, 50A	un	3,00	48,50	145,50
	20.04.00	ELETRODUTO/FIO/CABO				-
	20.04.03	Fornec/assent. de eletroduto de PVC de 3/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	150,00	9,20	1.380,00
	20.04.22	Fio isolado de PVC, 4,0mm2	m	300,00	3,08	924,00
	20.05.00	TOMADA				-
	20.05.25	Ponto de tomada embutida simples (rasgo, fiação, caixa e espelho)	un	20,00	69,99	1.399,80
	20.06.00	INTERRUPTOR				-
	20.06.01	Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	20,00	50,60	1.012,00
	20.07.00	CAIXA				-
	20.07.03	Caixa para 3 disjuntores, exceto os disjuntores	un	1,00	16,94	16,94
	20.08.00	LUMINÁRIA				-
	20.08.03	Luminária fluorescente, 4x32 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas	un	2,00	287,29	574,58
	20.08.08	Fornec/assent. de refletor externo para lâmpada de 400W	un	6,00	251,65	1.509,90
	20.08.09	Luminária fluorescente, 1x32 W, completa	un	14,00	121,52	1.701,28
		SUB TOTAL				8.849,15
	50.00.00	DIVERSOS				-
	50.07.00	ANDAIME/DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA				-
	50.07.03	Fornecimento de andaimes em metálico tubular (locação mensal)	m/mês	6,00	8,45	50,70
		SUB TOTAL				50,70
		TOTAL GERAL				38.947,05

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma LOCAL: Terreiro Ilé Axé Jitôlu - Liberdade Téc: Marcelo DATA: julho de 2006			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P. UNIT	TOTAL
	01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS				
	01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				
	01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	8,00	118,24	945,92
		SUB TOTAL				945,92
	02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
	02.01.00	DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km				
	02.01.01	Demolição de alvenaria de bloco furado	m3	2,80	34,18	95,70
	02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA				
	02.03.62	Remoção de telha cerâmica, com empilhamento	m2	57,00	3,46	197,22
	02.03.64	Remoção de madeiramento de telhado cerâmico, com empilhamento	m2	57,00	7,50	427,50
		SUB TOTAL				720,42
	11.00.00	FECHAMENTOS				
	11.15.00	LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS				
	11.15.01	Laje pré-moldada para forro, c= 10 cm	m2	60,00	47,55	2.853,00
		SUB TOTAL				2.853,00
	12.00.00	REVESTIMENTOS				
	12.01.00	CHAPISCO				
	12.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, c=7mm	m2	80,00	3,41	272,80
	12.03.00	REBOCO E OUTROS				
	12.03.10	Massa única com arg. cimento, areia e caulim no traço 1:3:3	m2	80,00	15,28	1.222,40
	12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE				
	12.08.01	Regularização de base p/ pisos c/ impermeabilizante	m2	87,00	16,72	1.454,64
	12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA				
	12.09.01	Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. colante, inclusive rejuntamento	m2	87,00	38,91	3.385,17
		SUB TOTAL				6.335,01
	13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				
	13.01.00	PORTA - MADEIRA				
	13.01.02	Fornec./assent. de porta interna completa, 70x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	1,00	291,38	291,38
	13.06.00	JANELA - MADEIRA				
	13.06.01	Fornec./assent. de janela de madeira de correr completa, exceto vidro	m2	4,00	212,62	850,48
		SUB TOTAL				1.141,86
	14.00.00	VIDROS				
	14.01.00	VIDRO				
	14.01.01	Fornecimento e assentamento de vidro liso, c=3mm	m2	4,00	78,00	312,00
		SUB TOTAL				312,00
	15.00.00	PINTURAS				
	15.02.00	EMASSAMENTO				
	15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos	m2	160,00	5,89	942,40
	15.03.00	TINTA LÁTEX				
	15.03.01	Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa	m2	160,00	8,28	1.324,80
	15.09.00	ESMALTE				
	15.09.02	Esmalte em superfície de madeira (esquadria, corrimão, forro, etc), 2 demãos	m2	6,00	11,75	70,50
		SUB TOTAL				2.337,70

ITEM		CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	P. UNIT	TOTAL
			G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS	OBRA: Reforma			
			SETOR DE VISTORIAS	LOCAL: Terreiro do Axé Jitolu - Liberdade			
			PLANILHA DE ORÇAMENTO	Téc: Marcelo			
				DATA: julho de 2006			
	16.00.00		COBERTURAS E FORROS				
	16.02.00		COBERTURA - TELHA CERÂMICA				
	16.02.20		Reassentamento de telha cerâmica				
	16.08.00		RECUP/SUBSTITUIÇÃO - MADEIRAMENTO E TELHAS	m2	97,00	23,70	2.298,90
	16.08.03		Recuperação de cobertura com fornecimento de telha cerâmica até 30%				
	16.10.00		FORRO - PLÁSTICO	m2	97,00	33,97	3.295,09
	16.10.02		Fornec/colocação de forro em PVC em painéis, inclusive estrutura de fixação				
				m2	97,00	45,05	4.369,85
	18.00.00		INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS				
			SUB TOTAL				9.963,84
	18.02.00		INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ESGOTO				
	18.02.01		Ponto de esgoto sanitário primário e secundário, incl. rasgo, tubulações e conexões				
	18.06.00		VASO SANITÁRIO	pt	3,00	66,99	200,97
	18.06.01		Fornec. e assent. vaso sanitário completo				
	18.10.00		LAVATÓRIO/CUBA	un	2,00	200,32	400,64
	18.10.01		Fornec/assent. lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens e torneira				
	18.11.00		CHUVEIRO	un	2,00	182,20	364,40
	18.11.01		Fornecimento e assentamento de chuveiro de plástico				
	18.17.00		TORNEIRA	un	2,00	15,77	31,54
	18.17.01		Fornecimento e assentamento de torneira simples para lavatório				
	18.18.00		CAIXA/RAIO	un	2,00	58,50	117,00
	18.18.01		Fornec/assent. de ralo sifonado, 10x10cm				
	18.21.00		RESERVATÓRIO	un	2,00	22,65	45,30
	18.21.01		Fornec/assent. reservatório de fibra de vidro, 500L				
				un	2,00	543,80	1.087,60
	20.00.00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
			SUB TOTAL				2.247,45
	20.03.00		DISJUNTOR				
	20.03.18		Instalação de disjuntor bipolar, 30A				
	20.04.00		ELETRODUTO/FIO/CABO	un	2,00	48,50	97,00
	20.04.21		Fio isolado de PVC, 2,5mm2				
	20.05.00		TOMADA	m	200,00	2,42	484,00
	20.05.25		Ponto de tomada embutida simples (rasgo, fiação, caixa e espelho)				
	20.08.00		LUMINÁRIA	un	4,00	69,99	279,96
	20.08.01		Luminária fluorescente, 2x32 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas				
				un	4,00	210,17	840,68
	50.00.00		DIVERSOS				
			SUB TOTAL				1.701,64
	50.01.00		LIMPEZA				
	50.01.01		Limpeza geral da obra				
				m2	100,00	3,43	343,00
			SUB TOTAL				343,00
			TOTAL GERAL				28.901,84



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Ilê Axé Jitolu-Rua do Curuzu-nº233-Liberdade

- Zonas de Concentração de Uso - ZT
- Zonas de Concentração de Uso - ZR
- 03 Pavimentos
- 02 Pavimentos
- Limite da Área de Borda
- Áreas Verdes - Área Non Aedificandi
- Parcelamentos - Poligonais
- Via Coletora II
- Via Coletora I




PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE
FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:

- CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
- BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR

ESCALA: 1:3.526 - Ponto Inf. Esq.: 8.568.302,1; 555.231,7

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO		OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Nínia Omin-Trav.Geraldo Bairro: Sussuarana Velha Téc: Fernando Alcântara DATA: dezembro de 2006			
ITEM	COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL	
	01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS					
	01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				-	
	01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	4,00	118,24	472,96	
		SUB TOTAL				472,96	
	02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				-	
	02.01.00	DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km				-	
	02.01.23	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m2	82,00	2,68	219,76	
	02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA				-	
	02.03.63	Remoção de telha de fibrocimento, com empilhamento	m2	280,00	1,47	411,60	
	02.03.65	Remoção de madeiramento de telhado fibrocimento, com empilhamento	m2	280,00	2,64	739,20	
	02.03.74	Remoção de esquadrias metálicas, com empilhamento (Substituição remoção de portas)	m2	30,00	2,90	87,00	
		SUB TOTAL				1.457,56	
	13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				-	
	13.01.00	PORTA - MADEIRA				-	
	13.01.03	Fornec/assent. de porta interna completa, 80x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	11,00	294,50	3.239,50	
	13.01.04	Fornec/assent. de porta externa, 80x210 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens	un	3,00	449,14	1.347,42	
	13.04.00	ADUELAS/ALIZARES PARA PORTAS				-	
	13.04.01	Fornec/assent. de aduelas para portas, inclusive alizares	un	13,00	109,02	1.417,26	
	13.06.00	JANELA - MADEIRA				-	
	13.06.01	Fornec/assent. de janela de madeira de correr completa, exceto vidro	m2	2,20	212,62	467,76	
		SUB TOTAL				6.471,94	
	14.00.00	VIDROS				-	
	14.01.00	VIDRO				-	
	14.01.10	Fornecimento e assentamento de vidro fantasia tipo cancelado ou tijolinho	m2	2,20	81,25	178,75	
		SUB TOTAL				178,75	
	15.00.00	PINTURAS				-	
	15.03.00	TINTA LÁTEX				-	
	15.03.02	Látex PVA em paredes internas, 3 demãos s/ massa	m2	80,00	10,18	814,40	
	15.03.07	Látex acrílica em paredes externas, 3 demãos s/ massa	m2	80,00	12,62	1.009,60	
	15.04.00	TINTA ÓLEO				-	
	15.04.01	Tinta a óleo duas demãos em esquadrias de madeira	m2	50,00	10,43	521,50	
		SUB TOTAL				2.345,50	
	16.00.00	COBERTURAS E FORROS				-	
	16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				-	
	16.01.31	Estrutura de madeira p/telha fibrocimento, vão 15m	m2	280,00	59,81	16.746,80	
	16.04.00	COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO				-	
	16.04.01	Cobertura de telha ondulada, c=6mm	m2	280,00	29,30	8.204,00	
		SUB TOTAL				24.950,80	
	21.00.00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				-	
	21.19.00	CAMINHO DE PEDESTRE				-	
	21.19.03	Caminho de pedestre em concreto c/ 0,10m de espessura, inclusive lona e tela, exceto leito de arenoso	m2	78,00	49,11	3.830,58	
		SUB TOTAL				3.830,58	
		TOTAL GERAL				39.708,09	



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Nina Omin-Travessa Geraldo-Martins Jardim
Guiomar-Sussuarana Velha

- Zonas de Concentração de Uso - ZR
- Zonas de Concentração de Uso - ZS



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE
FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:

- CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
 - BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR
- ESCALA: 1:1.119 - Ponto Inf. Esq.: 8.570.375,3; 559.830,9


ITEM		COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	01.00.00		SERVIÇOS INICIAIS				
	01.01.00		LIMPEZA DO TERRENO				
	01.01.02		Limpeza manual do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m2	414,00	3,28	1.357,92
	01.02.00		LOCAÇÃO DA OBRA				-
	01.02.01		Locação de obra com gabarito (para edificações)	m2	150,00	3,91	586,50
	01.03.00		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				-
	01.03.10		Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	8,00	118,24	945,92
			SUB TOTAL				2.890,34
	03.00.00		MOVIMENTO DE TERRAS				-
	03.01.00		ESCAV.MANUAL TERRA/LAMA - MAT. 1ª CATEGORIA				-
	03.01.03		Escavação manual de terra em cavas de fundação, valas e canais, com transporte vert. até 1,50m, e horiz. até 10m, sem bota-fora.	m3	80,00	16,20	1.296,00
	03.05.00		ATERRO/REATERRO/COMPACTAÇÃO - MANUAL				-
	03.05.01		Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc., em camadas de 0,20m. no máximo	m3	12,00	11,64	139,68
			SUB TOTAL				1.435,68
	04.00.00		CARGAS E TRANSPORTES				-
	04.01.00		CARGA/DESCARGA - MANUAL				-
	04.01.01		Carga manual	m3	83,00	3,22	267,26
	04.10.00		TRANSPORTE - MECANIZADO				-
	04.10.03		Transporte em caminhão basculante, DM=15km	m3	80,00	14,78	1.182,40
			SUB TOTAL				1.449,66
	09.00.00		CONCRETO				-
	09.03.00		CONCRETO ARMADO				-
	09.03.03		Concreto armado fck=18MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	2,50	1.342,69	3.356,73
	09.03.04		Concreto armado fck=18MPa p/ fundação, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	3,50	988,75	3.460,63
			SUB TOTAL				6.817,36
	11.00.00		FECHAMENTOS				-
	11.02.00		ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO				-
	11.02.01		Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos c=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	100,00	25,16	2.516,00
	11.05.00		ALVENARIA DE PEDRA				-
	11.05.03		Alvenaria de pedra argamassada em fundação, traço 1:4, inclusive escavação e bota-fora	m3	60,00	252,56	15.153,60
			SUB TOTAL				17.669,60
	12.00.00		REVESTIMENTOS				-
	12.01.02		Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, c=5mm	m2	180,00	2,89	520,20
	12.03.00		REBOCO E OUTROS				-
	12.03.10		Massa única com arg. cimento, areia e caulim no traço 1:3:3	m2	180,00	15,28	2.750,40
	12.04.00		REVEST. DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA				-
	12.04.05		Fornec./assent. de azulejo 15x15 cm, liso, branco, junta a prumo c/ arg. cim. e areia no traço 1:5, rejuntado	m2	28,00	44,97	1.259,16
	12.08.00		REGULARIZAÇÃO/BASE				-
	12.08.01		Regularização de base p/ pisos c/ impermeabilizante	m2	46,00	16,72	769,12
	12.08.20		Lastro de concreto	m3	4,60	247,85	1.140,11
	12.09.00		REVEST. DE PISO - CERÂMICA				-
	12.09.01		Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. colante, inclusive rejuntamento	m2	46,00	38,91	1.789,86
	12.22.00		SOLEIRA - PEDRA NATURAL				-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Elicitação nº 001/2006 SUCAP		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO			OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Ilê Axé Olá Deji - Parípe Téc: Suzane DATA: dezembro de 2006			
ITEM	COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO			UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	12.22.01	Fornec/assent. de soleira de mármore de 15cm						
	12.24.00	PEITORIL - PEDRA NATURAL			m	2,00	26,30	52,60
	12.24.02	Fornec/assent. de peitoril de mármore de 18cm						
					m	3,20	36,43	116,58
	13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS						8.398,03
	13.01.00	PORTA - MADEIRA						-
	13.01.42	Fornec/assent. de porta interna completa, 80x210 cm, de madeira semi-oca de 2ª qualidade, inclusive ferragens						-
	13.06.00	JANELA - MADEIRA			un	2,00	253,55	507,10
	13.06.01	Fornec/assent. de janela de madeira de correr completa, exceto vidro						-
					m2	3,20	212,62	680,38
	15.00.00	PINTURAS						1.187,48
	15.02.00	EMASSAMENTO						-
	15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos						-
	15.02.04	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos			m2	120,00	5,89	706,80
	15.03.00	TINTA LÁTEX			m2	140,00	8,83	1.236,20
	15.03.01	Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa						-
	15.03.06	Látex acrílica em paredes externas, 2 demãos s/ massa			m2	120,00	8,28	993,60
	15.04.00	TINTA ÓLEO			m2	140,00	10,21	1.429,40
	15.04.01	Tinta a óleo duas demãos em esquadrias de madeira						-
					m2	12,00	10,43	125,16
	16.00.00	COBERTURAS E FORROS						4.491,16
	16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO						-
	16.01.01	Estrutura de madeira p/telha cerâmica ou concreto, vão de 3 a 7m						-
	16.02.00	COBERTURA - TELHA CERÂMICA			m2	52,00	68,52	3.563,04
	16.02.04	Cobertura de telha cerâmica colonial						-
					m2	52,00	40,27	2.094,04
	18.00.00	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS						5.657,08
	18.01.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA						-
	18.01.01	Ponto de distrib. de água p/ lavat., mictórios, torneiras, filtros, etc.						-
	18.01.11	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 32 mm			pt	4,00	45,29	181,16
	18.02.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ESGOTO			m	10,00	7,77	77,70
	18.02.01	Ponto de esgoto sanitário primário e secundário, incl. rasgo, tubulações e conexões						-
	18.02.11	Fornec/assent. de tubo soldável PVC branco, 50 mm			pt	4,00	66,99	267,96
	18.02.13	Fornec/assent. de tubo soldável PVC branco, 100 mm			m	6,00	10,99	65,94
	18.06.00	VASO SANITÁRIO			m	4,00	17,33	69,32
	18.06.03	Fornec. e assent. vaso sanitário com caixa de descarga acoplada						-
	18.07.00	ACESSÓRIO P/ VASO SANITÁRIO			un	1,00	393,35	393,35
	18.07.01	Tampa para vaso sanitário						-
	18.07.03	Fornecimento e assent. de ducha higiênica			un	1,00	24,35	24,35
					un	1,00	78,35	78,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

ITEM / COD. SERV.		DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
18.10.00		LAVATÓRIO/CUBA				-
	18.10.01	Fornec/assent. lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens e torneira	un	1,00	182,20	182,20
18.11.00		CHUVEIRO				-
	18.11.01	Fornecimento e assentamento de chuveiro de plástico	un	1,00	15,77	15,77
18.14.00		SABONETEIRA/PORTA TOALHA /BARRA DE APOIO E OUTROS ACESSÓRIOS				-
	18.14.01	Fornec/assent. de porta sabão líquido de vidro	un	1,00	19,46	19,46
	18.14.02	Fornec/assent. de meia saboneteira, em louça branca vitrificada	un	1,00	27,82	27,82
	18.14.03	Fornec/assent. de porta toalha de papel, em aço inox	un	1,00	87,14	87,14
	18.14.05	Fornec/assent. de porta papel higiênico, em louça branca	un	1,00	39,49	39,49
18.18.00		CAIXA/RALO				-
	18.18.01	Fornec/assent. de ralo sifonado, 10x10cm	un	1,00	22,65	22,65
18.20.00		REGISTRO				-
	18.20.13	Fornec/assent. de registro de gaveta com canopla cromada, 3/4"	un	1,00	67,39	67,39
		SUB TOTAL				1.620,05
20.08.00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
20.03.00		DISJUNTOR				-
	20.03.08	Instalação de disjuntor monopolar, 30A	un	2,00	12,03	24,06
20.04.00		ELETRODUTO/FIO/CABO				-
	20.04.03	Fornec/assent. de eletroduto de PVC de 3/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	18,00	9,20	165,60
20.05.00		TOMADA				-
	20.05.02	Fornec/assent. de tomada de embutir, 2 pólos e 1 terra	un	4,00	16,19	64,76
20.06.00		INTERRUPTOR				-
	20.06.01	Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	2,00	50,60	101,20
20.08.00		LUMINÁRIA				-
	20.08.07	Fornec/assent. de globo leitoso	un	5,00	33,61	168,05
		SUB TOTAL				523,67
	S/N	Portão em madeira de lei, tipo assoalho, fechado.	m2	4,00	98,47	393,88
		SUB TOTAL				393,88
50.00.00		DIVERSOS				-
50.01.00		LIMPEZA				-
	50.01.01	Limpeza geral da obra	m2	391,00	3,43	1.341,13
50.08.00		MUROS E FECHAMENTOS				-
	50.08.10	Muro com mourão e placas pré-moldadas de concreto armado, h livre= 2,0 m	m	185,00	87,54	16.194,90
		SUB TOTAL				17.536,03
		TOTAL GERAL				70.070,02



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Ilê Axé Oyá Deji-Rua Egito-nº08-Nova Canaã-Paripe

- Zonas de Concentração de Uso - ZR
- ▨ 02 Pavimentos
- ▭ Parcelamentos - Poligonais
- ▨ Via Coletora II
- ▨ Via Coletora I
- ▨ Via Arterial II



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE
FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:

- CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
- BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR

ESCALA: 1:6.494 - Ponto Inf. Esq.: 8.581.084,4; 557.112,1


ITEM		CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS				
		01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				
		01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	4,00	118,24	472,96
			SUB TOTAL				472,96
		02.00.00	DEMOLICÕES E REMOÇÕES				
		02.01.00	DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km				
		02.01.01	Demolição de alvenaria de bloco furado	m3	2,00	34,18	68,36
		02.01.07	Demolição de concreto simples por meios manuais	m3	7,02	93,05	653,21
		02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA				
		02.03.63	Remoção de telha de fibrocimento, com empilhamento	m2	78,00	1,47	114,66
		02.03.65	Remoção de madeiramento de telhado fibrocimento, com empilhamento	m2	78,00	2,64	205,92
			SUB TOTAL				1.042,15
		07.00.00	CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS				
		07.20.00	LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO				
		07.20.01	Fornecimento de caixa padrão EMBASA, 0,40x0,40x0,60m, em alv. de tijolo revestida, incl escav. e bota-fora	un	6,00	159,99	959,94
		07.20.21	Fornec./assent. de tubo PVC ø=150mm, inclusive conexões, leito de areia, escavação e bota-fora	m	50,00	53,21	2.660,50
			SUB TOTAL				3.620,44
		11.00.00	FECHAMENTOS				
		11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO				
		11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	8,00	25,16	201,28
			SUB TOTAL				201,28
		12.00.00	REVESTIMENTOS				
		12.01.00	CHAPISCO				
		12.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm	m2	36,00	3,41	122,76
		12.03.00	REBOCO E OUTROS				
		12.03.04	Reboco c/ argamassa de cimento e areia, no traço 1:4	m2	36,00	9,01	324,36
		12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE				
		12.08.20	Lastro de concreto	m3	7,02	247,85	1.739,91
		12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA				
		12.09.01	Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. colante, inclusive rejuntamento	m2	72,00	38,91	2.801,52
			SUB TOTAL				4.983,55
		13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				
		13.01.00	PORTA - MADEIRA				
		13.01.01	Fornec./assent. de porta interna completa, 60x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	2,00	291,38	582,76
		13.04.00	ADUELAS/ALIZARES PARA PORTAS				
		13.04.01	Fornec./assent. de aduelas para portas, inclusive alizares	un	2,00	109,02	218,04
		13.06.00	JANELA - MADEIRA				
		13.06.01	Fornec./assent. de janela de madeira de correr completa, exceto vidro	m2	2,02	212,62	429,49
			SUB TOTAL				1.230,29

OBRA: Reforma de Terreiro
LOCAL: Terreiro Nzo Kwa Mpaanzu
Bairro: São Marcos/Pau da Lima
Téc: Fernando Alcântara
DATA: dezembro de 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

ITEM		CÓD. SERV.	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		14.00.00	VIDROS				-
		14.01.00	VIDRO				-
		14.01.02	Fornecimento e assentamento de vidro liso, e=4mm	m2	2,02	91,00	183,82
			SUB TOTAL				183,82
		15.00.00	PINTURAS				-
		15.03.00	TINTA LÁTEX				-
		15.03.03	Látex PVA em paredes internas, incluindo lixamento e pontos de massa, 2 demãos	m2	270,00	9,48	2.559,60
		15.03.08	Látex acrílica em paredes externas, incluindo lixamento e pontos de massa, 2 demãos	m2	250,00	12,66	3.165,00
		15.04.00	TINTA ÓLEO				-
		15.04.01	Tinta a óleo duas demãos em esquadrias de madeira	m2	16,00	10,43	166,88
			SUB TOTAL				5.891,48
		16.00.00	COBERTURAS E FORROS				-
		16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				-
		16.01.01	Estrutura de madeira p/telha cerâmica ou concreto, vão de 3 a 7m	m2	70,00	68,52	4.796,40
		16.02.00	COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-
		16.02.02	Cobertura de telha cerâmica francesa	m2	70,00	31,76	2.223,20
			SUB TOTAL				7.019,60
			TOTAL GERAL				24.650,57

OBRA: Reforma de Terreiro
LOCAL: Terreiro Nzo Kwa Mpaanzu
Bairro: São Marcos/Pau da Lima
Téc: Fernando Alcântara
DATA: dezembro de 2006



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Nzo Kwa Mpaanzu-Conjunto ACM(coroado)-Quadra
11-n°329-São Marcos/Pau da Lima

- Zonas de Concentração de Uso - ZR
- Áreas Verdes - Área Arborizada
- Via Coletora I



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE

FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:

- CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
 - BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR
- ESCALA: 1:1.679 - Ponto Inf. Esq.: 8.571.025,3; 560.756,8


PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

ITEM		CÓD. SERV.	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS				
		01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				-
		01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	8,00	118,24	945,92
			SUB TOTAL				945,92
		02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				-
		02.01.00	DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km				-
		02.01.01	Demolição de alvenaria de bloco furado	m3	3,51	34,18	119,97
		02.01.07	Demolição de concreto simples por meios manuais	m3	1,56	93,05	145,16
		02.01.24	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m2	120,00	7,87	944,40
		02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA				-
		02.03.60	Remoção de portas e janelas incl. batentes	m2	24,00	4,63	111,12
			SUB TOTAL				1.320,65
		09.00.00	CONCRETO				-
		09.03.00	CONCRETO ARMADO				-
		09.03.03	Concreto armado fck=18MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	3,00	1.342,69	4.028,07
		09.03.04	Concreto armado fck=18MPa p/ fundação, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	2,00	988,75	1.977,50
			SUB TOTAL				6.005,57
		11.00.00	FECHAMENTOS				-
		11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO				-
		11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	116,00	25,16	2.918,56
			SUB TOTAL				2.918,56
		12.00.00	REVESTIMENTOS				-
		12.01.00	CHAPISCO				-
		12.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm	m2	232,00	3,41	791,12
		12.03.00	REBOCO E OUTROS				-
		12.03.10	Massa única com arg. cimento, areia e caulim no traço 1:3:3	m2	384,00	15,28	5.867,52
		12.04.00	REVEST. DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA				-
		12.04.10	Fomec/assent. de cerâmica, 20x20 cm, tipo A, c/ argamassa colante, rejuntada	m2	167,60	27,24	4.565,42
		12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE				-
		12.08.02	Regularização de base p/piso cerâmico	m2	231,00	9,95	2.298,45
		12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA				-
		12.09.03	Fomec/assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. cimento e areia, traço 1:5, inclusive rejuntamento	m2	231,00	52,75	12.185,25
		12.22.00	SOLEIRA - PEDRA NATURAL				-
		12.22.01	Fomec/assent. de soleira de mármore de 15cm	m	4,72	26,30	124,14
		12.24.00	PEITORIL - PEDRA NATURAL				-
		12.24.02	Fomec/assent. de peitoril de mármore de 18cm	m	10,00	36,43	364,30
			SUB TOTAL				26.196,20
		13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				-
		13.01.00	PORTA - MADEIRA				-
		13.01.03	Fomec/assent. de porta interna completa, 80x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	2,00	294,50	589,00
		13.01.04	Fomec/assent. de porta externa, 80x210 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens	un	2,00	449,14	898,28
		S/N	Fomec/assent. de porta externa, 1,50x2,10 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens	un	2,00	641,04	1.282,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

ITEM		CÓD. SERV.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		13.05.00	RECUPERAÇÃO DE PORTAS				-
		13.05.03	Recuperação de porta de madeira de 1ª qualidade, 70x210 cm (substituição da folha)	un	6,00	102,67	616,02
		13.06.00	JANELA - MADEIRA				-
		13.06.02	Fornec./assent. de janela de madeira de abrir completa, exceto vidro	m2	12,00	252,23	3.026,76
		13.22.00	GRADIL/GRADE/GUARDA-CORPO				-
		13.22.05	Fornecimento e assentamento de corrimão em tubo de aço galvanizado 2", fixado na parede com garra de ferro com p	m	28,00	54,56	1.527,68
			SUB TOTAL				7.939,82
		14.00.00	VIDROS				-
		14.01.00	VIDRO				-
		14.01.02	Fornecimento e assentamento de vidro liso, e=4mm	m2	12,00	91,00	1.092,00
			SUB TOTAL				1.092,00
		15.00.00	PINTURAS				-
		15.01.00	PREPARO DE SUPERFÍCIE				-
		15.01.01	Raspagem e lixamento de pintura velha	m2	384,00	1,55	595,20
		15.02.00	EMASSAMENTO				-
		15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos	m2	242,00	5,89	1.425,38
		15.02.04	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m2	106,00	8,83	935,98
		15.03.00	TINTA LÁTEX				-
		15.03.01	Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa	m2	242,00	8,28	2.003,76
		15.03.06	Látex acrílica em paredes externas, 2 demãos s/ massa	m2	230,00	10,21	2.348,30
		15.04.00	TINTA ÓLEO				-
		15.04.01	Tinta a óleo duas demãos em esquadrias de madeira	m2	60,00	10,43	625,80
			SUB TOTAL				7.934,42
		18.00.00	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS				-
		18.01.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA				-
		18.01.01	Ponto de distrib. de água p/ lavat., mictórios, tomeiras, filtros, etc.	pt	4,00	45,29	181,16
		18.02.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ESGOTO				-
		18.02.01	Ponto de esgoto sanitário primário e secundário, incl. rasgo, tubulações e conexões	pt	4,00	66,99	267,96
		18.06.00	VASO SANITÁRIO				-
		18.06.01	Fornec. e assent. vaso sanitário completo	un	2,00	200,32	400,64
		18.08.00	CAIXA DE DESCARGA				-
		18.08.01	Fornecimento e assentamento de caixa de descarga plástica de sobrepor	un	2,00	75,08	150,16
		18.10.00	LAVATÓRIO/CUBA				-
		18.10.01	Fornec./assent. lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens e tomeira	un	2,00	182,20	364,40
		18.14.00	SABONETEIRA/PORTA TOALHA /BARRA DE APOIO E OUTROS ACESSÓRIOS				-
		18.14.05	Fornec./assent. de porta papel higiênico, em louça branca	un	2,00	39,49	78,98
		18.14.06	Fornec./assent. de porta sabão líquido, em PVC	un	2,00	45,99	91,98
		18.14.07	Fornec./assent. de porta toalha de papel (papeleira interfolha), em PVC	un	2,00	55,09	110,18


ITEM		COD. SERV.	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		18.18.00	CAIXA/RALO				
		18.18.01	Fornec./assent. de ralo sifonado, 10x10cm	un	2,00	22,65	45,30
		18.20.00	REGISTRO				
		18.20.03	Fornec./assent. de registro de gaveta bruto, 3/4"	un	2,00	30,32	60,64
		18.21.00	RESERVATÓRIO				
		18.21.01	Fornec./assent. reservatório de fibra de vidro, 500L	un	1,00	543,80	543,80
			SUB TOTAL				2.295,20
		20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
		20.02.00	QUADRO DE MEDIÇÃO				
		20.02.02	Instalação de caixa de medição padrão COELBA, polifásico, exceto medidor de energia, fiação e intervenção da COF	un	2,00	185,15	370,30
		20.03.00	DISJUNTOR				
		20.03.20	Instalação de disjuntor bipolar, 50A	un	3,00	48,50	145,50
		20.04.00	ELETRODUTO/FIO/CABO				
		20.04.03	Fornec./assent. de eletroduto de PVC de 3/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	62,00	9,20	570,40
		20.05.00	TOMADA				
		20.05.25	Ponto de tomada embutida simples (rasgo, fiação, caixa e espelho)	un	12,00	69,99	839,88
		20.06.00	INTERRUPTOR				
		20.06.01	Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	12,00	50,60	607,20
		20.07.00	CAIXA				
		20.07.03	Caixa para 3 disjuntores, exceto os disjuntores	un	2,00	16,94	33,88
		20.08.00	LUMINÁRIA				
		20.08.03	Luminária fluorescente, 4x32 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e l	un	6,00	287,29	1.723,74
		20.08.08	Fornec./assent. de refletor externo para lâmpada de 400W	un	6,00	251,65	1.509,90
		20.09.00	LÂMPADA/ SUPORTE PARA LÂMPADA				
		20.09.01	Ponto de luz embutido (rasgo, tubulação, fiação e caixa)	pt	20,00	92,79	1.855,80
			SUB TOTAL				7.656,60
		50.00.00	DIVERSOS				
		50.01.00	LIMPEZA				
		50.01.01	Limpeza geral da obra	m2	210,00	3,43	720,30
		50.07.00	ANDAIME/DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA				
		50.07.03	Fornecimento de andaimes em metálico tubular (locação mensal)	m/mês	4,00	8,45	33,80
			SUB TOTAL				754,10
			TOTAL GERAL				65.059,04



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Sogboadã(Guerebatã Jume Sogboadã)-Rua Bahia-n°
37A-N.Brasilia-Itapua

- Zonas de Concentração de Uso - ZR
- 02 Pavimentos
- Áreas Verdes - Área de Domínio Público
- Parque das Lagoas e Dunas do Abaeté - Lei
- Parcelamentos - Poligonais
- Via Coletora II
- Via Arterial II
- Planos Funcionais



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE

FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:

• CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992

• BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR

ESCALA: 1:5.330 - Ponto Inf. Esq.: 8.569.275,5; 569.408,2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL


ITEM		CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS				
		01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				-
		01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	8,00	118,24	945,92
			SUB TOTAL				945,92
		02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				-
		02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA				-
		02.03.06	Remoção de pavimentação em pedra portuguesa e respectivo empilhamento no canteiro da obra, c/ reaprov. de 100%	m2	4,20	4,63	19,45
			SUB TOTAL				19,45
		09.00.00	CONCRETO				-
		09.03.00	CONCRETO ARMADO				-
		09.03.03	Concreto armado fck=18MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	2,00	1.342,69	2.685,38
		09.03.04	Concreto armado fck=18MPa p/ fundação, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	2,20	988,75	2.175,25
			SUB TOTAL				4.860,63
		11.00.00	FECHAMENTOS				-
		11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO				-
		11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	24,90	25,16	626,48
		11.14.00	RASGO / ENCHIMENTO				-
		11.14.05	Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=15 a 25mm	m	40,00	4,20	168,00
		11.15.00	LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS				-
		11.15.01	Laje pré-moldada para forro, e= 10 cm	m2	52,00	47,55	2.472,60
		11.15.30	Verga em concreto, 10x10 cm	m	2,40	7,41	17,78
			SUB TOTAL				3.284,86
		12.00.00	REVESTIMENTOS				-
		12.01.00	CHAPISCO				-
		12.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm	m2	80,00	3,41	272,80
		12.03.00	REBOCO E OUTROS				-
		12.03.04	Reboco c/ argamassa de cimento e areia, no traço 1:4	m2	80,00	9,01	720,80
		12.03.10	Massa única com arg. cimento, areia e caulim no traço 1:3:3	m2	80,00	15,28	1.222,40
		12.04.00	REVEST. DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA				-
		12.04.10	Fornec./assent. de cerâmica, 20x20 cm, tipo A, c/ argamassa colante, rejuntada	m2	78,00	27,24	2.124,72
		12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA				-
		12.09.03	Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. cimento e areia, traço 1:5, inclusive rejuntamento	m2	187,18	52,75	9.873,75
		12.22.00	SOLEIRA - PEDRA NATURAL				-
		12.22.01	Fornec./assent. de soleira de mármore de 15cm	m	4,80	26,30	126,24
			SUB TOTAL				14.340,71
		13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				-
		13.01.00	PORTA - MADEIRA				-
		13.01.01	Fornec./assent. de porta interna completa, 60x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	1,00	291,38	291,38
		13.01.04	Fornec./assent. de porta externa, 80x210 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens	un	1,00	449,14	449,14
		S/N	Fornec./assent. de porta externa, 1,50X2,10 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens	un	1,00	641,04	641,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO		OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Abassé Ogum Bairro: Nova Brasília - Itapuã Téc: Georgina DATA: dezembro de 2006		
ITEM	COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		SUB TOTAL				1.381,56
	15.00.00	PINTURAS				-
	15.01.00	PREPARO DE SUPERFÍCIE				-
	15.01.01	Raspagem e lixamento de pintura velha	m2	208,62	1,55	323,36
	15.02.00	EMASSAMENTO				-
	15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos	m2	362,00	5,89	2.132,18
	15.02.04	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m2	250,00	8,83	2.207,50
	15.03.00	TINTA LÁTEX				-
	15.03.01	Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa	m2	362,00	8,28	2.997,36
	15.03.06	Látex acrílica em paredes externas, 2 demãos s/ massa	m2	250,00	10,21	2.552,50
	15.04.00	TINTA ÓLEO				-
	15.04.01	Tinta a óleo duas demãos em esquadrias de madeira	m2	34,08	10,43	355,45
		SUB TOTAL				10.568,35
	18.00.00	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS				-
	18.01.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA				-
	18.01.01	Ponto de distrib. de água p/ lavat., mictórios, torneiras, filtros, etc.	pt	4,00	45,29	181,16
	18.02.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ESGOTO				-
	18.02.01	Ponto de esgoto sanitário primário e secundário, incl. rasgo, tubulações e conexões	pt	4,00	66,99	267,96
	18.06.00	VASO SANITÁRIO				-
	18.06.01	Fornec. e assent. vaso sanitário completo	un	2,00	200,32	400,64
	18.08.00	CAIXA DE DESCARGA				-
	18.08.01	Fornecimento e assentamento de caixa de descarga plástica de sobrepor	un	2,00	75,08	150,16
	18.10.00	LAVATÓRIO/CUBA				-
	18.10.01	Fornec/assent. lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens e torneira	un	2,00	182,20	364,40
	18.14.00	SABONETEIRA/PORTA TOALHA /BARRA DE APOIO E OUTROS ACESSÓRIOS				-
	18.14.05	Fornec/assent. de porta papel higiênico, em louça branca	un	2,00	39,49	78,98
	18.14.06	Fornec/assent. de porta sabão líquido, em PVC	un	2,00	45,99	91,98
	18.14.07	Fornec/assent. de porta toalha de papel (papeleira interfolha), em PVC	un	2,00	55,09	110,18
	18.18.00	CAIXA/RAIO				-
	18.18.01	Fornec./assent. de ralo sifonado, 10x10cm	un	2,00	22,65	45,30
	18.20.00	REGISTRO				-
	18.20.03	Fornec/assent. de registro de gaveta bruto, 3/4"	un	2,00	30,32	60,64
	18.21.00	RESERVATÓRIO				-
	18.21.01	Fornec./assent. reservatório de fibra de vidro, 500L	un	1,00	543,80	543,80
		SUB TOTAL				2.295,20
	20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
	20.02.00	QUADRO DE MEDIÇÃO				-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

ITEM		COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		20.02.02	Instalação de caixa de medição padrão COELBA, polifásico, exceto medidor de energia, fiação e intervenção da COELBA	un	1,00	185,15	185,15
		20.03.00	DISJUNTOR				-
		20.03.20	Instalação de disjuntor bipolar, 50A	un	3,00	48,50	145,50
		20.04.00	ELETRODUTO/FIO/CABO				-
		20.04.03	Fomec/assent. de eletroduto de PVC de 3/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	66,00	9,20	607,20
		20.05.00	TOMADA				-
		20.05.25	Ponto de tomada embutida simples (rasgo, fiação, caixa e espelho)	un	10,00	69,99	699,90
		20.06.00	INTERRUPTOR				-
		20.06.01	Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	5,00	50,60	253,00
		20.07.00	CAIXA				-
		20.07.03	Caixa para 3 disjuntores, exceto os disjuntores	un	2,00	16,94	33,88
		20.08.00	LUMINÁRIA				-
		20.08.01	Luminária fluorescente, 2x32 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas	un	6,00	210,17	1.261,02
		20.08.08	Fomec/assent. de refletor externo para lâmpada de 400W	un	2,00	251,65	503,30
		20.09.00	LÂMPADA/ SUPORTE PARA LÂMPADA				-
		20.09.01	Ponto de luz embutido (rasgo, tubulação, fiação e caixa)	pt	5,00	92,79	463,95
			SUB TOTAL				4.152,90
		21.00.00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				-
		21.26.00	PAVIMENTAÇÃO - CIMENTADO				-
		21.26.30	Apicoamento	m2	157,18	2,34	367,80
			SUB TOTAL				367,80
		50.00.00	DIVERSOS				-
		50.01.00	LIMPEZA				-
		50.01.01	Limpeza geral da obra	m2	150,00	3,43	514,50
		50.07.00	ANDAIME/DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA				-
		50.07.03	Fornecimento de andaimes em metálico tubular (locação mensal)	m/mês	6,00	8,45	50,70
			SUB TOTAL				565,20
			TOTAL GERAL				42.782,58



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Abassá de Ogum-Rua Luis Viana Filho-nº17-Itapua

- Zonas de Concentração de Uso - ZR
- 02 Pavimentos
- Áreas Verdes - Área Arborizada
- Áreas Verdes - Área de Domínio Público
- Parque das Lagoas e Dunas do Abaeté - Lei
- Parcelamentos - Poligonais
- Via Coletora II
- Via Arterial II
- Planos Funcionais



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE

FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:

- CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
- BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR


ESCALA: 1:5.450 - Ponto Inf. Esq.: 8.569.222,4; 569.316,2

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro N° Axé Oyassissodê Bairro: Chapada do Rio Vermelho Téc: Georgina DATA: dezembro de 2006			
ITEM	COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS				
	01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				
	01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	8,00	118,24	945,92
		SUB TOTAL				945,92
	02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
	02.01.00	DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km				
	02.01.15	Demolição de peitoris e soleiras	m2	25,77	4,76	122,67
	02.01.23	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m2	346,48	2,68	928,57
	02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA				
	02.03.63	Remoção de telha de fibrocimento, com empilhamento	m2	180,00	1,47	264,60
	02.03.65	Remoção de madeiramento de telhado fibrocimento, com empilhamento	m2	180,00	2,64	475,20
	02.03.66	Remoção de louças sanitárias	un	2,00	9,91	19,82
		SUB TOTAL				1.810,86
	12.00.00	REVESTIMENTOS				
	12.03.00	REBOCO E OUTROS				
	12.03.10	Massa única com arg. cimento, areia e caulim no traço 1:3:3	m2	519,94	15,28	7.944,68
	12.04.00	REVEST. DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA				
	12.04.10	Fornec/assent. de cerâmica, 20x20 cm, tipo A, c/ argamassa colante, rejuntada	m2	49,68	27,24	1.353,28
	12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE				
	12.08.01	Regularização de base p/ pisos c/ impermeabilizante	m2	346,48	16,72	5.793,15
	12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA				
	12.09.03	Fornec/assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. cimento e areia, traço 1:5, inclusive rejuntamento	m2	346,48	52,75	18.276,82
	12.22.00	SOLEIRA - PEDRA NATURAL				
	12.22.01	Fornec/assent. de soleira de mármore de 15cm	m	7,10	26,30	186,73
	12.24.00	PEITORIL - PEDRA NATURAL				
	12.24.02	Fornec/assent. de peitoril de mármore de 18cm	m	10,80	36,43	393,44
		SUB TOTAL				33.948,10
	13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				
	13.01.00	PORTA - MADEIRA				
	13.01.01	Fornec/assent. de porta interna completa, 60x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	2,00	291,38	582,76
	13.01.02	Fornec/assent. de porta interna completa, 70x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	5,00	291,38	1.456,90
	13.01.03	Fornec/assent. de porta interna completa, 80x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	3,00	294,50	883,50
	13.07.00	JANELA - METÁLICA				
	13.07.01	Fornec/assent. de janela de alumínio anodizado natural, linha 25, tipo caixilho de correr, inclusive contramarco, exceto v	m2	11,49	275,20	3.162,05
	13.22.00	GRADIL/GRADE/GUARDA-CORPO				
	13.22.05	Fornecimento e assentamento de corrimão em tubo de aço galvanizado 2", fixado na parede com garra de ferro com pintura	m	3,74	54,56	204,05
		SUB TOTAL				6.289,26
	14.00.00	VIDROS				
	14.01.00	VIDRO				
	14.01.01	Fornecimento e assentamento de vidro liso, c=3mm	m2	11,88	78,00	926,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO		OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Nº Axé Oyassisdô Bairro: Chapada do Rio Vermelho Téc: Georgina DATA: dezembro de 2006			
ITEM	COD. SERV.	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL	
		SUB TOTAL				926,64	
	15.00.00	PINTURAS				-	
	15.01.00	PREPARO DE SUPERFÍCIE				-	
	15.01.01	Raspagem e lixamento de pintura velha	m2	477,94	1,55	740,81	
	15.02.00	EMASSAMENTO				-	
	15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos	m2	284,50	5,89	1.675,71	
	15.02.04	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m2	284,50	8,83	2.512,14	
	15.03.00	TINTA LÁTEX				-	
	15.03.01	Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa	m2	284,50	8,28	2.355,66	
	15.03.06	Látex acrílica em paredes externas, 2 demãos s/ massa	m2	284,50	10,21	2.904,75	
	15.04.00	TINTA ÓLEO				-	
	15.04.01	Tinta a óleo duas demãos em esquadrias de madeira	m2	14,91	10,43	155,51	
		SUB TOTAL				10.344,58	
	16.00.00	COBERTURAS E FORROS				-	
	16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				-	
	16.01.01	Estrutura de madeira p/ telha cerâmica ou concreto, vão de 3 a 7m	m2	171,16	68,52	11.727,88	
	16.02.00	COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-	
	16.02.02	Cobertura de telha cerâmica francesa	m2	171,16	31,76	5.436,04	
	16.02.40	Emboçamento da última fiada de telha ou beiral (cravejamento)	m	91,07	2,99	272,30	
	16.03.00	ACESSÓRIO P/COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-	
	16.03.01	Cumeeira para telha cerâmica	m	34,00	17,39	591,26	
	16.15.00	CALHAS P/ ÁGUAS PLUVIAIS				-	
	16.15.02	Execução de calhas para águas pluviais em chapa galvanizada nº 26 desenvolvimento 50 cm	m	60,00	39,27	2.356,20	
		SUB TOTAL				20.383,68	
	18.00.00	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS				-	
	18.06.00	VASO SANITÁRIO				-	
	18.06.01	Fornec. e assent. vaso sanitário completo	un	2,00	200,32	400,64	
	18.08.00	CAIXA DE DESCARGA				-	
	18.08.01	Fornecimento e assentamento de caixa de descarga plástica de sobrepor	un	2,00	75,08	150,16	
	18.10.00	LAVATÓRIO/CUBA				-	
	18.10.01	Fornec/assent. lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens e torneira	un	2,00	182,20	364,40	
	18.11.00	CHUVEIRO				-	
	18.11.01	Fornecimento e assentamento de chuveiro de plástico	un	2,00	15,77	31,54	
	18.14.00	SABONETEIRA/PORTA TOALHA /BARRA DE APOIO E OUTROS ACESSÓRIOS				-	
	18.14.05	Fornec/assent. de porta papel higiênico, em louça branca	un	2,00	39,49	78,98	
	18.14.06	Fornec/assent. de porta sabão líquido, em PVC	un	2,00	45,99	91,98	
	18.14.07	Fornec/assent. de porta toalha de papel (papeleira interfolha), em PVC	un	2,00	55,09	110,18	
	18.17.00	TORNEIRA				-	

ITEM		CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		18.17.01	Fornecimento e assentamento de torneira simples para lavatório	un	2,00	58,50	117,00
		18.18.00	CAIXA/RALO				-
		18.18.01	Fornec/assent. de ralo sifonado, 10x10cm	un	2,00	22,65	45,30
		18.20.00	REGISTRO				-
		18.20.03	Fornec/assent. de registro de gaveta bruto, 3/4"	un	2,00	30,32	60,64
			SUB TOTAL				1.450,82
		20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
		20.03.00	DISJUNTOR				-
		20.03.20	Instalação de disjuntor bipolar, 50A	un	3,00	48,50	145,50
		20.04.00	ELETRODUTO/FIO/CABO				-
		20.04.03	Fornec/assent. de eletroduto de PVC de 3/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	69,70	9,20	641,24
		20.05.00	TOMADA				-
		20.05.25	Ponto de tomada embutida simples (rasgo, fiação, caixa e espelho)	un	5,00	69,99	349,95
		20.06.00	INTERRUPTOR				-
		20.06.01	Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	5,00	50,60	253,00
		20.07.00	CAIXA				-
		20.07.03	Caixa para 3 disjuntores, exceto os disjuntores	un	2,00	16,94	33,88
		20.08.00	LUMINÁRIA				-
		20.08.02	Luminária fluorescente, 2x16 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmp	un	5,00	129,36	646,80
		20.09.00	LÂMPADA/ SUPORTE PARA LÂMPADA				-
		20.09.01	Ponto de luz embutido (rasgo, tubulação, fiação e caixa)	pl	5,00	92,79	463,95
			SUB TOTAL				2.534,32
			TOTAL GERAL				78.634,18



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Ilê Axé Oyassbadê-Rua Deputado Eujácio Simões-
n°148-Chapada do Rio Vermelho

- Zonas de Concentração de Uso - ZR
- APSE - Áreas de Proteção Sócio Ecológica
- Áreas Verdes - Área Arborizada
- Parcelamentos - Lotes
- Parcelamentos - Quadras
- Parcelamentos - Poligonais
- Via Arterial I
- Via Marginal
- Concentrações Lineares
- Planos Funcionais



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE
FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:

- CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
 - BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR
- ESCALA: 1:2.518 - Ponto Inf. Esq.: 8.562.202,0; 556.139,4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL


ITEM Cód. SERV		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Casa de Maria de Xangô Bairro: Vale do Mataú, fim de linha Téc: Wilson P. Lima DATA: janeiro de 2007			
		DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
01.00.00		SERVIÇOS INICIAIS				
01.03.00		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				
01.03.10		Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	8,00	118,24	945,92
		SUB TOTAL				945,92
02.00.00		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.03.00		REMOÇÃO/RETIRADA				
02.03.62		Remoção de telha cerâmica, com empilhamento	m2	40,32	3,46	139,51
02.03.64		Remoção de madeiramento de telhado cerâmico, com empilhamento	m2	40,32	7,50	302,40
		SUB TOTAL				441,91
07.00.00		CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS				
07.06.00		MURO DE ARRIMO - ALVENARIA DE PEDRA				
07.06.01		Alvenaria de pedra argamassada em fundação, traço 1:4, inclusive escavação e bota-fora	m3	5,20	252,56	1.313,31
07.06.02		Alvenaria de pedra argamassada em elevação, traço 1:4, inclusive agulheiro e andaime.	m3	13,50	274,16	3.701,16
		SUB TOTAL				5.014,47
09.00.00		CONCRETO				
09.03.00		CONCRETO ARMADO				
09.03.01		Concreto armado fck=15MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	3,00	1.336,19	4.008,57
		SUB TOTAL				4.008,57
11.00.00		FECHAMENTOS				
11.02.00		ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO				
11.02.01		Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	33,00	25,16	830,28
11.06.00		COMBOGÓ				
11.06.01		Combogó de concreto	m2	1,00	66,70	66,70
11.15.00		LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS				
11.15.02		Laje pré-moldada para piso, e= 16 cm	m2	7,50	56,38	422,85
		SUB TOTAL				1.319,83
12.00.00		REVESTIMENTOS				
12.02.00		EMBOÇO				
12.02.06		Emboço c/ arg. de cim. e areia fina, no traço 1:6, e=15mm	m2	66,00	13,22	872,52
12.08.00		REGULARIZAÇÃO/BASE				
12.08.02		Regularização de base p/piso cerâmico	m2	7,50	9,95	74,63
12.08.20		Lastro de concreto	m3	1,00	247,85	247,85
12.09.00		REVEST. DE PISO - CERÂMICA				
12.09.01		Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. colante, inclusive rejuntamento	m2	7,50	38,91	291,83
		SUB TOTAL				1.486,83
13.00.00		ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				
13.01.00		PORTA - MADEIRA				
13.01.01		Fornec./assent. de porta interna completa, 60x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	4,00	291,38	1.165,52
13.01.02		Fornec./assent. de porta interna completa, 70x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	5,00	291,38	1.456,90
13.01.04		Fornec./assent. de porta externa, 80x210 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens	un	5,00	449,14	2.245,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

ITEM		CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
			G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS	OBRA: Reforma de Terreiro			
			SETOR DE VISTORIAS	LOCAL: Terreiro Casa de Maria de Xangô			
			PLANILHA DE ORÇAMENTO	Bairro: Vale do Matatu, fim de linha			
				Téc: Wilson P. Lima			
				DATA: janeiro de 2007			
	13.06.00		JANELA - MADEIRA				-
	13.06.02		Fomec./assent. de janela de madeira de abrir completa, exceto vidro	m2	6,75	252,23	1.702,55
			SUB TOTAL				6.570,67
	15.00.00		PINTURAS				-
	15.03.00		TINTA LÁTEX				-
	15.03.07		Látex acrílica em paredes externas, 3 demãos s/ massa	m2	210,00	12,62	2.650,20
			SUB TOTAL				2.650,20
	16.00.00		COBERTURAS E FORROS				-
	16.01.00		ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				-
	16.01.30		Estrutura de madeira p/ telha fibrocimento, vão 10m	m2	160,00	50,53	8.084,80
	16.02.00		COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-
	16.02.04		Cobertura de telha cerâmica colonial	m2	160,00	40,27	6.443,20
			SUB TOTAL				14.528,00
	18.00.00		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				-
	18.01.00		INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA				-
	18.01.01		Ponto de distrib. de água p/ lavat., mictórios, torneiras, filtros, etc.	pt	7,00	45,29	317,03
	18.02.00		INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ESGOTO				-
	18.02.01		Ponto de esgoto sanitário primário e secundário, incl. rasgo, tubulações e conexões	pt	8,00	66,99	535,92
	18.06.00		VASO SANITÁRIO				-
	18.06.01		Fomec. e assent. vaso sanitário completo	un	2,00	200,32	400,64
	18.10.00		LAVATÓRIO/CUBA				-
	18.10.01		Fomec/assent. lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens e torneira	un	2,00	182,20	364,40
	18.11.00		CHUVEIRO				-
	18.11.01		Fomecimento e assentamento de chuveiro de plástico	un	2,00	15,77	31,54
	18.12.00		PIA				-
	18.12.05		Fomec/assent. de pia de aço inox, 120x60 cm, cuba simples com profundidade 13cm, inclusive sifão e válvula, exceto torneira	un	1,00	931,63	931,63
	18.13.00		BEBEDOURO				-
	18.13.01		Fomecimento e assentamento de bebedouro de pressão em inox	un	1,00	746,23	746,23
	18.14.00		SABONETEIRA/PORTA TOALHA /BARRA DE APOIO E OUTROS ACESSÓRIOS				-
	18.14.02		Fomec/assent. de meia saboneteira, em louça branca vitrificada	un	4,00	27,82	111,28
	18.14.03		Fomec/assent. de porta toalha de papel, em aço inox	un	2,00	87,14	174,28
	18.18.00		CAIXA/RALO				-
	18.18.01		Fomec/assent. de ralo sifonado, 10x10cm	un	4,00	22,65	90,60
	18.21.00		RESERVATÓRIO				-
	18.21.03		Fomec/assent. reservatório de fibra de vidro, 2000L	un	1,00	1.108,59	1.108,59
			SUB TOTAL				4.812,14
	19.00.00		SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

ITEM		COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		19.04.00	POÇO DE VISITA				-
		19.04.20	Poço de visita em anel de concreto D=1,20m, h=2,10m, c/ tampão de FoFo, incl. escav e bota-fora	un	2,00	1.146,93	2.293,86
			SUB TOTAL				2.293,86
		20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
		20.02.00	QUADRO DE MEDIÇÃO				-
		20.02.02	Instalação de caixa de medição padrão COELBA, polifásico, exceto medidor de energia, fiação e intervenção da COELBA	un	14,00	185,15	2.592,10
		20.05.00	TOMADA				-
		20.05.02	Fornec/assent. de tomada de embutir, 2 pólos e 1 terra	un	20,00	16,19	323,80
		20.06.00	INTERRUPTOR				-
		20.06.01	Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	10,00	50,60	506,00
		20.09.00	LÂMPADA/ SUPORTE PARA LÂMPADA				-
		20.09.01	Ponto de luz embutido (rasgo, tubulação, fiação e caixa)	pt	10,00	92,79	927,90
			SUB TOTAL				4.349,80
			TOTAL GERAL				48.422,20



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Casa de Maria de Xangô-Rua São Benedito,nº78E-
Vale do Matatu/Fim de Linha

- Zonas de Concentração de Uso - ZR
- APSE - Áreas de Proteção Sócio Ecológica
- Áreas Verdes - Área Arborizada
- Parcelamentos - Poligonais
- Via Coletora II



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE

FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:

- CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
- BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR

ESCALA: 1:1.679 - Ponto Inf. Esq.: 8.565.208,3; 555.077,9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL


ITEM		CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS				
		01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				-
		01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	8,00	118,24	945,92
			SUB TOTAL				945,92
		02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				-
		02.01.00	DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km				-
		02.01.01	Demolição de alvenaria de bloco furado	m3	1,04	34,18	35,55
		02.01.23	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m2	46,00	2,68	123,28
		02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA				-
		02.03.60	Remoção de portas e janelas incl. batentes	m2	6,37	4,63	29,49
		02.03.63	Remoção de telha de fibrocimento, com empilhamento	m2	46,00	1,47	67,62
		02.03.65	Remoção de madeiramento de telhado fibrocimento, com empilhamento	m2	46,00	2,64	121,44
		02.03.66	Remoção de louças sanitárias	un	1,00	9,91	9,91
			SUB TOTAL				387,29
		09.00.00	CONCRETO				-
		09.03.00	CONCRETO ARMADO				-
		09.03.01	Concreto armado fck=15MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	2,45	1.336,19	3.273,67
		09.03.02	Concreto armado fck=15MPa p/ fundação, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	1,68	982,25	1.650,18
			SUB TOTAL				4.923,85
		11.00.00	FECHAMENTOS				-
		11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO				-
		11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	224,22	25,16	5.641,38
		11.06.00	COMBOGÓ				-
		11.06.01	Combogó de concreto	m2	0,75	66,70	50,03
		11.15.00	LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS				-
		11.15.01	Laje pré-moldada para forro, e= 10 cm	m2	46,00	47,55	2.187,30
			SUB TOTAL				7.878,71
		12.00.00	REVESTIMENTOS				-
		12.01.00	CHAPISCO				-
		12.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm	m2	374,00	3,41	1.275,34
		12.03.00	REBOCO E OUTROS				-
		12.03.10	Massa única com arg. cimento, areia e caulim no traço 1:3:3	m2	374,00	15,28	5.714,72
		12.04.00	REVEST. DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA				-
		12.04.10	Fornec./assent. de cerâmica, 20x20 cm, tipo A, c/ argamassa colante, rejuntada	m2	24,00	27,24	653,76
		12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE				-
		12.08.21	Lastro de concreto com impermeabilizante	m3	3,00	256,43	769,29
		12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA				-
		12.09.03	Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. cimento e areia, traço 1:5, inclusive rejuntamento	m2	95,31	52,75	5.027,60
		12.22.00	SOLEIRA - PEDRA NATURAL				-
		12.22.02	Fornec./assent. de soleira de granito de 15cm	m	8,00	27,43	219,44
		12.24.00	PEITORIL - PEDRA NATURAL				-

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO		OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Mukunndevá Bairro: São João do Cabrito Téc: Georgina DATA: janeiro de 2007			
ITEM	COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL	
	12.24.02	Fomec/assent. de peitoril de mármore de 18cm	m	3,60	36,43	131,15	
		SUB TOTAL				13.791,30	
	13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				-	
	13.01.00	PORTA - MADEIRA				-	
	13.01.01	Fomec/assent. de porta interna completa, 60x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	5,00	291,38	1.456,90	
	13.01.02	Fomec/assent. de porta interna completa, 70x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	6,00	291,38	1.748,28	
	13.01.03	Fomec/assent. de porta interna completa, 80x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	5,00	294,50	1.472,50	
	13.01.05	Fomec/assent. de porta externa, 100x210 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens	un	1,00	465,39	465,39	
	13.07.00	JANELA - METÁLICA				-	
	13.07.01	Fomec/assent. de janela de alumínio anodizado natural, linha 25, tipo caixilho de correr, inclusive contramarco, exceto vidro	m2	9,60	275,20	2.641,92	
	13.22.00	GRADIL/GRADE/GUARDA-CORPO				-	
	13.22.05	Fornecimento e assentamento de corrimão em tubo de aço galvanizado 2", fixado na parede com garra de ferro com pintura	m	6,00	54,56	327,36	
		SUB TOTAL				8.112,35	
	14.00.00	VIDROS				-	
	14.01.00	VIDRO				-	
	14.01.01	Fornecimento e assentamento de vidro liso, e=3mm	m2	9,60	78,00	748,80	
		SUB TOTAL				748,80	
	15.00.00	PINTURAS				-	
	15.01.00	PREPARO DE SUPERFÍCIE				-	
	15.01.01	Raspagem e lixamento de pintura velha	m2	150,60	1,55	233,43	
	15.02.00	EMASSAMENTO				-	
	15.02.02	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa a óleo, 2 demãos	m2	75,30	11,17	841,10	
	15.02.04	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m2	75,30	8,83	664,90	
	15.03.00	TINTA LÁTEX				-	
	15.03.01	Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa	m2	300,00	8,28	2.484,00	
	15.03.06	Látex acrílica em paredes externas, 2 demãos s/ massa	m2	300,00	10,21	3.063,00	
	15.08.00	VERNIZ				-	
	15.08.01	Verniz em superfície de madeira (esquadria, corrimão, forro, etc), 3 demãos	m2	16,80	10,28	172,70	
		SUB TOTAL				7.459,13	
	16.00.00	COBERTURAS E FORROS				-	
	16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				-	
	16.01.01	Estrutura de madeira p/telha cerâmica ou concreto, vão de 3 a 7m	m2	46,00	68,52	3.151,92	
	16.02.00	COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-	
	16.02.02	Cobertura de telha cerâmica francesa	m2	46,00	31,76	1.460,96	
	16.03.00	ACESSÓRIO P/COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-	
	16.03.01	Cumeeira para telha cerâmica	m	14,00	17,39	243,46	
	16.15.00	CALHAS P/ ÁGUAS PLUVIAIS				-	

ITEM		CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		16.15.02	Execução de calhas para águas pluviais em chapa galvanizada nº 26 desenvolvimento 50 cm	m	14,00	39,27	549,78
			SUB TOTAL				5.406,12
		18.00.00	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS				-
		18.01.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA				-
		18.01.01	Ponto de distrib. de água p/ lavat., mictórios, torneiras, filtros, etc.	pt	8,00	45,29	362,32
		18.02.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ESGOTO				-
		18.02.01	Ponto de esgoto sanitário primário e secundário, incl. rasgo, tubulações e conexões	pt	4,00	66,99	267,96
		18.06.00	VASO SANITÁRIO				-
		18.06.01	Fomec. e assent. vaso sanitário completo	un	2,00	200,32	400,64
		18.10.00	LAVATÓRIO/CUBA				-
		18.10.01	Fomec/assent. lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens e torneira	un	2,00	182,20	364,40
		18.11.00	CHUVEIRO				-
		18.11.01	Fornecimento e assentamento de chuveiro de plástico	un	2,00	15,77	31,54
		18.14.00	SABONETEIRA/PORTA TOALHA /BARRA DE APOIO E OUTROS ACESSÓRIOS				-
		18.14.01	Fomec/assent. de porta sabão líquido de vidro	un	2,00	19,46	38,92
		18.14.07	Fomec/assent. de porta toalha de papel (papeleira interfolha), em PVC	un	2,00	55,09	110,18
		18.14.08	Fomec/assent. de dispenser p/ papel higiênico, em PVC	un	2,00	55,09	110,18
		18.18.00	CAIXA/RALO				-
		18.18.01	Fomec/assent. de ralo sifonado, 10x10cm	un	4,00	22,65	90,60
		18.20.00	REGISTRO				-
		18.20.03	Fomec/assent. de registro de gaveta bruto, 3/4"	un	2,00	30,32	60,64
			SUB TOTAL				1.837,38
		20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
		20.03.00	DISJUNTOR				-
		20.03.18	Instalação de disjuntor bipolar, 30A	un	3,00	48,50	145,50
		20.05.00	TOMADA				-
		20.05.25	Ponto de tomada embutida simples (rasgo, fiação, caixa e espelho)	un	16,00	69,99	1.119,84
		20.06.00	INTERRUPTOR				-
		20.06.01	Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	10,00	50,60	506,00
		20.07.00	CAIXA				-
		20.07.03	Caixa para 3 disjuntores, exceto os disjuntores	un	2,00	16,94	33,88
		20.08.00	LUMINÁRIA				-
		20.08.02	Luminária fluorescente, 2x16 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas	un	8,00	129,36	1.034,88
		20.09.00	LÂMPADA/ SUPORTE PARA LÂMPADA				-
		20.09.01	Ponto de luz embutido (rasgo, tubulação, fiação e caixa)	pt	10,00	92,79	927,90
			SUB TOTAL				3.768,00
		50.00.00	DIVERSOS				-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

ITEM		CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		50.01.00	LIMPEZA				
		50.01.01	Limpeza geral da obra	m2	46,00	3,43	157,78
		50.07.00	ANDAIME/DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA				
		50.07.03	Fornecimento de andaimes em metálico tubular (locação mensal)	m/mês	6,00	8,45	50,70
			SUB TOTAL				208,48
			TOTAL GERAL				55.467,33



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Senzala Religiosa Mukundewá-Av.Carvalho-nº42-
São João do Cabrito

- Zonas de Concentração de Uso - ZR
- 02 Pavimentos
- APSE - Áreas de Proteção Sócio Ecológica
- São Bartolomeu / Pirajá - Dec. 5363/78
- Via Coletora II
- Via Arterial II



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE
FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:


- CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
- BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR

ESCALA: 1:1.652 - Ponto Inf. Esq.: 8.573.846,0; 556.373,3

ITEM		COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS				
		01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				-
		01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	8,00	118,24	945,92
			SUB TOTAL				945,92
		02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				-
		02.01.00	DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km				-
		02.01.23	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m2	120,00	2,68	321,60
		02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA				-
		02.03.62	Remoção de telha cerâmica, com empilhamento	m2	120,00	3,46	415,20
		02.03.64	Remoção de madeiramento de telhado cerâmico, com empilhamento	m2	120,00	7,50	900,00
			SUB TOTAL				1.636,80
		04.00.00	CARGAS E TRANSPORTES				-
		04.03.00	TRANSPORTE HORIZONTAL- MANUAL				-
		04.03.20	Transporte em carro de mão, DM=100m	m3	20,00	20,07	401,40
		04.10.00	TRANSPORTE - MECANIZADO				-
		04.10.03	Transporte em caminhão basculante, DM=15km	m3	20,00	14,78	295,60
			SUB TOTAL				697,00
		09.00.00	CONCRETO				-
		09.03.00	CONCRETO ARMADO				-
		09.03.03	Concreto armado fck=18MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	6,00	1.342,69	8.056,14
			SUB TOTAL				8.056,14
		12.00.00	REVESTIMENTOS				-
		12.01.00	CHAPISCO				-
		12.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm	m2	80,00	3,41	272,80
		12.02.00	EMBOÇO				-
		12.02.06	Emboço c/ arg. de cim. e areia fina, no traço 1:6, e=15mm	m2	120,00	13,22	1.586,40
		12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE				-
		12.08.20	Lastro de concreto	m3	12,00	247,85	2.974,20
		12.16.00	REVEST. DE PISO - PEDRA NATURAL				-
		12.16.15	Fornec./assent. de piso de ardósia verde, placas de 0,30x0,30m	m2	120,00	37,67	4.520,40
			SUB TOTAL				9.353,80
		15.00.00	PINTURAS				-
		15.02.00	EMASSAMENTO				-
		15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos	m2	280,00	5,89	1.649,20
		15.02.04	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m2	360,00	8,83	3.178,80
		15.03.00	TINTA LÁTEX				-
		15.03.01	Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa	m2	280,00	8,28	2.318,40
		15.03.06	Látex acrílica em paredes externas, 2 demãos s/ massa	m2	360,00	10,21	3.675,60
		15.04.00	TINTA ÓLEO				-
		15.04.02	Tinta a óleo duas demãos em esquadrias de ferro com aplicação de zarcão	m2	30,00	17,04	511,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO		OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Ilê Axé Yji Ati Oya Bairro: Engenho Velho de Brotas Téc: Fernando Alcântara DATA: Janeiro de 2007			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO		UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		SUB TOTAL					11.333,20
	16.00.00	COBERTURAS E FORROS					-
	16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO					-
	16.01.01	Estrutura de madeira p/telha cerâmica ou concreto, vão de 3 a 7m		m2	120,00	68,52	8.222,40
	16.02.00	COBERTURA - TELHA CERÂMICA					-
	16.02.02	Cobertura de telha cerâmica francesa		m2	120,00	31,76	3.811,20
	16.03.00	ACESSÓRIO P/COBERTURA - TELHA CERÂMICA					-
	16.03.01	Cumeeira para telha cerâmica		m	23,00	17,39	399,97
		SUB TOTAL					12.433,57
		TOTAL GERAL					44.456,43



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Ilê Axé Yji Ati Oya-Rua Almirante Álvares Câmara-n°
145-Eng. Velho de Brotas



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE

FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:

- CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
- BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR

ESCALA: 1:7.397 - Ponto Inf. Esq.: 8.563.491,3; 553.389,7


PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

ITEM		COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS				
		01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				
		01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	8,00	118,24	945,92
			SUB TOTAL				945,92
		02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
		02.01.00	DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km				
		02.01.01	Demolição de alvenaria de bloco furado	m3	22,20	34,18	758,80
		02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA				
		02.03.60	Remoção de portas e janelas incl. batentes	m2	13,08	4,63	60,56
		02.03.63	Remoção de telha de fibrocimento, com empilhamento	m2	108,00	1,47	158,76
			SUB TOTAL				978,12
		09.00.00	CONCRETO				
		09.03.00	CONCRETO ARMADO				
		09.03.01	Concreto armado fck=15MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	2,48	1.336,19	3.313,75
		09.03.02	Concreto armado fck=15MPa p/ fundação, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	2,30	982,25	2.259,18
			SUB TOTAL				5.572,93
		11.00.00	FECHAMENTOS				
		11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO				
		11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	111,00	25,16	2.792,76
			SUB TOTAL				2.792,76
		12.00.00	REVESTIMENTOS				
		12.01.00	CHAPISCO				
		12.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm	m2	219,00	3,41	746,79
		12.03.00	REBOCO E OUTROS				
		12.03.10	Massa única com arg. cimento, areia e caulim no traço 1:3:3	m2	219,00	15,28	3.346,32
		12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA				
		12.09.03	Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. cimento e areia, traço 1:5, inclusive rejuntamento	m2	158,00	52,75	8.334,50
		12.22.00	SOLEIRA - PEDRA NATURAL				
		12.22.01	Fornec./assent. de soleira de mármore de 15cm	m	3,70	26,30	97,31
		12.24.00	PEITORIL - PEDRA NATURAL				
		12.24.02	Fornec./assent. de peitoril de mármore de 18cm	m	3,60	36,43	131,15
			SUB TOTAL				12.656,07
		13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				
		13.01.00	PORTA - MADEIRA				
		13.01.02	Fornec./assent. de porta interna completa, 70x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	2,00	291,38	582,76
		13.01.03	Fornec./assent. de porta interna completa, 80x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	3,00	294,50	883,50
		S/N	Fornec./assent. de porta externa, 1,50x2,10 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens	un	1,00	641,04	641,04

ITEM		CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
			G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO				
			OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terr. Mansudanbu Kuênkuê Doinkuambebe Bairro: Pirajá Téc: Georgina DATA: janeiro de 2007				
	13.07.00		JANELA - METÁLICA				-
	13.07.01		Fornec./assent. de janela de alumínio anodizado natural, linha 25, tipo caixilho de correr, inclusive contramarco, exceto vidro	m2	4,80	275,20	1.320,96
			SUB TOTAL				3.428,26
	14.00.00		VIDROS				-
	14.01.00		VIDRO				-
	14.01.01		Fornecimento e assentamento de vidro liso, c=3mm	m2	4,80	78,00	374,40
			SUB TOTAL				374,40
	15.00.00		PINTURAS				-
	15.01.00		PREPARO DE SUPERFÍCIE				-
	15.01.01		Raspagem e lixamento de pintura velha	m2	108,00	1,55	167,40
	15.02.00		EMASSAMENTO				-
	15.02.01		Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos	m2	54,00	5,89	318,06
	15.02.04		Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m2	54,00	8,83	476,82
	15.03.00		TINTA LÁTEX				-
	15.03.01		Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa	m2	330,00	8,28	2.732,40
	15.03.06		Látex acrílica em paredes externas, 2 demãos s/ massa	m2	330,00	10,21	3.369,30
	15.04.00		TINTA ÓLEO				-
	15.04.01		Tinta a óleo duas demãos em esquadrias de madeira	m2	9,87	10,43	102,94
			SUB TOTAL				7.166,92
	16.00.00		COBERTURAS E FORROS				-
	16.01.00		ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				-
	16.01.01		Estrutura de madeira p/telha cerâmica ou concreto, vão de 3 a 7m	m2	160,00	68,52	10.963,20
	16.02.00		COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-
	16.02.02		Cobertura de telha cerâmica francesa	m2	160,00	31,76	5.081,60
	16.15.00		CALHAS P/ ÁGUAS PLUVIAIS				-
	16.15.02		Execução de calhas para águas pluviais em chapa galvanizada nº 26 desenvolvimento 50 cm	m	28,00	39,27	1.099,56
			SUB TOTAL				17.144,36
	20.00.00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
	20.03.00		DISJUNTOR				-
	20.03.08		Instalação de disjuntor monopolar, 30A	un	3,00	12,03	36,09
	20.05.00		TOMADA				-
	20.05.25		Ponto de tomada embutida simples (rasgo, fiação, caixa e espelho)	un	6,00	69,99	419,94
	20.06.00		INTERRUPTOR				-
	20.06.01		Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	6,00	50,60	303,60
	20.07.00		CAIXA				-
	20.07.03		Caixa para 3 disjuntores, exceto os disjuntores	un	1,00	16,94	16,94
	20.08.00		LUMINÁRIA				-

ITEM		CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		20.08.01	Luminária fluorescente, 2x32 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas	un	6,00	210,17	1.261,02
		20.09.00	LÂMPADA/ SUPORTE PARA LÂMPADA				-
		20.09.01	Ponto de luz embutido (rasgo, tubulação, fiação e caixa)	pt	3,00	92,79	278,37
			SUB TOTAL				2.315,96
		21.00.00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				-
		21.26.00	PAVIMENTAÇÃO - CIMENTADO				-
		21.26.30	Apicoamento	m2	158,00	2,34	369,72
			SUB TOTAL				369,72
		50.00.00	DIVERSOS				-
		50.01.00	LIMPEZA				-
		50.01.01	Limpeza geral da obra	m2	158,00	3,43	541,94
		50.07.00	ANDAIME/DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA				-
		50.07.03	Fornecimento de andaimes em metálico tubular (locação mensal)	m/mês	6,00	8,45	50,70
			SUB TOTAL				592,64
			TOTAL GERAL				54.338,06

OBRA: Reforma de Terreiro
LOÇAL: Terr. Mansudanbu Kuênkuê Doinkuambebe
Bairro: Pirajá
Téc: Georgina
DATA: janeiro de 2007



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Mansudanbu Kuênkûê Doinkuambêba
R. 24 de Agosto e 2ª Trav. de Agosto-Pirajá

- Zonas de Concentração de Uso - ZR
- Zonas de Concentração de Uso - ZS
- 02 Pavimentos
- Limite da Área de Borda
- Áreas Verdes - Área Non Aedificandi
- Áreas Verdes - Área de Domínio Público
- São Bartolomeu / Pirajá - Dec. 5363/78
- Parcelamentos - Lotes
- Parcelamentos - Quadras
- Parcelamentos - Poligonais
- Via Coletora II



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:

- CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
 - BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR
- ESCALA: 1:6.012 - Ponto Inf. Esq.: 8.573.440,9; 557.423,4

SURCAP		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO		OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Apo Afonjá Bairro: São Gonçalo do Retiro Téc: Valdir DATA: janeiro de 2007			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL	
	01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS					
	01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA					
	01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	1,00	118,24	118,24	
		SUB TOTAL				118,24	
	02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOCÕES					
	02.01.00	DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km					
	02.01.01	Demolição de alvenaria de bloco furado	m3	2,00	34,18	68,36	
	02.01.07	Demolição de concreto simples por meios manuais	m3	1,75	93,05	162,84	
	02.01.23	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m2	17,50	2,68	46,90	
	02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA					
	02.03.62	Remoção de telha cerâmica, com empilhamento	m2	3,30	3,46	11,42	
	02.03.64	Remoção de madeiramento de telhado cerâmico, com empilhamento	m2	3,30	7,50	24,75	
		SUB TOTAL				314,27	
	03.00.00	MOVIMENTO DE TERRAS					
	03.01.00	ESCAV.MANUAL TERRA/LAMA - MAT. 1a CATEGORIA					
	03.01.01	Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m3	5,00	16,15	80,75	
		SUB TOTAL				80,75	
	04.00.00	CARGAS E TRANSPORTES					
	04.03.00	TRANSPORTE HORIZONTAL- MANUAL					
	04.03.01	Transporte em carro de mão, DM=10m	m3	5,00	5,86	29,30	
		SUB TOTAL				29,30	
	09.00.00	CONCRETO					
	09.01.00	CONCRETO SIMPLES/ MAGRO					
	09.01.01	Concreto simples no traço 1:2:4 de cimento, areia e brita c/ amassamento manual	m3	1,00	264,89	264,89	
	09.03.00	CONCRETO ARMADO					
	09.03.01	Concreto armado fck=15MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	1,00	1.336,19	1.336,19	
		SUB TOTAL				1.601,08	
	11.00.00	FECHAMENTOS					
	11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO					
	11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	1,50	25,16	37,74	
		SUB TOTAL				37,74	
	12.00.00	REVESTIMENTOS					
	12.01.00	CHAPISCO					
	12.01.02	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=5mm	m2	3,00	2,89	8,67	
	12.02.00	EMBOÇO					
	12.02.06	Emboço c/ arg. de cim. e areia fina, no traço 1:6, e=15mm	m2	63,84	13,22	843,96	
	12.03.00	REBOCO E OUTROS					
	12.03.04	Reboco c/ argamassa de cimento e areia, no traço 1:4	m2	3,00	9,01	27,03	
	12.04.00	REVEST. DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA					
	12.04.05	Fornec./assent de azulejo 15x15 cm, liso, branco, junta a prumo c/ arg. cim. e areia no traço 1:5, rejuntado	m2	63,84	44,97	2.870,88	
	12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE					


ITEM		COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		12.08.01	Regularização de base p/ pisos c/ impermeabilizante	m2	17,50	16,72	292,60
		12.08.20	Lastro de concreto	m3	2,37	247,85	587,40
		12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA				-
		12.09.01	Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. colante, inclusive rejuntamento	m2	17,49	38,91	680,54
		12.15.00	REVEST. DE PISO - ALTA RESISTÊNCIA				-
		12.15.01	Piso de alta resistência tipo korodur, e=8mm, incl. camada de regularização e junta de PVC	m2	30,00	40,46	1.213,80
			SUB TOTAL				6.524,88
		13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				-
		13.02.00	PORTA - METÁLICA				-
		13.02.02	Fornec./assent. de porta de ferro inclusive ferragens	m2	6,00	430,27	2.581,62
			SUB TOTAL				2.581,62
		15.00.00	PINTURAS				-
		15.01.00	PREPARO DE SUPERFÍCIE				-
		15.01.01	Raspagem e lixamento de pintura velha	m2	76,40	1,55	118,42
		15.02.00	EMASSAMENTO				-
		15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos	m2	2,00	5,89	11,78
		15.02.04	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m2	2,00	8,83	17,66
		15.03.00	TINTA LÁTEX				-
		15.03.01	Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa	m2	2,00	8,28	16,56
		15.03.06	Látex acrílica em paredes externas, 2 demãos s/ massa	m2	2,00	10,21	20,42
		15.04.00	TINTA ÓLEO				-
		15.04.01	Tinta a óleo duas demãos em esquadrias de madeira	m2	8,00	10,43	83,44
		15.04.02	Tinta a óleo duas demãos em esquadrias de ferro com aplicação de zarcão	m2	2,00	17,04	34,08
			SUB TOTAL				302,36
		16.00.00	COBERTURAS E FORROS				-
		16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				-
		16.01.01	Estrutura de madeira p/telha cerâmica ou concreto, vão de 3 a 7m	m2	3,30	68,52	226,12
		16.02.00	COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-
		16.02.02	Cobertura de telha cerâmica francesa	m2	3,30	31,76	104,81
			SUB TOTAL				330,93
		18.00.00	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS				-
		18.12.00	PIA				-
		18.12.70	Fornecimento e assentamento de pia e cuba em mármore sintético, (1,20x0,55)m, inclusive sifão e válvula, exceto torneira	un	2,00	254,50	509,00
		S/N	Fornecimento e assentamento de bancada lisa em aço inox c/ 04 cubas, largura de 0,60m	un	1,00	2.641,72	2.641,72
			SUB TOTAL				3.150,72
		20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
		20.08.00	LUMINÁRIA				-

OBRA: Reforma de Terreiro
LOCAL: Terreiro Apo Afonjá
Bairro: São Gonçalo do Retiro
Téc: Valdir
DATA: janeiro de 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

ITEM		COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		20.08.01	Luminária fluorescente, 2x32 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas	un	1,00	210,17	210,17
		20.09.00	LÂMPADA/ SUPORTE PARA LÂMPADA				-
		20.09.01	Ponto de luz embutido (rasgo, tubulação, fiação e caixa)	pt	4,00	92,79	371,16
			SUB TOTAL				581,33
		21.00.00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				-
		21.26.00	PAVIMENTAÇÃO - CIMENTADO				-
		21.26.01	Piso cimentado liso, argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=0,02m	m2	5,00	17,43	87,15
			SUB TOTAL				87,15
		50.00.00	DIVERSOS				-
		50.20.00	ALUGUEL DE VEÍCULO				-
		50.20.02	Aluguel de veículo pequeno com combustível para cerca de 2.200 Km/mês	un/mês	2,00	2.542,02	5.084,04
		S/N	Instalações Hidro-sanitárias	vb	1,00	2.000,00	2.000,00
		S/N	Instalações de gás GLP	vb	1,00	3.000,00	3.000,00
			SUB TOTAL				10.084,04
			TOTAL GERAL				25.824,41

OBRA: Reforma de Terreiro
LOCAL: Terreiro Apo Afonjá
Bairro: São Gonçalo do Retiro
Téc: Valdir
DATA: Janeiro de 2007



**REGISLAÇÃO URBANÍSTICA
SALVADOR - BAHIA**

reio AXÉ APÔ AFONJÁ
o Gonçalo do Retiro

- Zonas de Concentração de Uso - ZR
- 03 Pavimentos
- 01 Pavimento
- APSE - Áreas de Proteção Sócio Ecológica
- Áreas Verdes - Área Non Aedificandi
- Áreas Verdes - Área Arborizada
- Áreas Verdes - Área de Domínio Público
- APCP - Áreas de Proteção Cultural e Paisagística
- Via Coletora II
- Via Coletora I



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE

FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:

• CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992

• BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR


ESCALA: 1:3.777 - Ponto Inf. Esq.: 8.567.628,6; 557.851,4

ITEM / Cód. SERV		DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		SERVIÇOS INICIAIS				
		01.00.00				
		01.03.00				
		01.03.10				
		Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	1,00	118,24	118,24
		SUB TOTAL				118,24
		DEMOLICÕES E REMOÇÕES				
		02.00.00				
		02.01.00				
		DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km				
		Demolição de alvenaria de bloco furado	m3	5,00	34,18	170,90
		Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m2	15,05	2,68	40,33
		02.03.00				
		REMOÇÃO/RETIRADA				
		Remoção de portas e janelas incl. batentes	m2	5,00	4,63	23,15
		Remoção de telha de fibrocimento, com empilhamento	m2	12,00	1,47	17,64
		Remoção de madeiramento de telhado fibrocimento, com empilhamento	m2	12,00	2,64	31,68
		SUB TOTAL				283,70
		MOVIMENTO DE TERRAS				
		03.00.00				
		03.01.00				
		ESCAV.MANUAL TERRA/LAMA - MAT. 1a CATEGORIA				
		Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m3	49,50	16,15	799,43
		SUB TOTAL				799,43
		CARGAS E TRANSPORTES				
		04.00.00				
		04.03.00				
		TRANSPORTE HORIZONTAL- MANUAL				
		Transporte em carro de mão, DM=10m	m3	49,50	5,86	290,07
		SUB TOTAL				290,07
		CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS				
		07.00.00				
		07.06.00				
		MURO DE ARRIMO - ALVENARIA DE PEDRA				
		Alvenaria de pedra argamassada em fundação, traço 1:4, inclusive escavação e bota-fora	m3	10,50	252,56	2.651,88
		SUB TOTAL				2.651,88
		CONCRETO				
		09.00.00				
		09.01.00				
		CONCRETO SIMPLES/ MAGRO				
		Concreto simples no traço 1:2:4 de cimento, areia e brita c/ amassamento manual	m3	2,00	264,89	529,78
		09.03.00				
		CONCRETO ARMADO				
		Concreto armado fck=15MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	1,00	1.336,19	1.336,19
		SUB TOTAL				1.865,97
		FECHAMENTOS				
		11.00.00				
		11.02.00				
		ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO				
		Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	229,68	25,16	5.778,75
		11.15.00				
		LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS				
		Laje pré-moldada para piso, e= 16 cm	m2	29,25	56,38	1.649,12
		SUB TOTAL				7.427,87
		REVESTIMENTOS				
		12.00.00				
		12.01.00				
		CHAPISCO				
		Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=5mm	m2	459,36	2,89	1.327,55
		12.03.00				
		REBOCO E OUTROS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

ITEM		COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
				m2	459,36	9,01	4.138,83
		12.03.04	Reboco c/ argamassa de cimento e areia, no traço 1:4				-
		12.04.00	REVEST. DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA				-
		12.04.05	Fornec./assent de azulejo 15x15 cm, liso, branco, junta a prumo c/ arg. cim. e areia no traço 1:5, rejuntado	m2	115,16	44,97	5.178,75
		12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE				-
		12.08.01	Regularização de base p/ pisos c/ impermeabilizante	m2	71,20	16,72	1.190,46
		12.08.20	Lastro de concreto	m3	4,98	247,85	1.234,29
			SUB TOTAL				13.069,88
		13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				-
		13.01.00	PORTA - MADEIRA				-
		13.01.02	Fornec/assent. de porta interna completa, 70x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	1,00	291,38	291,38
		13.01.03	Fornec/assent. de porta interna completa, 80x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	12,00	294,50	3.534,00
		13.07.00	JANELA - METÁLICA				-
		13.07.01	Fornec./assent. de janela de alumínio anodizado natural, linha 25, tipo caixilho de correr, inclusive contramarco, exceto vidro	m2	0,40	275,20	110,08
		13.07.02	Fornec./assent. de janela de alumínio anodizado natural, linha 25, tipo caixilho basculante, inclusive contramarco, exceto vidro	m2	1,00	253,10	253,10
		13.22.00	GRADIL/GRADE/GUARDA-CORPO				-
		13.22.05	Fornecimento e assentamento de corrimão em tubo de aço galvanizado 2", fixado na parede com garra de ferro com pintura	m	5,00	54,56	272,80
			SUB TOTAL				4.461,36
		15.00.00	PINTURAS				-
		15.01.00	PREPARO DE SUPERFÍCIE				-
		15.02.00	EMASSAMENTO				-
		15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos	m2	487,95	5,89	2.874,03
		15.02.04	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m2	350,80	8,83	3.097,56
		15.03.00	TINTA LÁTEX				-
		15.03.01	Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa	m2	487,95	8,28	4.040,23
		15.03.06	Látex acrílica em paredes externas, 2 demãos s/ massa	m2	350,80	10,21	3.581,67
		15.04.00	TINTA ÓLEO				-
		15.04.01	Tinta a óleo duas demãos em esquadrias de madeira	m2	43,26	10,43	451,20
		15.07.00	TINTA EM PÓ/ TINTA MINERAL				-
		15.07.02	Pintura em conservado P ou cimento, 3 demãos	m2	400,00	9,07	3.628,00
			SUB TOTAL				17.672,69
		16.00.00	COBERTURAS E FORROS				-
		16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				-
		16.01.30	Estrutura de madeira p/telha fibrocimento, vão 10m	m2	12,00	50,53	606,36
		16.04.00	COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO				-
		16.04.01	Cobertura de telha ondulada, e=6mm	m2	12,00	29,30	351,60
			SUB TOTAL				957,96
		17.00.00	IMPERMEABILIZAÇÃO				-
		17.01.00	IMPERMEABILIZAÇÃO EM GERAL				-

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Batefolha Bairro: Campinas de Pirajá Téc: Valdir DATA: Janeiro de 2007			
ITEM	COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	17.01.01	Impermeabilização com manta a base de alfalto modificado com polímero	m2	35,00	34,74	1.215,90
	17.01.20	Camada de proteção mecânica com argamassa, traço 1:3, inclusive tela galvanizada	m2	35,00	20,51	717,85
		SUB TOTAL				1.933,75
	20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
	20.08.00	LUMINÁRIA				-
	20.08.02	Luminária fluorescente, 2x16 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas	un	4,00	129,36	517,44
		SUB TOTAL				517,44
	21.00.00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				-
	21.26.00	PAVIMENTAÇÃO - CIMENTADO				-
	21.26.01	Piso cimentado liso, argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=0,02m	m2	71,20	17,43	1.241,02
	21.26.30	Apicoamento	m2	115,16	2,34	269,47
		SUB TOTAL				1.510,49
	50.00.00	DIVERSOS				-
	50.20.00	ALUGUEL DE VEÍCULO				-
	50.20.01	Aluguel de veículo pequeno 1000	un/mês	2,00	1.807,00	3.614,00
	S/N	Instalações Hidrosanitárias	vb	1,00	5.000,00	5.000,00
		SUB TOTAL				8.614,00
		TOTAL GERAL				62.174,73



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Bate Folha
Campinas de Pirajá

- Zonas de Concentração de Uso - ZS
- Zonas de Concentração de Uso - ZR
- Áreas Verdes - Área Non Aedificandi
- Áreas Verdes - Área Arborizada
- Parcelamentos - Poligonais
- Via Coletora II
- Via Coletora I
- Via Marginal
- Via Expressa




PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE
FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA
FONTES:

- CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
 - BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR
- ESCALA: 1:4.429 - Ponto Inf. Esq.: 8.571.311,6; 557.324,3

ITEM		COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS				
		01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				-
		01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	8,00	118,24	945,92
			SUB TOTAL				945,92
		02.00.00	DEMOLICÕES E REMOÇÕES				-
		02.01.00	DEMOLICÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km				-
		02.01.01	Demolição de alvenaria de bloco furado	m3	13,25	34,18	452,89
		02.01.15	Demolição de peitoris e soleiras	m2	4,80	4,76	22,85
		02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA				-
		02.03.60	Remoção de portas e janelas incl. batentes	m2	8,64	4,63	40,00
		02.03.63	Remoção de telha de fibrocimento, com empilhamento	m2	123,12	1,47	180,99
		02.03.65	Remoção de madeiramento de telhado fibrocimento, com empilhamento	m2	123,12	2,64	325,04
		02.03.71	Remoção de luminárias	un	10,00	4,98	49,80
		02.03.72	Remoção de carpete, com empilhamento	m2	10,00	0,96	9,60
			SUB TOTAL				1.081,17
		09.00.00	CONCRETO				-
		09.03.00	CONCRETO ARMADO				-
		09.03.01	Concreto armado fck=15MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	0,72	1.336,19	962,06
		09.03.02	Concreto armado fck=15MPa p/ fundação, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	0,10	982,25	98,23
			SUB TOTAL				1.060,29
		11.00.00	FECHAMENTOS				-
		11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO				-
		11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	36,00	25,16	905,76
			SUB TOTAL				905,76
		12.00.00	REVESTIMENTOS				-
		12.01.00	CHAPISCO				-
		12.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm	m2	36,00	3,41	122,76
		12.03.00	REBOCO E OUTROS				-
		12.03.10	Massa única com arg. cimento, areia e caulim no traço 1:3:3	m2	36,00	15,28	550,08
		12.04.00	REVEST. DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA				-
		12.04.10	Fornec./assent. de cerâmica, 20x20 cm, tipo A, c/ argamassa colante, rejuntada	m2	23,34	27,24	635,78
		12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA				-
		12.09.03	Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. cimento e areia, traço 1:5, inclusive rejuntamento	m2	142,00	52,75	7.490,50
		12.22.00	SOLEIRA - PEDRA NATURAL				-
		12.22.01	Fornec./assent. de soleira de mármore de 15cm	m	5,60	26,30	147,28
		12.24.00	PEITORIL - PEDRA NATURAL				-
		12.24.02	Fornec./assent. de peitoril de mármore de 18cm	m	11,00	36,43	400,73
			SUB TOTAL				9.347,13
		13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				-
		13.01.00	PORTA - MADEIRA				-
		13.01.02	Fornec./assent. de porta interna completa, 70x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	1,00	291,38	291,38

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Ilê Axé Adé Tolá Bairro: Paripe Téc: Georgina DATA: janeiro de 2007			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	13.01.03	Fornec/assent. de porta interna completa, 80x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	7,00	294,50	2.061,50
	S/N	Fornec/assent. de porta externa, 1,50x2,10 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens	un	1,00	641,04	641,04
	13.06.00	JANELA - MADEIRA				-
	13.06.02	Fornec/assent. de janela de madeira de abrir completa, exceto vidro	m2	11,00	252,23	2.774,53
		SUB TOTAL				5.768,45
	14.00.00	VIDROS				-
	14.01.00	VIDRO				-
	14.01.01	Fornecimento e assentamento de vidro liso, e=3mm	m2	11,00	78,00	858,00
		SUB TOTAL				858,00
	15.00.00	PINTURAS				-
	15.01.00	PREPARO DE SUPERFÍCIE				-
	15.01.01	Raspagem e lixamento de pintura velha	m2	427,00	1,55	661,85
	15.02.00	EMASSAMENTO				-
	15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos	m2	427,00	5,89	2.515,03
	15.03.00	TINTA LÁTEX				-
	15.03.01	Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa	m2	214,00	8,28	1.771,92
	15.03.06	Látex acrílica em paredes externas, 2 demãos s/ massa	m2	214,00	10,21	2.184,94
	15.08.00	VERNIZ				-
	15.08.01	Verniz em superfície de madeira (esquadria, corrimão, forro, etc), 3 demãos	m2	11,00	10,28	113,08
		SUB TOTAL				7.246,82
	16.00.00	COBERTURAS E FORROS				-
	16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				-
	16.01.01	Estrutura de madeira p/telha cerâmica ou concreto, vão de 3 a 7m	m2	138,00	68,52	9.455,76
	16.02.00	COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-
	16.02.02	Cobertura de telha cerâmica francesa	m2	138,00	31,76	4.382,88
	16.15.00	CALHAS P/ ÁGUAS PLUVIAIS				-
	16.15.02	Execução de calhas para águas pluviais em chapa galvanizada nº 26 desenvolvimento 50 cm	m	20,00	39,27	785,40
		SUB TOTAL				14.624,04
	18.00.00	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS				-
	18.06.00	VASO SANITÁRIO				-
	18.06.01	Fornec. e assent. vaso sanitário completo	un	1,00	200,32	200,32
	18.10.00	LAVATÓRIO/CUBA				-
	18.10.05	Fornec/assent. lavatório de louça branca de embutir (cuba) completo, inclusive ferragens e torneira	un	1,00	146,20	146,20
	18.11.00	CHUVEIRO				-
	18.11.01	Fornecimento e assentamento de chuveiro de plástico	un	1,00	15,77	15,77
		SUB TOTAL				362,29
	20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-

		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Ilê Axé Adé Tolá Bairro: Paripe Téc: Georgina DATA: Janeiro de 2007			
ITEM	COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
	20.03.00	DISJUNTOR				-
	20.03.08	Instalação de disjuntor monopolar, 30A	un	1,00	12,03	12,03
	20.04.00	ELETRODUTO/FIO/CABO				-
	20.04.03	Fornec/assent. de eletroduto de PVC de 3/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	40,00	9,20	368,00
	20.05.00	TOMADA				-
	20.05.25	Ponto de tomada embutida simples (rasgo, fiação, caixa e espelho)	un	10,00	69,99	699,90
	20.06.00	INTERRUPTOR				-
	20.06.01	Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	10,00	50,60	506,00
	20.07.00	CAIXA				-
	20.07.03	Caixa para 3 disjuntores, exceto os disjuntores	un	1,00	16,94	16,94
	20.08.00	LUMINÁRIA				-
	20.08.01	Luminária fluorescente, 2x32 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas	un	10,00	210,17	2.101,70
	20.09.00	LÂMPADA/ SUPORTE PARA LÂMPADA				-
	20.09.01	Ponto de luz embutido (rasgo, tubulação, fiação e caixa)	pt	5,00	92,79	463,95
		SUB TOTAL				4.168,52
	50.00.00	DIVERSOS				-
	50.01.00	LIMPEZA				-
	50.01.01	Limpeza geral da obra	m2	40,00	3,43	137,20
	50.07.00	ANDAIME/DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA				-
	50.07.03	Fornecimento de andaimes em metálico tubular (locação mensal)	m/mês	2,00	8,45	16,90
	50.20.00	ALUGUEL DE VEÍCULO				-
	50.20.02	Aluguel de veículo pequeno com combustível para cerca de 2.200 Km/mês	un/mês	2,00	2.542,02	5.084,04
		SUB TOTAL				5.238,14
		TOTAL GERAL				51.606,53



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Ilê Axé Odé Tolá
Trav. Monte Claros-Paripe

- Zonas de Concentração de Uso - ZR
- ▨ 02 Pavimentos
- Parcelamentos - Lotes
- Parcelamentos - Quadras
- Parcelamentos - Poligonais
- Via Coletora II




PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE
FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA
FONTES:

- CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
 - BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR
- ESCALA: 1:3.549 - Ponto Inf. Esq.: 8.580.844,3; 556.697,8

SURCAP		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO		OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Casa Branca Bairro: Av. Vasco da Gama Téc: Georgina DATA: janeiro de 2007			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL	
	01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS					
	01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA					
	01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	8,00	118,24	945,92	
		SUB TOTAL				945,92	
	02.00.00	DEMOLICÕES E REMOÇÕES					
	02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA					
	02.03.60	Remoção de portas e janelas incl. batentes	m2	14,40	4,63	66,67	
	02.03.62	Remoção de telha cerâmica, com empilhamento	m2	247,00	3,46	854,62	
	02.03.64	Remoção de madeiramento de telhado cerâmico, com empilhamento	m2	247,00	7,50	1.852,50	
	02.03.71	Remoção de luminárias	un	46,00	4,98	229,08	
	02.03.92	Remoção de interruptor e tomada	un	31,00	1,47	45,57	
		SUB TOTAL				3.048,44	
	09.00.00	CONCRETO					
	09.03.00	CONCRETO ARMADO					
	09.03.01	Concreto armado fck=15MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	2,00	1.336,19	2.672,38	
	09.03.02	Concreto armado fck=15MPa p/ fundação, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	0,12	982,25	117,87	
		SUB TOTAL				2.790,25	
	11.00.00	FECHAMENTOS					
	11.15.00	LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS					
	11.15.02	Laje pré-moldada para piso, e= 16 cm	m2	24,00	56,38	1.353,12	
		SUB TOTAL				1.353,12	
	12.00.00	REVESTIMENTOS					
	12.24.00	PEITORIL - PEDRA NATURAL					
	12.24.02	Fornec/assent. de peitoril de mármore de 18cm	m	12,00	36,43	437,16	
		SUB TOTAL				437,16	
	13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS					
	13.06.00	JANELA - MADEIRA					
	13.06.02	Fornec./assent. de janela de madeira de abrir completa, exceto vidro	m2	14,40	252,23	3.632,11	
	13.22.00	GRADIL/GRADE/GUARDA-CORPO					
	13.22.05	Fornecimento e assentamento de corrimão em tubo de aço galvanizado 2", fixado na parede com garra de ferro com pintura	m	55,00	54,56	3.000,80	
		SUB TOTAL				6.632,91	
	14.00.00	VIDROS					
	14.01.00	VIDRO					
	14.01.01	Fornecimento e assentamento de vidro liso, e=3mm	m2	14,40	78,00	1.123,20	
		SUB TOTAL				1.123,20	
	15.00.00	PINTURAS					
	15.08.00	VERNIZ					
	15.08.01	Verniz em superfície de madeira (esquadria, corrimão, forro, etc), 3 demãos	m2	14,40	10,28	148,03	
		SUB TOTAL				148,03	
	16.00.00	COBERTURAS E FORROS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

ITEM/CÓD. SERV		DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
16.01.00		ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				-
16.01.01		Estrutura de madeira p/telha cerâmica ou concreto, vão de 3 a 7m	m2	313,00	68,52	21.446,76
16.02.00		COBERTURA - TELHA CERÂMICA				-
16.02.02		Cobertura de telha cerâmica francesa	m2	313,00	31,76	9.940,88
		SUB TOTAL				31.387,64
20.00.00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
20.03.00		DISJUNTOR				-
20.03.08		Instalação de disjuntor monopolar, 30A	un	3,00	12,03	36,09
20.04.00		ELETRODUTO/FIO/CABO				-
20.04.03		Fornec/assent. de eletroduto de PVC de 3/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	80,00	9,20	736,00
20.05.00		TOMADA				-
20.05.25		Ponto de tomada embutida simples (rasgo, fiação, caixa e espelho)	un	10,00	69,99	699,90
20.06.00		INTERRUPTOR				-
20.06.01		Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	21,00	50,60	1.062,60
20.07.00		CAIXA				-
20.07.03		Caixa para 3 disjuntores, exceto os disjuntores	un	1,00	16,94	16,94
20.08.00		LUMINÁRIA				-
20.08.01		Luminária fluorescente, 2x32 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas	un	46,00	210,17	9.667,82
20.09.00		LÂMPADA/ SUPORTE PARA LÂMPADA				-
20.09.01		Ponto de luz embutido (rasgo, tubulação, fiação e caixa)	pt	10,00	92,79	927,90
		SUB TOTAL				13.147,25
50.00.00		DIVERSOS				-
50.01.00		LIMPEZA				-
50.01.01		Limpeza geral da obra	m2	433,00	3,43	1.485,19
50.07.00		ANDAIME/DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA				-
50.07.03		Fornecimento de andaimes em metálico tubular (locação mensal)	m/mês	2,00	8,45	16,90
50.20.00		ALUGUEL DE VEÍCULO				-
50.20.02		Aluguel de veículo pequeno com combustível para cerca de 2.200 Km/mês	un/mês	2,00	2.542,02	5.084,04
		SUB TOTAL				6.586,13
		TOTAL GERAL				67.600,05



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Casa Branca-Av. Vasco da Gama



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE

FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:

• CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992


• BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR

ESCALA: 1:3.445 - Ponto Inf. Esq.: 8.562.816,2; 554.482,5

ITEM		CÓD. SERV.	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS				
		01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				
		01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	8,00	118,24	945,92
			SUB TOTAL				945,92
		02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
		02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA				
		02.03.62	Remoção de telha cerâmica, com empilhamento	m2	150,00	3,46	519,00
		02.03.65	Remoção de madeiramento de telhado fibrocimento, com empilhamento	m2	80,00	2,64	211,20
			SUB TOTAL				730,20
		09.00.00	CONCRETO				
		09.03.00	CONCRETO ARMADO				
		09.03.01	Concreto armado fck=15MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m3	3,50	1.336,19	4.676,67
			SUB TOTAL				4.676,67
		11.00.00	FECHAMENTOS				
		11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO				
		11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m2	90,00	25,16	2.264,40
		11.06.00	COMBOGÓ				
		11.06.01	Combogó de concreto	m2	2,00	66,70	133,40
		11.15.00	LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS				
		11.15.01	Laje pré-moldada para forro, e= 10 cm	m2	80,00	47,55	3.804,00
			SUB TOTAL				6.201,80
		12.00.00	REVESTIMENTOS				
		12.01.00	CHAPISCO				
		12.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm	m2	87,60	3,41	298,72
		12.02.00	EMBOÇO				
		12.02.06	Emboço c/ arg. de cim. e areia fina, no traço 1:6, e=15mm	m2	175,20	13,22	2.316,14
		12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE				
		12.08.02	Regularização de base p/piso cerâmico	m2	68,00	9,95	676,60
		12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA				
		12.09.01	Fornec/assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. colante, inclusive rejuntamento	m2	80,00	38,91	3.112,80
			SUB TOTAL				6.404,26
		13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				
		13.01.00	PORTA - MADEIRA				
		13.01.01	Fornec/assent. de porta interna completa, 60x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	6,00	291,38	1.748,28
		13.01.04	Fornec/assent. de porta externa, 80x210 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens	un	1,00	449,14	449,14
		13.06.00	JANELA - MADEIRA				
		13.06.02	Fornec/assent. de janela de madeira de abrir completa, exceto vidro	m2	2,00	252,23	504,46
			SUB TOTAL				2.701,88
		15.00.00	PINTURAS				
		15.03.00	TINTA LÁTEX				
		15.03.07	Látex acrílica em paredes externas, 3 demãos s/ massa	m2	280,00	12,62	3.533,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SETIN - SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA
SURCAP - SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

ITEM		CÓD. SERV.	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
			COBERTURAS E FORROS				
			SUB TOTAL				3.533,60
			ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				-
			Estrutura de madeira p/ telha cerâmica ou concreto, vão de 3 a 7m				-
			COBERTURA - TELHA CERÂMICA	m2	68,40	68,52	4.686,77
			Cobertura de telha cerâmica colonial				-
			ACESSÓRIO P/COBERTURA - TELHA CERÂMICA	m2	120,40	40,27	4.848,51
			Cumecira para telha cerâmica				-
			SUB TOTAL	m	8,00	17,39	139,12
			INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS				9.674,40
			INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA				-
			Ponto de distrib. de água p/ lavat., mictórios, tomeiras, filtros, etc.				-
			INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ESGOTO	pt	5,00	45,29	226,45
			Ponto de esgoto sanitário primário e secundário, incl. rasgo, tubulações e conexões				-
			VASO SANITÁRIO	pt	5,00	66,99	334,95
			Fornec. e assent. vaso sanitário completo				-
			LAVATÓRIO/CUBA	un	1,00	200,32	200,32
			Fornec/assent. lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens e torneira				-
			CHUVEIRO	un	1,00	182,20	182,20
			Fornecimento e assentamento de chuveiro de plástico				-
			PIA	un	1,00	15,77	15,77
			Fornec/assent. de pia de aço inox, 120x60 cm, cuba simples com profundidade 13cm, inclusive sifão e válvula, exceto torneira				-
			CAIXA/RAIO	un	1,00	931,63	931,63
			Fornec/assent. de ralo sifonado, 10x10cm				-
			RESERVATÓRIO	un	2,00	22,65	45,30
			Fornec/assent. reservatório de fibra de vidro, 1000L				-
			SUB TOTAL	un	1,00	682,20	682,20
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				2.618,82
			TOMADA				-
			Fornec/assent. de tomada de embutir, 2 pólos e 1 terra				-
			INTERRUPTOR	un	12,00	16,19	194,28
			Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)				-
			LÂMPADA/ SUPORTE PARA LÂMPADA	un	8,00	50,60	404,80
			Ponto de luz embutido (rasgo, tubulação, fiação e caixa)				-
			SUB TOTAL	pt	12,00	92,79	1.113,48
			TOTAL GERAL				1.712,56
							39.200,11



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Odé Mirim-nº48
Engenho Velho da Federação



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE

FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:

• CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992


• BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR

ESCALA: 1:3.675 - Ponto Inf. Esq.: 8.562.338,0; 554.099,4

ITEM		CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS				-
		01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				-
		01.03.10	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	8,00	118,24	945,92
			SUB TOTAL				945,92
		02.00.00	DEMOLICÕES E REMOÇÕES				-
		02.01.00	DEMOLICÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km				-
		02.01.04	Demolição de passeio de concreto e=0,04m	m2	22,00	3,61	79,42
		02.01.15	Demolição de peitoris e soleiras	m2	0,40	4,76	1,90
		02.01.24	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m2	3,22	7,87	25,34
		02.02.00	REMANEJAMENTO				-
		02.02.09	Remanejamento de rede de esgoto de PVC, e=100mm, inclusive escavação e reaterro	m	30,00	50,61	1.518,30
		02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA				-
		02.03.60	Remoção de portas e janelas incl. batentes	m2	8,16	4,63	37,78
		02.03.63	Remoção de telha de fibrocimento, com empilhamento	m2	78,00	1,47	114,66
		02.03.65	Remoção de madeiramento de telhado fibrocimento, com empilhamento	m2	78,00	2,64	205,92
		02.03.66	Remoção de louças sanitárias	un	1,00	9,91	9,91
		02.03.71	Remoção de luminárias	un	10,00	4,98	49,80
		02.03.72	Remoção de carpete, com empilhamento	m2	5,00	0,96	4,80
			SUB TOTAL				2.047,83
		07.00.00	CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS				-
		07.20.00	LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO				-
		07.20.01	Fornecimento de caixa padrão EMBASA, 0,40x0,40x0,60m, em alv. de tijolo revestida, incl escav. e bota-fora	un	2,00	159,99	319,98
		07.20.20	Forneo./assent. de tubo PVC e=100mm, inclusive conexões, leito de areia, escavação e bota-fora	m	30,00	32,27	968,10
			SUB TOTAL				1.288,08
		12.00.00	REVESTIMENTOS				-
		12.04.00	REVEST. DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA				-
		12.04.10	Forneo./assent. de cerâmica, 20x20 cm, tipo A, c/ argamassa colante, rejuntada	m2	22,20	27,24	604,73
		12.09.00	REVEST. DE PISO - CERÂMICA				-
		12.09.03	Forneo./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. oimento e areia, traço 1:5, inclusive rejuntamento	m2	72,00	52,75	3.798,00
		12.22.00	SOLEIRA - PEDRA NATURAL				-
		12.22.01	Forneo./assent. de soleira de mármore de 15cm	m	5,20	26,30	136,76
		12.24.00	PEITORIL - PEDRA NATURAL				-
		12.24.02	Forneo./assent. de peitoril de mármore de 18cm	m	3,60	36,43	131,15
			SUB TOTAL				4.670,64
		13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS				-
		13.01.00	PORTA - MADEIRA				-
		13.01.01	Forneo./assent. de porta interna completa, 60x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	1,00	291,38	291,38
		13.01.02	Forneo./assent. de porta interna completa, 70x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	4,00	291,38	1.165,52
		13.01.03	Forneo./assent. de porta interna completa, 80x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	3,00	294,50	883,50
		13.06.00	JANELA - MADEIRA				-
		13.06.02	Forneo./assent. de janela de madeira de abrir completa, exceto vidro	m2	6,00	252,23	1.513,38
			SUB TOTAL				3.853,78
		14.00.00	VIDROS				-

ITEM		COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL
		14.01.00	VIDRO				
		14.01.01	Fornecimento e assentamento de vidro liso, e=3mm	m2	6,00	78,00	468,00
			SUB TOTAL				468,00
		15.00.00	PINTURAS				
		15.01.00	PREPARO DE SUPERFÍCIE				
		15.01.01	Raspagem e lixamento de pintura velha	m2	245,00	1,55	379,75
		15.02.00	EMASSAMENTO				
		15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos	m2	160,00	5,89	942,40
		15.02.04	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m2	160,00	8,83	1.412,80
		15.03.00	TINTA LÁTEX				
		15.03.01	Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa	m2	160,00	8,28	1.324,80
		15.03.06	Látex acrílica em paredes externas, 2 demãos s/ massa	m2	160,00	10,21	1.633,60
		15.08.00	VERNIZ				
		15.08.01	Verniz em superfície de madeira (esquadria, corrimão, forro, etc), 3 demãos	m2	18,00	10,28	185,04
			SUB TOTAL				5.878,39
		16.00.00	COBERTURAS E FORROS				
		16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO				
		16.01.01	Estrutura de madeira p/ telha cerâmica ou concreto, vão de 3 a 7m	m2	78,00	68,52	5.344,56
		16.02.00	COBERTURA - TELHA CERÂMICA				
		16.02.02	Cobertura de telha cerâmica francesa	m2	78,00	31,76	2.477,28
		16.15.00	CALHAS P/ ÁGUAS PLUVIAIS				
		16.15.05	Fornec/assent. de calha de fibra de vidro, e=2mm, desenvolvimento 30 cm	m	25,00	34,39	859,75
			SUB TOTAL				8.681,59
		18.00.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
		18.01.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA				
		18.01.01	Ponto de distrib. de água p/ lavat., mictórios, torneiras, filtros, etc.	pt	3,00	45,29	135,87
		18.02.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ESGOTO				
		18.02.01	Ponto de esgoto sanitário primário e secundário, incl. rasgo, tubulações e conexões	pt	4,00	66,99	267,96
		18.06.00	VASO SANITÁRIO				
		18.06.01	Fornec. e assent. vaso sanitário completo	un	1,00	200,32	200,32
		18.10.00	LAVATÓRIO/CUBA				
		18.10.02	Fornec/assent. lavatório de louça branca sem coluna, inclusive ferragens, exceto torneira	un	1,00	132,93	132,93
		18.11.00	CHUVEIRO				
		18.11.01	Fornecimento e assentamento de chuveiro de plástico	un	1,00	15,77	15,77
		18.14.00	SABONETEIRA/PORTA TOALHA /BARRA DE APOIO E OUTROS ACESSÓRIOS				
		18.14.01	Fornec/assent. de porta sabão líquido de vidro	un	1,00	19,46	19,46
		18.14.04	Fornec/assent. de porta toalha (cabide), em louça branca	un	1,00	33,28	33,28
		18.14.05	Fornec/assent. de porta papel higiênico, em louça branca	un	1,00	39,49	39,49
		18.18.00	CAIXA/RAIO				

SURCAP		G E V - GERÊNCIA DE VISTORIAS SETOR DE VISTORIAS PLANILHA DE ORÇAMENTO		OBRA: Reforma de Terreiro LOCAL: Terreiro Ilê Axé Olunfã Anassidé Omim Bairro: Arenoso Téc: Georgina DATA: janeiro de 2007			
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	P.UNIT.	TOTAL	
	18.18.01	Fornec./assent. de ralo sifonado, 10x10cm	un	4,00	22,65	90,60	
		SUB TOTAL				935,68	
	19.00.00	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				-	
	19.06.00	LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO				-	
	19.06.01	Ligações domiciliares, inclusive assentamento de peças e conexões necessárias, incl. escav e reaterro	un	4,00	120,55	482,20	
		SUB TOTAL				482,20	
	20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-	
	20.03.00	DISJUNTOR				-	
	20.03.08	Instalação de disjuntor monopolar, 30A	un	3,00	12,03	36,09	
	20.04.00	ELETRODUTO/FIO/CABO				-	
	20.04.03	Fornec./assent. de eletroduto de PVC de 3/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	25,00	9,20	230,00	
	20.05.00	TOMADA				-	
	20.05.25	Ponto de tomada embutida simples (rasgo, fiação, caixa e espelho)	un	10,00	69,99	699,90	
	20.06.00	INTERRUPTOR				-	
	20.06.01	Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	10,00	50,60	506,00	
	20.07.00	CAIXA				-	
	20.07.03	Caixa para 3 disjuntores, exceto os disjuntores	un	1,00	16,94	16,94	
	20.08.00	LUMINÁRIA				-	
	20.08.01	Luminária fluorescente, 2x32 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas	un	10,00	210,17	2.101,70	
		SUB TOTAL				3.590,63	
	21.00.00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				-	
	21.19.00	CAMINHO DE PEDESTRE				-	
	21.19.02	Caminho de pedestre em concreto c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m2	30,00	43,06	1.291,80	
	21.26.00	PAVIMENTAÇÃO - CIMENTADO				-	
	21.26.30	Apicoamento	m2	78,00	2,34	182,52	
		SUB TOTAL				1.474,32	
	50.00.00	DIVERSOS				-	
	50.01.00	LIMPEZA				-	
	50.01.01	Limpeza geral da obra	m2	60,00	3,43	205,80	
	50.07.00	ANDAIME/DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA				-	
	50.07.03	Fornecimento de andaimes em metálico tubular (locação mensal)	m/mês	2,00	8,45	16,90	
	50.20.00	ALUGUEL DE VEÍCULO				-	
	50.20.02	Aluguel de veículo pequeno com combustível para cerca de 2.200 Km/mês	un/mês	2,00	2.542,02	5.084,04	
		SUB TOTAL				5.306,74	
		TOTAL GERAL				39.623,80	



LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SALVADOR - BAHIA

Terreiro Ilê Axé Olunfã Anassidê Omin
Rua Bahia-Tancredo Neves

- Zonas de Concentração de Uso - ZR
- APSE - Áreas de Proteção Sócio Ecológica
- Áreas Verdes - Área Arborizada
- Áreas Verdes - Área de Domínio Público
- Via Coletora II
- Via Coletora I
- Via Arterial I



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEPLAM - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE
FMLF - FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA

FONTES:

- CONDER - BASE CARTOGRÁFICA SICAR - 1992
- BASES GRÁFICAS EDITADAS DA PREFEITURA DE SALVADOR

ESCALA: 1:4.838 - Ponto Inf. Esq.: 8.567.927,8; 559.511,4